CAIXA

COMPOSIÇÕES

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	**CO-01**	**EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA ANCORAGEM DOS BLOCOS**	**M**		**73,46**	**76,10**
SINAPI-I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	27,0551	0,83	0,83
SINAPI-I	43056	ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO	KG	2,8285	7,42	7,42
SINAPI	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2447	31,96	35,29
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7719	22,53	24,73
SINAPI	100726	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	0,0628	30,41	32,63
SINAPI	90626	PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	1	2,92	2,92

LUIS ANTONIO DAL BELLO:09756355905

Assinado de forma digital por LUIS ANTONIO DAL BELLO:09756355905
Dados: 2025.10.15 10:36:35 -03'00'

15/10/2025

Data

Responsável Técnico: Luis Antonio Dal Bello

CREA/CAU: 187.347-9