ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE FAXINAL DOS GUEDES
Av. Rio Grande do Sul, 458 – Centro CEP 89694-000 – FAXINAL DOS GUEDES – SC
Fone/fax (49) 3436-4300 – Site www.faxinal.sc.gov.br
CNPJ: 83 009 910/0001-62

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

Nº do Processo:

Órgão: **Prefeitura Municipal de Faxinal dos Guedes**

Setor Requisitante: **Setor de Obras e Engenharia**

Responsável pela Demanda: **Tatiane Trevisan**		Matrícula:
E-mail:	engenharia@faxinal.sc.gov.br	Telefone: (49) 3436 - 4307

1. Objeto: Contratação de empresa especializada para a execução/manutenção integral da platibanda metálica do prédio do Setor de Agricultura do Municipio de Faxinal dos Guedes/SC.

2. Justificativa da necessidade da contratação: O objeto do presente Estudo Técnico Preliminar é a contratação de empresa especializada para a execução integral da platibanda metálica do prédio do Setor de Agricultura, visando à manutenção, conservação e melhoria das condições físicas da edificação.

A contratação decorre em virtude da necessidade de fazer a reforma da platibanda metálica, pois apresenta sinais visíveis de deterioração, como corrosão, infiltrações e desprendimento de partes da estrutura. Tais condições comprometem a segurança dos servidores e visitantes, além de afetarem a estética e a integridade do prédio público.

A reforma se faz necessária para restaurar as condições adequadas de uso, prevenir danos maiores à estrutura e garantir maior durabilidade ao conjunto arquitetônico, atendendo aos princípios da conservação do patrimônio público e da prevenção de riscos.

O serviço inclui a remoção remoção da platibanda existente em aluzinco;recuperação e reforço da estrutura metálica de suporte;instalação de novas vigas e perfis metálicos;execução de algerosas metálicas;tratamentos anticorrosivos e pintura final. Visando garantir a integridade estrutural e a funcionalidade do sistema de cobertura, prevenindo possíveis vazamentos e danos nas instalações.

Dessa forma, torna-se imprescindível a contratação de empresa especializada, com comprovada capacidade técnica, para os serviços de engenharia civil necessários à execução do projeto, dentro dos parâmetros de qualidade, prazos e especificações estabelecidos.

3. Descrições e quantidades

Item	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	Tipo do Item	Subitem	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.
1	Execução integral da platibanda metálica do prédio do Setor de Agricultura do Município de Faxinal dos Guedes/SC.	Serviços de engenharia	Permanente	Ser.	1

(*) Materiais; serviços; obras; serviços de engenharia.
(**) Consumo; permanente; continuado; não continuado.

4. Grau de prioridade da compra: Alta

5. Previsão no PCA
( ) SIM Descrição: _____ (X) Não, *precisa incluir atualmente porque este instrumento de gestão ainda está sendo implementado na municipalidade.*

6. Estima-se valor: O valor utilizado está com base no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e índices da Construção Civil – Referência SINAPI 09/2025, sendo R$ R$ 37.736,46 (trinta e sete mil, setecentos e trinta e seis reais e quarenta e seis centavos).

7. Prazo de entrega/ execução: Prazo para início da execução da obra será de 10 (quinze) dias após a emissão da Ordem de Serviço e o prazo para entrega da obra será de 2 (dois) meses.

8. Recursos orçamentários: Solicitar ao Setor da Contabilidade, a fim de verificação e emissão de parecer contábil para a realização dessa despesa.

09. Local e horário da entrega/execução: Avenida Rio Grande do Sul, Centro (Setor de Agricultura).

10. Vinculado ou dependente da contratação de outro Documento de Formalização de Demanda: Não
11. Indicação do gestor e fiscal do contrato: Gestor: Rosane Dall'Acqua. **Fiscal:** Samantha de Campos da Silva.

Faxinal dos Guedes/SC, 17 de novembro de 2025.

Tatiane Trevisan:05438686998
Assinado de forma digital por Tatiane Trevisan:05438686998
Dados: 2025.11.18 10:30:55 -03'00'

Tatiane Trevisan
Assessora de Obras de Engenharia