CAIXA

COMPOSIÇÕES

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	**CO-01**	**REMOÇÃO DE RODAPÉ EM MADEIRA, SEM REAPROVEITAMENTO**	**M**		**2,00**	**2,19**
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0888	22,53	24,73
COMPOSIÇÃO	**CO-02**	**LIMPEZA FINAL DA OBRA**	**M²**		**2,25**	**2,47**
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	22,53	24,73
COMPOSIÇÃO	**CO-03**	**BASE DE CONCRETO PARA FIXAÇÃO DE MASTROS DE BANDEIRA (1,00x0,45x0,20m)**	**UN**		**121,64**	**127,10**
SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	0,09	330,53	363,77
SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,09	577,47	586,89
SINAPI	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	0,58	68,86	71,65

24/11/2025
Data

Responsável Técnico: Samantha de Campos da Silva
CREA/CAU: 171344-0

Documento assinado digitalmente
gov.br
SAMANTHA DE CAMPOS DA SILVA
Data: 24/11/2025 16:01:55-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br