CAIXA

COMPOSIÇÕES

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	**CO-01**	**REMOÇÃO DE RODAPÉ EM MADEIRA, SEM REAPROVEITAMENTO**	**M**		**2,00**	**2,19**
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0888	22,53	24,73
COMPOSIÇÃO	**CO-02**	**REMOÇÃO DE TACOS EM MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO**	**M²**		**28,15**	**30,97**
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8172	22,53	24,73
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,289	33,73	37,29
COMPOSIÇÃO	**CO-03**	**LIMPEZA FINAL**	**M²**		**2,25**	**2,47**
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	22,53	24,73

26/11/2025

Data

Responsável Técnico: Samantha de Campos da Silva

CREA/CAU: 171344-0

Documento assinado digitalmente

gov.br

SAMANTHA DE CAMPOS DA SILVA

Data: 27/11/2025 08:51:00-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

_