PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL DOS GUEDES	SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DE PISO NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	08-25 (N DES.)	SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DE PISO NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA	FAXINAL DOS GUEDES - SC	20,81%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DE PISO NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA									**119.895,86**	
1.			**SUBSTITUIÇÃO DE PISO**					**-**	**119.895,86**	
1.1.			**PISOS**					**-**	**16.451,60**	
1.1.1.			**DEMOLIÇÕES**					**-**	**16.451,60**	
1.1.1.1.	Composição	CO-01	REMOÇÃO DE RODAPÉ EM MADEIRA, SEM REAPROVEITAMENTO	M	237,25	2,19	BDI 1	2,65	628,71	RA
1.1.1.2.	Composição	CO-02	REMOÇÃO DE TACOS EM MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M²	381,80	30,97	BDI 1	37,41	14.283,14	RA
1.1.1.3.	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	45,00	27,28	BDI 1	32,96	1.483,20	RA
1.1.1.4.	SINAPI	97632	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	15,00	3,12	BDI 1	3,77	56,55	RA
1.2.			**CONTRAPISO**					**-**	**44.819,50**	
1.2.0.1.	SINAPI	90932	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	M2	381,80	97,17	BDI 1	117,39	44.819,50	RA
1.3.			**REVESTIMENTO DE PISO**					**-**	**57.343,36**	
1.3.0.1.	SINAPI	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	381,80	101,94	BDI 1	123,15	47.018,67	RA
1.3.0.2.	SINAPI	87261	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE	M2	45,00	128,48	BDI 1	155,22	6.984,90	RA
1.3.0.3.	SINAPI	88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	M	252,25	10,96	BDI 1	13,24	3.339,79	RA
1.4.			**LIMPEZA**					**-**	**1.281,40**	
1.4.1.			**LIMPEZA FINAL DE OBRA**					**-**	**1.281,40**	
1.4.1.1.	Composição	CO-03	LIMPEZA FINAL	M²	430,00	2,47	BDI 1	2,98	1.281,40	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

FAXINAL DOS GUEDES - SC
Local

quinta-feira, 27 de novembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: SAMANTHA DE CAMPOS DA SILVA
CREA/CAU: 171344-0
ART/RRT: 10235878-5

gov.br
Documento assinado digitalmente
SAMANTHA DE CAMPOS DA SILVA
Data: 27/11/2025 08:58:36-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br