CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL DOS GUEDES	COMPLEXO POLIESPORTIVO

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	05-25 (N DES.)	COMPLEXO POLIESPORTIVO	FAXINAL DOS GUEDES/ SC	21,97%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	← RECURSO
COMPLEXO POLIESPORTIVO									**2.895.059,52**	
1.			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**-**	**133.108,02**	
1.1.			**SERVIÇOS INICIAIS**					**-**	**133.108,02**	
1.1.0.1.	Composição	CO-04	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA	M²	3,75	1.917,28	BDI 1	2.338,51	8.769,41	RA
1.1.0.2.	SINAPI	98458	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024	M2	619,20	104,04	BDI 1	126,90	78.576,48	RA
1.1.0.3.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	203,00	93,22	BDI 1	113,70	23.081,10	RA
1.1.0.4.	SINAPI	101120	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020	M3	1.399,20	7,46	BDI 1	9,10	12.732,72	RA
1.1.0.5.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4.197,60	1,94	BDI 1	2,37	9.948,31	RA
2.			**SETOR 1- CAMPOS SOCIETY (48X56)**					**-**	**1.115.642,78**	
2.1.			**INFRAESTRUTURA**					**-**	**77.003,38**	
2.1.1.			**ESTACAS**					**-**	**13.379,79**	
2.1.1.1.	SINAPI	101176	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020	M	69,00	158,98	BDI 1	193,91	13.379,79	RA
2.1.2.			**VIGAS BALDRAMES**					**-**	**63.623,59**	
2.1.2.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	15,40	96,24	BDI 1	117,38	1.807,65	RA
2.1.2.2.	SINAPI	96617	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	M2	38,49	22,98	BDI 1	28,03	1.078,87	RA
2.1.2.3.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	633,29	14,47	BDI 1	17,65	11.177,57	RA
2.1.2.4.	SINAPI-I	34	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	KG	633,29	7,64	BDI 1	9,32	5.902,26	RA
2.1.2.5.	SINAPI	104111	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	258,17	22,33	BDI 1	27,24	7.032,55	RA
2.1.2.6.	SINAPI-I	43059	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	KG	258,17	7,23	BDI 1	8,82	2.277,06	RA
2.1.2.7.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	205,28	73,51	BDI 1	89,66	18.405,40	RA
2.1.2.8.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	15,40	848,74	BDI 1	1.035,21	15.942,23	RA
2.2.			**ALAMBRADO**					**-**	**469.639,41**	

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL DOS GUEDES	COMPLEXO POLIESPORTIVO

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	05-25 (N DES.)	COMPLEXO POLIESPORTIVO	FAXINAL DOS GUEDES/ SC	21,97%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	← RECURSO
COMPLEXO POLIESPORTIVO									**2.895.059,52**	
2.2.0.1.	Composição	CO-01	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	M²	1.796,20	206,42	BDI 1	251,77	452.229,27	RA
2.2.0.2.	SINAPI-I	7696	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)	M	201,60	70,68	BDI 1	86,21	17.379,94	RA
2.2.0.3.	SINAPI-I	3122	FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 3" A 4" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 0,90 MM	UN	4,00	6,19	BDI 1	7,55	30,20	RA
2.3.			**DRENAGEM PLUVIAL**					**-**	**55.928,85**	
2.3.0.1.	Composição	CO-05	DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES.	M	732,00	51,18	BDI 1	62,42	45.691,44	RA
2.3.0.2.	Composição	CO-09	DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 150 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES.	M	70,00	64,59	BDI 1	78,78	5.514,60	RA
2.3.0.3.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.838,05	1,94	BDI 1	2,37	4.356,18	RA
2.3.0.4.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	1,44	96,24	BDI 1	117,38	169,03	RA
2.3.0.5.	SINAPI-I	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	1,44	112,50	BDI 1	137,22	197,60	RA
2.4.			**GRAMA SINTÉTICA E ACESSÓRIOS**					**-**	**513.071,14**	
2.4.0.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	2.688,00	2,19	BDI 1	2,67	7.176,96	RA
2.4.0.2.	SINAPI	96396	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	188,16	192,03	BDI 1	234,22	44.070,84	RA
2.4.0.3.	SINAPI	100976	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	188,16	9,15	BDI 1	11,16	2.099,87	RA
2.4.0.4.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.822,40	1,94	BDI 1	2,37	6.689,09	RA
2.4.0.5.	SINAPI-I	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	53,76	105,71	BDI 1	128,93	6.931,28	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL DOS GUEDES	COMPLEXO POLIESPORTIVO

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	05-25 (N DES.)	COMPLEXO POLIESPORTIVO	FAXINAL DOS GUEDES/ SC	21,97%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	← RECURSO
COMPLEXO POLIESPORTIVO									**2.895.059,52**	
2.4.0.6.	SINAPI	100976	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	53,76	9,15	BDI 1	11,16	599,96	RA
2.4.0.7.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	806,40	1,94	BDI 1	2,37	1.911,17	RA
2.4.0.8.	Composição	CO-02	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M²	2.688,00	3,48	BDI 1	4,24	11.397,12	RA
2.4.0.9.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	20,16	1,49	BDI 1	1,82	36,69	RA
2.4.0.10.	Cotação	01	Grama Sintética Artificial 50mm com proteção UV e Anti-Fungo (por metro quadrado)	M²	2.688,00	87,34	BDI 1	106,53	286.352,64	RA
2.4.0.11.	Cotação	02	Borracha Granulada para Grama Sintética	KG	21.504,00	5,10	BDI 1	6,22	133.754,88	RA
2.4.0.12.	Cotação	03	Trave Modelo Oficial Society 5,00m x 2,20m + REDE EM FIO 4MM 100% NYLON COM PROTEÇÃO UV	UNID.	4,00	2.470,00	BDI 1	3.012,66	12.050,64	RA
3.			**SETOR 2- QUADRAS DE VOLEY DE AREIA (24X21)**					**-**	**290.667,61**	
3.1.			**INFRAESTRUTURA**					**-**	**-**	
3.2.			**ESTACAS**					**-**	**6.689,90**	
3.2.0.1.	SINAPI	101176	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020	M	34,50	158,98	BDI 1	193,91	6.689,90	RA
3.3.			**VIGAS BALDRAMES**					**-**	**19.668,75**	
3.3.0.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	6,70	96,24	BDI 1	117,38	786,45	RA
3.3.0.2.	SINAPI	96617	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	M2	16,74	22,98	BDI 1	28,03	469,22	RA
3.3.0.3.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	275,43	14,47	BDI 1	17,65	4.861,34	RA
3.3.0.4.	SINAPI-I	34	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	KG	275,43	7,64	BDI 1	9,32	2.567,01	RA
3.3.0.5.	SINAPI	104111	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	112,28	22,33	BDI 1	27,24	3.058,51	RA
3.3.0.6.	SINAPI-I	43059	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	KG	112,28	7,23	BDI 1	8,82	990,31	RA
3.3.0.7.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	6,70	848,74	BDI 1	1.035,21	6.935,91	RA
3.4.			**ALAMBRADO**					**-**	**203.223,92**	

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL DOS GUEDES	COMPLEXO POLIESPORTIVO

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	05-25 (N DES.)	COMPLEXO POLIESPORTIVO	FAXINAL DOS GUEDES/ SC	21,97%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	← RECURSO
COMPLEXO POLIESPORTIVO									**2.895.059,52**	
3.4.0.1.	Composição	CO-01	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	M²	781,20	206,42	BDI 1	251,77	196.682,72	RA
3.4.0.2.	SINAPI-I	7696	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)	M	75,70	70,68	BDI 1	86,21	6.526,10	RA
3.4.0.3.	SINAPI-I	3122	FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 3" A 4" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 0,90 MM	UN	2,00	6,19	BDI 1	7,55	15,10	RA
3.5.			**DRENAGEM PLUVIAL**					**-**	**16.297,25**	
3.5.0.1.	Composição	CO-05	DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES.	M	218,40	51,18	BDI 1	62,42	13.632,53	RA
3.5.0.2.	Composição	co-09	DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 150 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES.	M	15,00	64,59	BDI 1	78,78	1.181,70	RA
3.5.0.3.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	548,40	1,94	BDI 1	2,37	1.299,71	RA
3.5.0.4.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	0,72	96,24	BDI 1	117,38	84,51	RA
3.5.0.5.	SINAPI-I	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,72	112,50	BDI 1	137,22	98,80	RA
3.6.			**CHAPISCO E REBOCO DAS VIGAS**					**-**	**4.087,40**	
3.6.0.1.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	50,22	5,16	BDI 1	6,29	315,88	RA
3.6.0.2.	SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	50,22	61,57	BDI 1	75,10	3.771,52	RA
3.7.			**SERVIÇOS ADICIONAIS**					**-**	**39.606,10**	
3.7.0.1.	SINAPI-I	366	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	151,20	160,00	BDI 1	195,15	29.506,68	RA
3.7.0.2.	SINAPI	95427	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	6.048,00	0,79	BDI 1	0,96	5.806,08	RA
3.7.0.3.	Cotação	04	Kit de Vôlei de Praia completo, com rede, antena, fita de demarcação e mastro com Regulagem	UNID.	2,00	1.760,00	BDI 1	2.146,67	4.293,34	RA
3.8.			**PINTURA VIGAS**					**-**	**1.094,29**	

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL DOS GUEDES	COMPLEXO POLIESPORTIVO

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	05-25 (N DES.)	COMPLEXO POLIESPORTIVO	FAXINAL DOS GUEDES/ SC	21,97%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	← RECURSO
COMPLEXO POLIESPORTIVO									**2.895.059,52**	
3.8.0.1.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	50,22	4,22	BDI 1	5,15	258,63	RA
3.8.0.2.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	50,22	13,64	BDI 1	16,64	835,66	RA
4.			**SETOR 3- ARQUIBANCADA QUADRA DE VOLEY**					**-**	**65.631,02**	
4.1.			**INFRAESTRUTURA**					**-**	**-**	
4.2.			**VIGAS BALDRAMES**					**-**	**14.722,24**	
4.2.0.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	4,37	96,24	BDI 1	117,38	512,95	RA
4.2.0.2.	SINAPI	96617	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	M2	14,58	22,98	BDI 1	28,03	408,68	RA
4.2.0.3.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	239,89	14,47	BDI 1	17,65	4.234,06	RA
4.2.0.4.	SINAPI-I	34	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	KG	239,89	7,64	BDI 1	9,32	2.235,77	RA
4.2.0.5.	SINAPI	104111	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	77,84	22,33	BDI 1	27,24	2.120,36	RA
4.2.0.6.	SINAPI-I	43059	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	KG	77,84	7,23	BDI 1	8,82	686,55	RA
4.2.0.7.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	4,37	848,74	BDI 1	1.035,21	4.523,87	RA
4.3.			**SAPATAS**					**-**	**3.270,27**	
4.3.0.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	1,57	96,24	BDI 1	117,38	184,29	RA
4.3.0.2.	SINAPI	96617	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	M2	3,92	22,98	BDI 1	28,03	109,88	RA
4.3.0.3.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	47,39	14,47	BDI 1	17,65	836,43	RA
4.3.0.4.	SINAPI-I	34	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	KG	47,39	7,64	BDI 1	9,32	441,67	RA
4.3.0.5.	SINAPI	96558	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	1,57	886,72	BDI 1	1.081,53	1.698,00	RA
4.4.			**SUPERESTRUTURA**					**-**	**-**	
4.5.			**PILARES**					**-**	**4.709,33**	
4.5.0.1.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	62,19	10,94	BDI 1	13,34	829,61	RA
4.5.0.2.	SINAPI-I	34	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	KG	62,19	7,64	BDI 1	9,32	579,61	RA
4.5.0.3.	SINAPI	104111	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	6,69	22,33	BDI 1	27,24	182,24	RA
4.5.0.4.	SINAPI-I	43059	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	KG	6,69	7,23	BDI 1	8,82	59,01	RA
4.5.0.5.	SINAPI	92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	M2	15,12	123,96	BDI 1	151,19	2.285,99	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL DOS GUEDES	COMPLEXO POLIESPORTIVO

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	05-25 (N DES.)	COMPLEXO POLIESPORTIVO	FAXINAL DOS GUEDES/ SC	21,97%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	← RECURSO
COMPLEXO POLIESPORTIVO									**2.895.059,52**	
4.5.0.6.	SINAPI	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	0,57	1.111,68	BDI 1	1.355,92	772,87	RA
4.6.			**ALVENARIA**					**-**	**4.869,31**	
4.6.0.1.	SINAPI	103330	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	41,06	97,23	BDI 1	118,59	4.869,31	RA
4.7.			**CHAPISCO E REBOCO**					**-**	**3.854,63**	
4.7.0.1.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	47,36	5,16	BDI 1	6,29	297,89	RA
4.7.0.2.	SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	47,36	61,57	BDI 1	75,10	3.556,74	RA
4.8.			**LAJE DE ACABAMENTO DO PATAMAR EM CONCRETO APARENTE**					**-**	**7.519,72**	
4.8.0.1.	SINAPI	103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	4,10	767,84	BDI 1	936,53	3.839,77	RA
4.8.0.2.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	40,95	73,51	BDI 1	89,66	3.671,58	RA
4.8.0.3.	SINAPI-I	2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	1,00	6,86	BDI 1	8,37	8,37	RA
4.9.			**DEGRAUS DE CONCRETO MACIÇO EM AMBOS OS LADOS DA ARQUIBANCADA**					**-**	**521,86**	
4.9.0.1.	SINAPI	103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	0,28	767,84	BDI 1	936,53	262,23	RA
4.9.0.2.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	1,36	73,51	BDI 1	89,66	121,94	RA
4.9.0.3.	SINAPI-I	2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	16,45	6,86	BDI 1	8,37	137,69	RA
4.10.			**GUARDA-CORPO E CORRIMÃO**					**-**	**22.319,23**	
4.10.0.1.	SINAPI	99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	27,30	548,05	BDI 1	668,46	18.248,96	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL DOS GUEDES	COMPLEXO POLIESPORTIVO

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	05-25 (N DES.)	COMPLEXO POLIESPORTIVO	FAXINAL DOS GUEDES/ SC	21,97%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	↓ RECURSO
COMPLEXO POLIESPORTIVO									**2.895.059,52**	
4.10.0.2.	SINAPI	99855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS	M	27,30	112,31	BDI 1	136,98	3.739,55	RA
4.10.0.3.	SINAPI	100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	24,00	11,30	BDI 1	13,78	330,72	RA
4.11.			**PINTURA**					**-**	**3.844,43**	
4.11.0.1.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	78,86	4,22	BDI 1	5,15	406,13	RA
4.11.0.2.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	78,86	13,64	BDI 1	16,64	1.312,23	RA
4.11.0.3.	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	78,86	22,10	BDI 1	26,96	2.126,07	RA
5.			**SETOR 4- QUADRA ESPORTIVA (12X21)**					**-**	**163.806,90**	
5.1.			**INFRAESTRUTURA**					**-**	**-**	
5.2.			**ESTACAS**					**-**	**4.072,11**	
5.2.0.1.	SINAPI	101176	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020	M	21,00	158,98	BDI 1	193,91	4.072,11	RA
5.3.			**VIGAS BALDRAMES**					**-**	**17.936,15**	
5.3.0.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	3,97	96,24	BDI 1	117,38	466,00	RA
5.3.0.2.	SINAPI	96617	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	M2	9,90	22,98	BDI 1	28,03	277,50	RA
5.3.0.3.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	162,89	14,47	BDI 1	17,65	2.875,01	RA
5.3.0.4.	SINAPI-I	34	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	KG	162,89	7,64	BDI 1	9,32	1.518,13	RA
5.3.0.5.	SINAPI	104111	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	66,40	22,33	BDI 1	27,24	1.808,74	RA
5.3.0.6.	SINAPI-I	43059	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	KG	66,40	7,23	BDI 1	8,82	585,65	RA
5.3.0.7.	SINAPI	96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	52,80	97,75	BDI 1	119,23	6.295,34	RA
5.3.0.8.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	3,97	848,74	BDI 1	1.035,21	4.109,78	RA
5.4.			**ALAMBRADO**					**-**	**66.474,83**	
5.4.0.1.	Composição	CO-01	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	M²	264,00	206,42	BDI 1	251,77	66.467,28	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL DOS GUEDES	COMPLEXO POLIESPORTIVO

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	05-25 (N DES.)	COMPLEXO POLIESPORTIVO	FAXINAL DOS GUEDES/ SC	21,97%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	↓ RECURSO
COMPLEXO POLIESPORTIVO									**2.895.059,52**	
5.4.0.2.	SINAPI-I	3122	FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 3" A 4" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 0,90 MM	UN	1,00	6,19	BDI 1	7,55	7,55	RA
5.5.			**PISO DE CONCRETO POLIDO**					**-**	**42.255,36**	
5.5.0.1.	SINAPI	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	252,00	99,30	BDI 1	121,12	30.522,24	RA
5.5.0.2.	SINAPI	97097	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	M2	252,00	38,17	BDI 1	46,56	11.733,12	RA
5.6.			**PINTURA PISO**					**-**	**20.999,80**	
5.6.0.1.	SINAPI	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	252,00	64,78	BDI 1	79,01	19.910,52	RA
5.6.0.2.	SINAPI	102507	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	128,00	6,98	BDI 1	8,51	1.089,28	RA
5.7.			**EQUIPAMENTOS**					**-**	**12.068,65**	
5.7.0.1.	Cotação	03	Trave Modelo Oficial Society 5,00m x 2,20m + REDE EM FIO 4MM 100% NYLON COM PROTEÇÃO UV	UNID.	2,00	2.470,00	BDI 1	3.012,66	6.025,32	RA
5.7.0.2.	Cotação	17	TABELA DE BASQUETE EM POLICARBONATO 1,10MX 0,80M	UNID.	2,00	2.230,00	BDI 1	2.719,93	5.439,86	RA
5.7.0.3.	SINAPI-I	7696	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)	M	7,00	70,68	BDI 1	86,21	603,47	RA
6.			**SETOR 5- ESPAÇO PLAYGROUND**					**-**	**212.008,63**	
6.1.			**INFRAESTRUTURA**					**-**	**-**	
6.2.			**VIGAS BALDRAMES**					**-**	**23.545,98**	
6.2.0.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	5,30	96,24	BDI 1	117,38	622,11	RA
6.2.0.2.	SINAPI	96617	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	M2	13,26	22,98	BDI 1	28,03	371,68	RA
6.2.0.3.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	218,17	14,47	BDI 1	17,65	3.850,70	RA
6.2.0.4.	SINAPI-I	34	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	KG	218,17	7,64	BDI 1	9,32	2.033,34	RA
6.2.0.5.	SINAPI	104111	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	88,94	22,33	BDI 1	27,24	2.422,73	RA
6.2.0.6.	SINAPI-I	43059	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	KG	88,94	7,23	BDI 1	8,82	784,45	RA
6.2.0.7.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	88,94	73,51	BDI 1	89,66	7.974,36	RA
6.2.0.8.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	5,30	848,74	BDI 1	1.035,21	5.486,61	RA
6.3.			**PISO DE CONCRETO POLIDO**					**-**	**11.569,92**	

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL DOS GUEDES	COMPLEXO POLIESPORTIVO

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	05-25 (N DES.)	COMPLEXO POLIESPORTIVO	FAXINAL DOS GUEDES/ SC	21,97%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	← RECURSO
COMPLEXO POLIESPORTIVO									**2.895.059,52**	
6.3.0.1.	SINAPI	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	69,00	99,30	BDI 1	121,12	8.357,28	RA
6.3.0.2.	SINAPI	97097	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	M2	69,00	38,17	BDI 1	46,56	3.212,64	RA
6.4.			**PINTURA PISO**					**-**	**505,66**	
6.4.0.1.	SINAPI	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	6,40	64,78	BDI 1	79,01	505,66	RA
6.5.			**DRENAGEM PLUVIAL**					**-**	**5.918,11**	
6.5.0.1.	Composição	CO-05	DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES.	M	86,00	51,18	BDI 1	62,42	5.368,12	RA
6.5.0.2.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	215,95	1,94	BDI 1	2,37	511,80	RA
6.5.0.3.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	0,15	96,24	BDI 1	117,38	17,61	RA
6.5.0.4.	SINAPI-I	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,15	112,50	BDI 1	137,22	20,58	RA
6.6.			**GRAMA SINTÉTICA E ACESSÓRIOS**					**-**	**36.346,35**	
6.6.0.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	195,00	2,19	BDI 1	2,67	520,65	RA
6.6.0.2.	SINAPI	96396	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	13,65	192,03	BDI 1	234,22	3.197,10	RA
6.6.0.3.	SINAPI	100976	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	13,65	9,15	BDI 1	11,16	152,33	RA
6.6.0.4.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	204,75	1,94	BDI 1	2,37	485,26	RA
6.6.0.5.	SINAPI-I	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	3,90	105,71	BDI 1	128,93	502,83	RA
6.6.0.6.	SINAPI	100976	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	3,90	9,15	BDI 1	11,16	43,52	RA
6.6.0.7.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	58,50	1,94	BDI 1	2,37	138,65	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL DOS GUEDES	COMPLEXO POLIESPORTIVO

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	05-25 (N DES.)	COMPLEXO POLIESPORTIVO	FAXINAL DOS GUEDES/ SC	21,97%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	← RECURSO
COMPLEXO POLIESPORTIVO									**2.895.059,52**	
6.6.0.8.	Composição	CO-02	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M²	195,00	3,48	BDI 1	4,24	826,80	RA
6.6.0.9.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1,46	1,49	BDI 1	1,82	2,66	RA
6.6.0.10.	Cotação	01	Grama Sintética Artificial 50mm com proteção UV e Anti-Fungo (por metro quadrado)	M²	195,00	87,34	BDI 1	106,53	20.773,35	RA
6.6.0.11.	Cotação	02	Borracha Granulada para Grama Sintética	KG	1.560,00	5,10	BDI 1	6,22	9.703,20	RA
6.7.			**EQUIPAMENTO PLAYGROUND**					-	**129.532,14**	
6.7.0.1.	Cotação	05	Playground de madeira plástica comp. 7,00m, incluso fornecimento e instalação	UNID.	1,00	29.400,00	BDI 1	35.859,18	35.859,18	RA
6.7.0.2.	Cotação	06	Playground de madeira plástica comp. 10,00m, com 2 balanços, incluso fornecimento e instalação	UNID.	2,00	38.400,00	BDI 1	46.836,48	93.672,96	RA
6.8.			**BANCO COM FLOREIRA**					-	**2.751,08**	
6.8.0.1.	SINAPI	94966	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,49	578,55	BDI 1	705,66	345,77	RA
6.8.0.2.	SINAPI-I	2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	10,13	6,86	BDI 1	8,37	84,79	RA
6.8.0.3.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	20,26	73,51	BDI 1	89,66	1.816,51	RA
6.8.0.4.	Composição	CO-02	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M²	7,20	3,48	BDI 1	4,24	30,53	RA
6.8.0.5.	Cotação	19	PLANTA DIONELA	UNID	8,00	7,00	BDI 1	8,54	68,32	RA
6.8.0.6.	Cotação	21	MINI RIO NEGRO	UNID	46,00	5,00	BDI 1	6,10	280,60	RA
6.8.0.7.	SINAPI	88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	25,53	BDI 1	31,14	124,56	RA
6.9.			**PINTURA ESTRUTURAS DE CONCRETO APARENTE**					-	**372,89**	
6.9.0.1.	SINAPI	102489	PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021	M2	10,13	30,18	BDI 1	36,81	372,89	RA
6.10.			**DRENAGEM FLOREIRA**					-	**1.466,50**	
6.10.0.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	5,76	96,24	BDI 1	117,38	676,11	RA
6.10.0.2.	SINAPI-I	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	5,76	112,50	BDI 1	137,22	790,39	RA
7.			**SETOR 6- ESPAÇO COM BANCOS (FORMATO REDONDO)- 2 UNIDADES**					-	**55.402,65**	
7.1.			**PISO DE CONCRETO POLIDO**					-	**16.848,49**	
7.1.0.1.	SINAPI	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	100,48	99,30	BDI 1	121,12	12.170,14	RA
7.1.0.2.	SINAPI	97097	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	M2	100,48	38,17	BDI 1	46,56	4.678,35	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL DOS GUEDES	COMPLEXO POLIESPORTIVO

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	05-25 (N DES.)	COMPLEXO POLIESPORTIVO	FAXINAL DOS GUEDES/ SC	21,97%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	← RECURSO
COMPLEXO POLIESPORTIVO									**2.895.059,52**	
7.2.			**PINTURA DO PISO E ESTRUTURAS APARENTE DE CONCRETO**					**-**	**9.495,25**	
7.2.0.1.	SINAPI	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	100,48	64,78	BDI 1	79,01	7.938,92	RA
7.2.0.2.	SINAPI	102489	PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021	M2	42,28	30,18	BDI 1	36,81	1.556,33	RA
7.3.			**BANCO COM FLOREIRA**					**-**	**9.232,09**	
7.3.0.1.	SINAPI	94966	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	7,12	578,55	BDI 1	705,66	5.024,30	RA
7.3.0.2.	SINAPI-I	2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	42,28	6,86	BDI 1	8,37	353,88	RA
7.3.0.3.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	42,28	73,51	BDI 1	89,66	3.790,82	RA
7.3.0.4.	Composição	CO-02	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M²	14,88	3,48	BDI 1	4,24	63,09	RA
7.4.			**MADEIRA TRATADA**					**-**	**19.109,34**	
7.4.0.1.	Cotação	18	MADEIRA PLÁSTICA 40X50MM COLUNA - IPÊ 3M, INCLUSO PERFIL REFILADO 3M, 32MM, PARAFUSOS E FIXADORES- MATERIAL E MÃO-DE-OBRA	M²	18,00	870,40	BDI 1	1.061,63	19.109,34	RA
7.5.			**PAISAGISMO**					**-**	**717,48**	
7.5.0.1.	Cotação	20	CLOROFITO MUDA	UNID	96,00	3,50	BDI 1	4,27	409,92	RA
7.5.0.2.	Cotação	23	CRINO ROXO	UNID	10,00	15,00	BDI 1	18,30	183,00	RA
7.5.0.3.	SINAPI	88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	25,53	BDI 1	31,14	124,56	RA
8.			**SETOR 7- ESPAÇO DE DECK E PERGOLADOS DE MADEIRA (CHIMARRÓDROMO)**					**-**	**255.287,90**	
8.1.			**PISO DE CONCRETO POLIDO**					**-**	**7.646,21**	
8.1.0.1.	SINAPI	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	45,60	99,30	BDI 1	121,12	5.523,07	RA
8.1.0.2.	SINAPI	97097	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	M2	45,60	38,17	BDI 1	46,56	2.123,14	RA
8.2.			**PINTURA DE PISO**					**-**	**3.602,86**	
8.2.0.1.	SINAPI	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	45,60	64,78	BDI 1	79,01	3.602,86	RA
8.3.			**DECK DE MADEIRA**					**-**	**161.733,66**	
8.3.0.1.	SINAPI	100322	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	12,47	194,48	BDI 1	237,21	2.958,01	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL DOS GUEDES	COMPLEXO POLIESPORTIVO

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	05-25 (N DES.)	COMPLEXO POLIESPORTIVO	FAXINAL DOS GUEDES/ SC	21,97%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	↓ RECURSO
COMPLEXO POLIESPORTIVO									**2.895.059,52**	
8.3.0.2.	SINAPI	100976	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	12,47	9,15	BDI 1	11,16	139,17	RA
8.3.0.3.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	187,05	1,94	BDI 1	2,37	443,31	RA
8.3.0.4.	Cotação	08	MADEIRA PLÁSTICA 150X32MM TÁBUA PLÁSTICA 2 FÊMEAS - IPÊ 4,88M TEXTURIZADA, INCLUSO 90X60MM PALANQUE BRUTO 3M, PERFIL REFILADO 3M- 32MM, INCLUSO ACABAMENTO DE BORDA PARA DECK IPÊ 3M, DIVISOR DE DECK (INCLUSO PARAFUSOS), PARAFUSOS CHIP 5.0X40 CH PH BC FIXAR- MATERIAL E MÃO-DE-OBRA	M²	124,70	1.040,08	BDI 1	1.268,59	158.193,17	RA
8.4.			**PERGOLADO**					**-**	**38.036,34**	
8.4.0.1.	Cotação	07	Pergolado em Madeira Plástica (3,00 X 2,10M)	UNID.	6,00	5.197,50	BDI 1	6.339,39	38.036,34	RA
8.5.			**BANCO DE MADEIRA**					**-**	**14.570,64**	
8.5.0.1.	Cotação	13	BANCO DE JARDIM COM ESTRUTURA DE AÇO GALVANIZADO E MADEIRA PLÁSTICA	UNID.	12,00	890,00	BDI 1	1.085,53	13.026,36	RA
8.5.0.2.	Cotação	16	PLANTA TREPADEIRA DIPLADÊNIA	UNID.	24,00	50,63	BDI 1	61,75	1.482,00	RA
8.5.0.3.	SINAPI	88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	25,53	BDI 1	31,14	62,28	RA
8.6.			**EQUIPAMENTO CHIMARRÓDROMO**					**-**	**29.698,19**	
8.6.0.1.	Composição	CO-10	EQUIPAMENTO DE CHIMARRÓDROMO INCLUSO PONTO DE AGUA E ESGOTO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	1,00	19.714,64	BDI 1	24.045,95	24.045,95	RA
8.6.0.2.	SINAPI	92009	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	68,17	BDI 1	83,15	83,15	RA
8.6.0.3.	SINAPI	91850	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	9,00	10,59	BDI 1	12,92	116,28	RA
8.6.0.4.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	3,00	5,16	BDI 1	6,29	18,87	RA
8.6.0.5.	SINAPI-I	9868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	60,00	3,94	BDI 1	4,81	288,60	RA
8.6.0.6.	SINAPI-I	36278	TUBO PPR PN 20, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	M	5,00	13,74	BDI 1	16,76	83,80	RA
8.6.0.7.	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	25,00	33,63	BDI 1	41,02	1.025,50	RA
8.6.0.8.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	24,00	96,24	BDI 1	117,38	2.817,12	RA
8.6.0.9.	SINAPI	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	12,00	24,25	BDI 1	29,58	354,96	RA
8.6.0.10.	SINAPI	98110	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00	403,59	BDI 1	492,26	492,26	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL DOS GUEDES	COMPLEXO POLIESPORTIVO

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	05-25 (N DES.)	COMPLEXO POLIESPORTIVO	FAXINAL DOS GUEDES/ SC	21,97%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	← RECURSO
COMPLEXO POLIESPORTIVO									**2.895.059,52**	
8.6.0.11.	SINAPI-I	9838	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	30,00	10,16	BDI 1	12,39	371,70	RA
9.			**SETOR 8- BANCOS E MESA DE MADEIRA COM FLOREIRA EMBUTIDA- 22 UNIDADES**					**-**	**96.575,61**	
9.1.			**SERVIÇOS INICIAIS- SAPATA PARA FIXAÇÃO DO BANCO**					**-**	**2.097,34**	
9.1.0.1.	SINAPI	94966	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	2,38	578,55	BDI 1	705,66	1.679,47	RA
9.1.0.2.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	3,56	96,24	BDI 1	117,38	417,87	RA
9.2.			**FLOREIRA EM CONCRETO APARENTE**					**-**	**5.481,33**	
9.2.0.1.	SINAPI	94966	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	2,13	578,55	BDI 1	705,66	1.503,06	RA
9.2.0.2.	SINAPI-I	2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	21,30	6,86	BDI 1	8,37	178,28	RA
9.2.0.3.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	38,72	73,51	BDI 1	89,66	3.471,64	RA
9.2.0.4.	Composição	CO-02	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M²	77,44	3,48	BDI 1	4,24	328,35	RA
9.3.			**DRENAGEM DA FLOREIRA**					**-**	**6.474,47**	
9.3.0.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	25,43	96,24	BDI 1	117,38	2.984,97	RA
9.3.0.2.	SINAPI-I	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	25,43	112,50	BDI 1	137,22	3.489,50	RA
9.4.			**MADEIRA PLÁSTICA**					**-**	**79.192,61**	
9.4.0.1.	Cotação	26	MADEIRA PLÁSTICA 100X32MM TÁBUA PLÁSTICA - IPÊ 3M, TEXTURIZADA, INCLUSO TUBO 30X20X0,95 GI COM LISTA, PARAFUSOS E FIXADORES- MATERIAL E MÃO-DE-OBRA	M²	66,00	905,34	BDI 1	1.104,24	72.879,84	RA
9.4.0.2.	SINAPI-I	7697	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = *3,25* MM, PESO *3,61* KG/M (NBR 5580)	M	105,60	49,01	BDI 1	59,78	6.312,77	RA
9.5.			**PAISAGISMO**					**-**	**3.329,86**	
9.5.0.1.	Cotação	21	MINI RIO NEGRO	UNID	211,00	5,00	BDI 1	6,10	1.287,10	RA
9.5.0.2.	Cotação	22	PINGO DE OURO	UNID	211,00	6,00	BDI 1	7,32	1.544,52	RA
9.5.0.3.	SINAPI	88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	25,53	BDI 1	31,14	498,24	RA
10.			**SETOR 9- BANCOS EMBUTIDOS EM MURETA DE CONCRETO (CANTEIRO CENTRAL)**					**-**	**37.463,87**	
10.1.			**VIGAS BALDRAMES**					**-**	**14.697,57**	
10.1.0.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	3,25	96,24	BDI 1	117,38	381,49	RA
10.1.0.2.	SINAPI	96617	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	M2	8,12	22,98	BDI 1	28,03	227,60	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL DOS GUEDES	COMPLEXO POLIESPORTIVO

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	05-25 (N DES.)	COMPLEXO POLIESPORTIVO	FAXINAL DOS GUEDES/ SC	21,97%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	↓ RECURSO
COMPLEXO POLIESPORTIVO									**2.895.059,52**	
10.1.0.3.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	133,52	14,47	BDI 1	17,65	2.356,63	RA
10.1.0.4.	SINAPI-I	34	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	KG	133,52	7,64	BDI 1	9,32	1.244,41	RA
10.1.0.5.	SINAPI	104111	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	54,43	22,33	BDI 1	27,24	1.482,67	RA
10.1.0.6.	SINAPI-I	43059	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	KG	54,43	7,23	BDI 1	8,82	480,07	RA
10.1.0.7.	SINAPI	96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	43,28	97,75	BDI 1	119,23	5.160,27	RA
10.1.0.8.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	3,25	848,74	BDI 1	1.035,21	3.364,43	RA
10.2.			**BANCOS DE MADEIRA**					**-**	**8.662,90**	
10.2.0.1.	Cotação	18	MADEIRA PLÁSTICA 40X50MM COLUNA - IPÊ 3M, INCLUSO PERFIL REFILADO 3M, 32MM, PARAFUSOS E FIXADORES- MATERIAL E MÃO-DE-OBRA	M²	8,16	870,40	BDI 1	1.061,63	8.662,90	RA
10.3.			**MURETA EM CONCRETO MACIÇO APARENTE H=45CM**					**-**	**9.548,92**	
10.3.0.1.	SINAPI	94966	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	4,87	578,55	BDI 1	705,66	3.436,56	RA
10.3.0.2.	SINAPI-I	2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	24,35	6,86	BDI 1	8,37	203,81	RA
10.3.0.3.	SINAPI	96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	48,69	97,75	BDI 1	119,23	5.805,31	RA
10.3.0.4.	Composição	CO-02	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M²	24,35	3,48	BDI 1	4,24	103,24	RA
10.4.			**ASSENTO EM CONCRETO MACIÇO APARENTE**					**-**	**624,48**	
10.4.0.1.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,16	562,09	BDI 1	685,58	109,69	RA
10.4.0.2.	SINAPI-I	2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	3,10	6,86	BDI 1	8,37	25,95	RA
10.4.0.3.	SINAPI	96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	4,10	97,75	BDI 1	119,23	488,84	RA
10.5.			**PINTURA NAS ESTRUTURAS EM CONCRETO APARENTE**					**-**	**1.408,72**	
10.5.0.1.	SINAPI	102489	PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021	M2	38,27	30,18	BDI 1	36,81	1.408,72	RA
10.6.			**ARBORIZAÇÃO**					**-**	**2.521,28**	

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL DOS GUEDES	COMPLEXO POLIESPORTIVO

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	05-25 (N DES.)	COMPLEXO POLIESPORTIVO	FAXINAL DOS GUEDES/ SC	21,97%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	← RECURSO
COMPLEXO POLIESPORTIVO									**2.895.059,52**	
10.6.0.1.	Cotação	20	CLOROFITO MUDA	UNID	464,00	3,50	BDI 1	4,27	1.981,28	RA
10.6.0.2.	Cotação	23	CRINO ROXO	UNID	21,00	15,00	BDI 1	18,30	384,30	RA
10.6.0.3.	SINAPI	88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,00	25,53	BDI 1	31,14	155,70	RA
11.			**SETOR 10- ESPAÇO PET**					**-**	**79.953,42**	
11.1.			**ESTACAS**					**-**	**5.817,30**	
11.1.0.1.	SINAPI	101176	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020	M	30,00	158,98	BDI 1	193,91	5.817,30	RA
11.2.			**VIGAS BALDRAMES**					**-**	**16.468,38**	
11.2.0.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	3,32	96,24	BDI 1	117,38	389,70	RA
11.2.0.2.	SINAPI	96617	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	M2	11,08	22,98	BDI 1	28,03	310,57	RA
11.2.0.3.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	182,26	14,47	BDI 1	17,65	3.216,89	RA
11.2.0.4.	SINAPI-I	34	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	KG	182,26	7,64	BDI 1	9,32	1.698,66	RA
11.2.0.5.	SINAPI	104111	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	59,14	22,33	BDI 1	27,24	1.610,97	RA
11.2.0.6.	SINAPI-I	43059	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	KG	59,14	7,23	BDI 1	8,82	521,61	RA
11.2.0.7.	SINAPI	96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	44,31	97,75	BDI 1	119,23	5.283,08	RA
11.2.0.8.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	3,32	848,74	BDI 1	1.035,21	3.436,90	RA
11.3.			**ALAMBRADO**					**-**	**29.764,24**	
11.3.0.1.	Composição	CO-01	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	M²	118,16	206,42	BDI 1	251,77	29.749,14	RA
11.3.0.2.	SINAPI-I	3122	FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 3" A 4" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 0,90 MM	UN	2,00	6,19	BDI 1	7,55	15,10	RA
11.4.			**ESPAÇO PET COM AREIA**					**-**	**1.752,38**	
11.4.0.1.	SINAPI	100323	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	4,40	259,09	BDI 1	316,01	1.390,44	RA
11.4.0.2.	SINAPI	100976	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	4,40	9,15	BDI 1	11,16	49,10	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL DOS GUEDES	COMPLEXO POLIESPORTIVO

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	05-25 (N DES.)	COMPLEXO POLIESPORTIVO	FAXINAL DOS GUEDES/ SC	21,97%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
COMPLEXO POLIESPORTIVO									**2.895.059,52**	
11.4.0.3.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	132,00	1,94	BDI 1	2,37	312,84	RA
11.5.			**PISO DE CONCRETO DESEMPENADO**					-	**3.391,36**	
11.5.0.1.	SINAPI	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	28,00	99,30	BDI 1	121,12	3.391,36	RA
11.6.			**BANCOS DE MADEIRA**					-	**6.513,18**	
11.6.0.1.	Cotação	13	BANCO DE JARDIM COM ESTRUTURA DE AÇO GALVANIZADO E MADEIRA PLÁSTICA	UNID.	6,00	890,00	BDI 1	1.085,53	6.513,18	RA
11.7.			**PAISAGISMO**					-	**4.437,77**	
11.7.0.1.	Cotação	09	KIT COM 6 MUDAS DE CIPRESTE ITALIANO (ALT. 50CM)	KIT	3,00	373,15	BDI 1	455,13	1.365,39	RA
11.7.0.2.	Cotação	10	LIMITADOR DE GRAMA 10CM	M	18,00	1,22	BDI 1	1,49	26,82	RA
11.7.0.3.	Composição	CO-08	GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSO PLANTIO	M²	146,00	17,10	BDI 1	20,86	3.045,56	RA
11.8.			**EQUIPAMENTOS PET**					-	**11.808,81**	
11.8.0.1.	Cotação	11	EQUIPAMENTOS ESPAÇO PET- KIT PET AGILITY ESPORTE, INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	3,00	2.768,00	BDI 1	3.376,13	10.128,39	RA
11.8.0.2.	Cotação	12	EQUIPAMENTOS ESPAÇO PET- ARCO PARA SALTO, INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	3,00	459,24	BDI 1	560,14	1.680,42	RA
12.			**SETOR 11- CIRCULAÇÃO EM GERAL**					-	**180.344,59**	
12.1.			**PAVER**					-	**180.344,59**	
12.1.0.1.	SINAPI	93680	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	1.720,00	84,85	BDI 1	103,49	178.002,80	RA
12.1.0.2.	SINAPI	88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	2,97	646,45	BDI 1	788,48	2.341,79	RA
13.			**SETOR 12- PAISAGISMO EM GERAL**					-	**23.346,80**	
13.1.			**ARBORIZAÇÃO**					-	**23.346,80**	
13.1.0.1.	Cotação	24	MUDAS NATIVAS DIVERSAS COM ALTURA DE 0,60 A 1,00M, INCLUSO FORNECIMENTO E PLANTAÇÃO	UNID	100,00	40,91	BDI 1	49,90	4.990,00	RA
13.1.0.2.	Composição	CO-08	GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSO PLANTIO	M²	880,00	17,10	BDI 1	20,86	18.356,80	RA
14.			**PARTE ELÉTRICA**					-	**185.819,72**	
14.1.			**ESCAVAÇÃO DE VALAS**					-	**8.663,20**	
14.1.0.1.	SINAPI	102279	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	364,00	7,39	BDI 1	9,01	3.279,64	RA
14.1.0.2.	SINAPI	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	182,00	24,25	BDI 1	29,58	5.383,56	RA
14.2.			**CONDUTORES**					-	**28.053,99**	

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL DOS GUEDES	COMPLEXO POLIESPORTIVO

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	05-25 (N DES.)	COMPLEXO POLIESPORTIVO	FAXINAL DOS GUEDES/ SC	21,97%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	← RECURSO
COMPLEXO POLIESPORTIVO									**2.895.059,52**	
14.2.0.1.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	891,00	5,16	BDI 1	6,29	5.604,39	RA
14.2.0.2.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2.292,00	7,93	BDI 1	9,67	22.163,64	RA
14.2.0.3.	SINAPI	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	12,00	19,54	BDI 1	23,83	285,96	RA
14.3.			**CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA, PARA PISO, EM PVC, DIMENSOES DE 3/4" A 4"**					**-**	**44.560,20**	
14.3.0.1.	SINAPI-I	43104	CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA, PARA PISO, EM PVC, DIMENSOES DE 3/4" A 4"	UN	46,00	794,21	BDI 1	968,70	44.560,20	RA
14.4.			**QUADRO E DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO**					**-**	**192,93**	
14.4.0.1.	SINAPI	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	111,76	BDI 1	136,31	136,31	RA
14.4.0.2.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	13,10	BDI 1	15,98	15,98	RA
14.4.0.3.	SINAPI	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	16,66	BDI 1	20,32	40,64	RA
14.5.			**ELETRODUTOS**					**-**	**33.162,75**	
14.5.0.1.	SINAPI	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	3.183,00	8,50	BDI 1	10,37	33.007,71	RA
14.5.0.2.	SINAPI	91850	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	12,00	10,59	BDI 1	12,92	155,04	RA
14.6.			**ILUMINAÇÃO**					**-**	**71.186,65**	
14.6.0.1.	Composição	CO-03	REFLETOR HOLOFOTE DE LED 200W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	40,00	325,89	BDI 1	397,49	15.899,60	RA
14.6.0.2.	Composição	CO-07	POSTE DE JARDIM LED DUPLO, 3M COM LUZ BRANCA 4000k, INCLUSO PARAFUSOS PARA SUA FIXAÇÃO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UNID.	35,00	934,38	BDI 1	1.139,66	39.888,10	RA
14.6.0.3.	Composição	CO-06	FOTOCÉLULA PARA ILUMINAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	75,00	59,46	BDI 1	72,52	5.439,00	RA
14.6.0.4.	SINAPI	96986	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	65,00	125,63	BDI 1	153,23	9.959,95	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-	-	BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-	-	BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-	-	BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-	-	BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-		BDI 1	-	-	RA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL DOS GUEDES	COMPLEXO POLIESPORTIVO

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	05-25 (N DES.)	COMPLEXO POLIESPORTIVO	FAXINAL DOS GUEDES/ SC	21,97%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	← RECURSO
COMPLEXO POLIESPORTIVO									**2.895.059,52**	
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-		BDI 1	-	-	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Documento assinado digitalmente
gov.br
MICHELE SANTIN
Data: 20/08/2025 16:43:05-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

FAXINAL DOS GUEDES/ SC
Local

quinta-feira, 31 de julho de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: MICHELE SANTIN
CREA/CAU: CAU A73047-5
ART/RRT: RRT Nº 15742461