I

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	Município de Faxinal dos Guedes	Pavimentação Asfáltica - Rua Ervatal

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	03-26 (N DES.)	Pavimentação Asfáltica	Faxinal dos Guedes	0,00%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
Pavimentação Asfáltica									**33.732,26**	
1.			**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - RUA ERVATAL**					**-**	**33.732,26**	
1.1.			**SERVIÇOS INICIAIS**					**-**	**1.412,13**	
1.1.1.	CIDIRIOS	1001	Placa de Obra	m²	3,00	470,71	0,00%	470,71	1.412,13	RA
1.2.			**MOBILIZAÇÃO**					**-**	**2.268,75**	
1.2.1.	CIDIRIOS	6001	Transporte de veículos e maquinas de médio porte, para distâncias até 40km (*as distâncias devem ser computadas como mobilização e desmobilização separadas)	unid.	3,00	550,00	0,00%	550,00	1.650,00	RA
1.2.2.	CIDIRIOS	6002	Transporte de veículos e máquinas de médio porte, para distâncias excedentes a 40km (*as distâncias devem ser computadas como mobilização e desmobilização separadas)	km	45,00	13,75	0,00%	13,75	618,75	RA
1.3.			**DESMOBILIZAÇÃO**					**-**	**2.268,75**	
1.3.1.	CIDIRIOS	6001	Transporte de veículos e maquinas de médio porte, para distâncias até 40km (*as distâncias devem ser computadas como mobilização e desmobilização separadas)	unid.	3,00	550,00	0,00%	550,00	1.650,00	RA
1.3.2.	CIDIRIOS	6002	Transporte de veículos e máquinas de médio porte, para distâncias excedentes a 40km (*as distâncias devem ser computadas como mobilização e desmobilização separadas)	km	45,00	13,75	0,00%	13,75	618,75	RA
1.4.			**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CAMADA DE 5cm - PISTA TOTAL**					**-**	**26.861,09**	
1.4.1.	CIDIRIOS	3001	Imprimação com Emulsão Asfáltica	m²	334,92	7,50	0,00%	7,50	2.511,90	RA
1.4.2.	CIDIRIOS	3004	Transporte de material Betuminoso com Caminhão Tanque distribuidor 6.000L, em rodovia em revestimento primário, quilometragem mínima de 20km (Imprimação Emulsão Asfáltica)	Ton*km	22,10	2,74	0,00%	2,74	60,55	RA
1.4.3.	CIDIRIOS	3003	Pintura de Ligação com Emulsão Asfáltica RR-2C	m²	334,92	2,72	0,00%	2,72	910,98	RA
1.4.4.	CIDIRIOS	3007	Transporte de material Betuminoso com Caminhão Tanque distribuidor 6.000L, em rodovia pavimentada, quilometragem mínima de 20km (Pintura de Ligação com Emulsão Asfáltica)	Ton*km	9,21	2,25	0,00%	2,25	20,72	RA
1.4.5.	CIDIRIOS	3010	Execução de Pavimento com aplicação de CBUQ – Concreto Betuminoso Usinado a Quente – Exclusive Transporte	Ton	41,87	510,00	0,00%	510,00	21.353,70	RA
1.4.6.	CIDIRIOS	3011	Transporte de Massa de CBUQ – Concreto Betuminoso Usinado a Quente, em via urbana e rural, pavimentada ou não pavimentada, quilometragem mínima de 20km	Ton*km	2.302,58	0,87	0,00%	0,87	2.003,24	RA
1.5.			**SINALIZAÇÃO HORIZONTAL**					**-**	**921,54**	
1.5.1.	CIDIRIOS	4001	Pintura de faixa de pedestre ou zebrada tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, L = 30cm, aplicação manual (Sinalização horizontal)	m²	24,32	28,84	0,00%	28,84	701,39	RA
1.5.2.	CIDIRIOS	4002	Pintura de eixo viário sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, L = 10cm, aplicação mecânica, com demarcadora autopropelida (Pintura de faixas de segurança e meio fios)	m	35,00	6,29	0,00%	6,29	220,15	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	Município de Faxinal dos Guedes	Pavimentação Asfáltica - Rua Ervatal

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	03-26 (N DES.)	Pavimentação Asfáltica	Faxinal dos Guedes	0,00%	0,00%	0,00%

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
Pavimentação Asfáltica									**33.732,26**

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

As referências utilizadas neste orçamento foram repassadas pelo Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento da Infraestrutura Rodoviária entre os Rios - CIDIRIOS, conforme RESOLUÇÃO Nº 21/2026 – ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA ENTRE OS RIOS – CIDIRIOS

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

GUILHERME STAHELIN COELHO:04723936939

Assinado de forma digital por GUILHERME STAHELIN COELHO:04723936939
Dados: 2026.04.28 17:46:58 -03'00'

Faxinal dos Guedes
Local

terça-feira, 28 de abril de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Guilherme Stähelin Coelho
CREA/CAU: 086.423-6
ART/RRT: 10462018-4