MENU

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo: **#PUBLICO**

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA DE FAXINAL DOS GUEDES	REFORMA ESCOLA AIRO OZELAME

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	01-26 (N DES.)	REFORMA ESCOLA AIRO OZELAME	FAXINAL DOS GUEDES - SC	23,54%	0,00%	0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
LOTE	LOTE	REFORMA ESCOLA AIRO OZELAME									68.409,23
Meta	Meta	1.			REFORMA ÁREA COBERTA ESCOLA AIRO OZELAME					-	50.349,08
Nível 2	Nível 2	1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	1.673,68
Serviço	Serviço	1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,88	470,41	BDI 1	581,14	1.673,68
Nível 2	Nível 2	1.2.			ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO					-	17.982,18
Serviço	Serviço	1.2.1.	SINAPI	89470	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	M2	123,25	118,10	BDI 1	145,90	17.982,18
Nível 2	Nível 2	1.3.			ESQUADRIAS					-	4.304,56
Serviço	Serviço	1.3.1.	SINAPI	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	8,00	435,54	BDI 1	538,07	4.304,56
Nível 2	Nível 2	1.4.			REVESTIMENTOS					-	17.430,02
Serviço	Serviço	1.4.1.	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	246,50	8,77	BDI 1	10,83	2.669,60
Serviço	Serviço	1.4.2.	SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	246,50	48,47	BDI 1	59,88	14.760,42
Nível 2	Nível 2	1.5.			PINTURA DE TODAS AS PAREDES DA AREA COBERTA - INTERNA E EXTERNA					-	8.497,60
Serviço	Serviço	1.5.1.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	376,00	4,40	BDI 1	5,44	2.045,44
Serviço	Serviço	1.5.2.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	376,00	13,89	BDI 1	17,16	6.452,16
Nível 2	Nível 2	1.6.			PINTURA PAREDE LATERAL EXISTENTE					-	461,04
Serviço	Serviço	1.6.1.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	20,40	4,40	BDI 1	5,44	110,98
Serviço	Serviço	1.6.2.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	20,40	13,89	BDI 1	17,16	350,06
Meta	Meta	2.			MURO DE CONTENÇÃO EXTERNO					-	18.060,15
Nível 2	Nível 2	2.1.			INFRAESTRUTURA					-	2.193,03
Serviço	Serviço	2.1.1.	SINAPI	101176	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020	M	10,50	169,06	BDI 1	208,86	2.193,03
Nível 2	Nível 2	2.2.			PILARES					-	3.051,72
Serviço	Serviço	2.2.1.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	34,55	11,15	BDI 1	13,77	475,75
Serviço	Serviço	2.2.2.	SINAPI	92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	M2	12,60	128,05	BDI 1	158,19	1.993,19
Serviço	Serviço	2.2.3.	SINAPI	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	0,63	748,78	BDI 1	925,04	582,78
Nível 2	Nível 2	2.3.			VIGA BALDRAME					-	3.573,13

MENU

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	0	PREFEITURA DE FAXINAL DOS GUEDES	REFORMA ESCOLA AIRO OZELAME			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
FLORIANOPOLIS	01-26 (N DES.)	REFORMA ESCOLA AIRO OZELAME	FAXINAL DOS GUEDES - SC	23,54%	0,00%	0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
LOTE	**LOTE**	**REFORMA ESCOLA AIRO OZELAME**									**68.409,23**
Serviço	Serviço	2.3.1.	SINAPI	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	44,42	13,32	BDI 1	16,46	731,15
Serviço	Serviço	2.3.2.	SINAPI	96530	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024	M2	10,80	151,05	BDI 1	186,61	2.015,39
Serviço	Serviço	2.3.3.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	0,81	826,03	BDI 1	1.020,48	826,59
Nível 2	**Nível 2**	**2.4.**			**VIGA INTERMEDIARIA E CINTA DE AMARRAÇÃO**					-	**3.989,87**
Serviço	Serviço	2.4.1.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	88,85	11,15	BDI 1	13,77	1.223,46
Serviço	Serviço	2.4.2.	SINAPI	96530	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024	M2	10,80	151,05	BDI 1	186,61	2.015,39
Serviço	Serviço	2.4.3.	SINAPI	103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	0,81	750,51	BDI 1	927,18	751,02
Nível 2	**Nível 2**	**2.5.**			**ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO**					-	**5.252,40**
Serviço	Serviço	2.5.1.	SINAPI	89470	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	M2	36,00	118,10	BDI 1	145,90	5.252,40

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

FAXINAL DOS GUEDES - SC
Local

segunda-feira, 13 de abril de 2026
Data

LUIS ANTONIO DAL BELLO:09756355905

Assinado de forma digital por LUIS ANTONIO DAL BELLO:09756355905
Dados: 2026.04.13 15:53:55 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: Luis Antonio Dal Bello
CREA/CAU: 187.347-9
ART/RRT: 10436792-8