CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	Municipio de Faxinal dos Guedes	0

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	03-26 (N DES.)	0	Faxinal dos Guedes/SC	22,00%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
0									**675.423,27**	
1.			**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - RUA DO BOSQUE**					**-**	**675.423,27**	
1.1.			**SERVIÇOS INICIAIS**					**-**	**1.838,82**	
1.1.0.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	3,00	502,41	BDI 1	612,94	1.838,82	RA
1.2.			**MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO**					**-**	**46.700,98**	
1.2.0.1.	SINAPI	101120	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020	M3	1.630,84	8,31	BDI 1	10,14	16.536,72	RA
1.2.0.2.	SINAPI	100980	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	1.630,84	7,29	BDI 1	8,89	14.498,17	RA
1.2.0.3.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	1.630,84	2,24	BDI 1	2,73	4.452,19	RA
1.2.0.4.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	2.810,50	3,27	BDI 1	3,99	11.213,90	RA
1.3.			**EXECUÇÃO DE BASE - ESP: 15cm E SUB-BASE - ESP: 10cm**					**-**	**294.283,83**	
1.3.0.1.	SINAPI	96400	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	421,58	178,26	BDI 1	217,48	91.685,22	RA
1.3.0.2.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	12.647,25	2,92	BDI 1	3,56	45.024,21	RA
1.3.0.3.	SINAPI	100980	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	421,58	7,29	BDI 1	8,89	3.747,85	RA
1.3.0.4.	SINAPI	105727	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	281,05	200,38	BDI 1	244,46	68.705,48	RA
1.3.0.5.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	8.431,50	2,92	BDI 1	3,56	30.016,14	RA
1.3.0.6.	SINAPI	100980	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	281,05	7,29	BDI 1	8,89	2.498,53	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	Municipio de Faxinal dos Guedes	0

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	03-26 (N DES.)	0	Faxinal dos Guedes/SC	22,00%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
0									**675.423,27**	
1.3.0.7.	SINAPI	94265	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024	M	770,00	56,00	BDI 1	68,32	52.606,40	RA
1.4.			**DRENAGEM PLUVIAL**					**-**	**111.154,94**	
1.4.0.1.	SINAPI	92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	340,00	182,46	BDI 1	222,60	75.684,00	RA
1.4.0.2.	SINAPI	100952	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	1.632,00	3,39	BDI 1	4,14	6.756,48	RA
1.4.0.3.	SINAPI	90106	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	245,60	9,58	BDI 1	11,69	2.871,06	RA
1.4.0.4.	SINAPI	93379	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023	M3	73,68	22,13	BDI 1	27,00	1.989,36	RA
1.4.0.5.	Composição	02	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACIÇO, REVESTIDA C/	Unidade	14,00	1.396,61	BDI 1	1.703,86	23.854,04	RA
1.5.			**EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - ESP: 5cm**					**-**	**215.748,80**	
1.5.1.			**AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFALTICOS**					**-**	**121.523,85**	
1.5.1.1.	ANP	101	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (COM ACRÉSCIMO DE ICMS)	T	1,41	3.174,85	BDI 1	3.873,32	5.461,38	RA
1.5.1.2.	SICRO	5914622	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada	tkm	632,36	2,24	BDI 1	2,73	1.726,34	RA
1.5.1.3.	ANP	102	EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SEVIÇO DE IMPRIMAÇÃO - EAI (COM ACRÉSCIMO DE ICMS)	T	3,37	2.854,03	BDI 1	3.481,92	11.734,07	RA
1.5.1.4.	SICRO	5914622	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada	tkm	1.517,67	2,24	BDI 1	2,73	4.143,24	RA
1.5.1.5.	ANP	103	CAP 50-70 (COM ACRÉSCIMO DE ICMS)	T	19,32	3.867,35	BDI 1	4.718,17	91.155,04	RA
1.5.1.6.	SICRO	5915321	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	tkm	8.694,98	0,69	BDI 1	0,84	7.303,78	RA
1.5.2.			**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**					**-**	**94.224,95**	
1.5.2.1.	SICRO	4011351	Imprimação com asfalto diluído	m²	2.810,50	0,57	BDI 1	0,70	1.967,35	RA
1.5.2.2.	SICRO	4011353	Pintura de ligação	m²	2.810,50	0,43	BDI 1	0,52	1.461,46	RA
1.5.2.3.	SICRO	4011463	Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais	t	351,31	191,19	BDI 1	233,25	81.943,06	RA
1.5.2.4.	SICRO	5915321	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	tkm	10.539,38	0,69	BDI 1	0,84	8.853,08	RA
1.6.			**SINALIZAÇÃO HORIZONTAL**					**-**	**3.840,20**	

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	Municipio de Faxinal dos Guedes	0

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	03-26 (N DES.)	0	Faxinal dos Guedes/SC	22,00%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
0									**675.423,27**	
1.6.0.1.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	382,00	6,99	BDI 1	8,53	3.258,46	RA
1.6.0.2.	SICRO	5213401	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	m²	17,12	27,85	BDI 1	33,98	581,74	RA
1.7.			**SINALIZAÇÃO VERTICAL**					-	**1.855,70**	
1.7.0.1.	Composição	01	Placa de REGULAMENTAÇÃO em aço - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	Unidade	2,00	760,53	BDI 1	927,85	1.855,70	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

gov.br
Documento assinado digitalmente
ANDRE VINICIUS GRANDO LORENZON
Data: 05/05/2026 16:04:59-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Faxinal dos Guedes/SC
Local

terça-feira, 5 de maio de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: André Vinicius Grando Lorenzon
CREA/CAU: 198.027-8
ART/RRT: 10471473-2