CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICÍPIO DE FAXINAL DOS GUEDES	AMPLIAÇÃO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS - PRIMEIRA ETAPA - PISCINA

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	01-26 (N DES.)	AMPLIAÇÃO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS - PRIMEIRA ETAPA -	FAXINAL DOS GUEDES/SC	23,54%	14,45%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
AMPLIAÇÃO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS - PRIMEIRA ETAPA - PISCINA									**1.107.212,90**	
1.			**PRIMEIRA ETAPA - PISCINA**					**-**	**1.107.212,90**	
1.1.			**SERVIÇOS INICIAIS**					**-**	**10.735,92**	
1.1.0.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA - DIMENSÕES 3,00X1,00M	M2	3,00	470,41	BDI 1	581,14	1.743,42	RA
1.1.0.2.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M	M	75,00	97,05	BDI 1	119,90	8.992,50	RA
1.2.			**INFRAESTRUTURA**					**-**	**267.581,23**	
1.2.0.1.	SINAPI	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	77,83	46,32	BDI 1	57,22	4.453,43	RA
1.2.0.2.	SBC	31513	ESTACA HELICE CONTINUA 40CM 30MPA LANC.MEC.BOMBEA.+FERRAGENS	m	88,00	353,89	BDI 1	437,20	38.473,60	RA
1.2.0.3.	SBC	31616	ESTACA HELICE CONTINUA 60CM 30MPA LANC.MEC.BOMBEA.+FERRAGENS	m	44,00	757,28	BDI 1	935,54	41.163,76	RA
1.2.0.4.	SEDOP	40283	Bloco em concreto armado p/ fundaçao (incl. forma)	m3	30,57	3.864,27	BDI 1	4.773,92	145.938,73	RA
1.2.0.5.	SINAPI	96525	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	12,27	64,12	BDI 1	79,21	971,91	RA
1.2.0.6.	CPOS	15.05.520	Placas, vigas e pilares em concreto armado pré-moldado - fck= 35 Mpa	m3	8,76	3.062,26	BDI 1	3.783,12	33.140,13	RA
1.2.0.7.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	50,77	54,84	BDI 1	67,75	3.439,67	RA
1.3.			**SUPRAESTRUTURA**					**-**	**123.222,37**	
1.3.0.1.	CPOS	15.05.520	Vigas em concreto armado pré-moldado - fck= 30 Mpa	m3	10,84	3.062,26	BDI 1	3.783,12	41.009,02	RA
1.3.0.2.	CPOS	15.05.520	Pilares em concreto armado pré-moldado - fck= 30 Mpa	m3	20,70	3.062,26	BDI 1	3.783,12	78.310,58	RA
1.3.0.3.	SINAPI	101963	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025	M2	12,88	245,27	BDI 1	303,01	3.902,77	RA
1.4.			**PAREDES**					**-**	**112.094,87**	
1.4.0.1.	SINAPI	103334	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	M2	368,25	178,62	BDI 1	220,67	81.261,73	RA
1.4.0.2.	SINAPI	105023	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO	M	38,00	90,71	BDI 1	112,06	4.258,28	RA
1.4.0.3.	SINAPI	105029	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO	M	25,00	68,11	BDI 1	84,14	2.103,50	RA
1.4.0.4.	SINAPI	102253	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III	M2	19,20	1.031,69	BDI 1	1.274,55	24.471,36	RA
1.5.			**COBERTURA**					**-**	**125.938,31**	
1.5.0.1.	SINAPI	92620	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 15 M, PARA TELHA TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO.	UN	6,00	2.299,51	BDI 1	2.840,81	17.044,86	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICÍPIO DE FAXINAL DOS GUEDES	AMPLIAÇÃO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS - PRIMEIRA ETAPA - PISCINA

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	01-26 (N DES.)	AMPLIAÇÃO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS - PRIMEIRA ETAPA -	FAXINAL DOS GUEDES/SC	23,54%	14,45%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
AMPLIAÇÃO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS - PRIMEIRA ETAPA - PISCINA									**1.107.212,90**	
1.5.0.2.	SINAPI	92604	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA EM AÇO, VÃO DE 4 M, PARA TELHA TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO	UN	2,00	791,42	BDI 1	977,72	1.955,44	RA
1.5.0.3.	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	311,67	52,16	BDI 1	64,44	20.084,01	RA
1.5.0.4.	SINAPI-I	41954	CONTRAVENTAMENTO EM X COM CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8")	KG	50,20	79,09	BDI 1	97,71	4.905,04	RA
1.5.0.5.	SINAPI-I	38380	ESTICADORES PARA CABO DE AÇO	UN	44,00	23,57	BDI 1	29,12	1.281,28	RA
1.5.0.6.	SINAPI	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA TP40, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA COM PRÉ PINTURA, INCLUSO IÇAMENTO.	M2	311,67	192,99	BDI 1	238,42	74.308,36	RA
1.5.0.7.	SINAPI	94451	CUMEEIRA PARA TELHA TERMOACUSTICA, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO.	M	15,00	87,03	BDI 1	107,52	1.612,80	RA
1.5.0.8.	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 200MM INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M	3,00	83,07	BDI 1	102,62	307,86	RA
1.5.0.9.	SINAPI	100327	PINGADEIRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSO IÇAMENTO.	M	32,00	54,77	BDI 1	67,66	2.165,12	RA
1.5.0.10.	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M	38,00	48,43	BDI 1	59,83	2.273,54	RA
1.6.			**PAVIMENTAÇÃO IINTERNA**					**-**	**87.882,24**	
1.6.0.1.	SINAPI	101134	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO - PISCINA	M3	64,50	17,58	BDI 1	21,72	1.400,94	RA
1.6.0.2.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SOLO - CANCHA DA OBRA	M2	216,22	3,22	BDI 1	3,98	860,56	RA
1.6.0.3.	SINAPI	100324	REGULARIZAÇÃO DO SOLO COM LASTRO DE BRITA - ESPESSURA DE 3CM	M3	6,48	207,85	BDI 1	256,78	1.663,93	RA
1.6.0.4.	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO.	M2	216,22	82,29	BDI 1	101,66	21.980,93	RA
1.6.0.5.	SINAPI	87630	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3CM.	M2	216,22	50,69	BDI 1	62,62	13.539,70	RA
1.6.0.6.	SINAPI	87261	REVESTIMENTO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES INTERNOS	M2	216,22	133,87	BDI 1	165,38	35.758,46	RA
1.6.0.7.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM.	M	2,50	128,56	BDI 1	158,82	397,05	RA
1.6.0.8.	SINAPI	88650	RODAPÉ PORCELANATO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS DE DIMENSÕES 60X60CM.	M	28,00	11,50	BDI 1	14,21	397,88	RA
1.6.0.9.	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO.- VAGAS DE ESTACIONAMENTO	M2	85,50	82,29	BDI 1	101,66	8.691,93	RA
1.6.0.10.	SINAPI	97097	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO - VAGAS DE ESTACIONAMENTO	M2	85,50	30,21	BDI 1	37,32	3.190,86	RA
1.7.			**REVESTIMENTOS**					**-**	**107.911,59**	

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICÍPIO DE FAXINAL DOS GUEDES	AMPLIAÇÃO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS - PRIMEIRA ETAPA - PISCINA

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	01-26 (N DES.)	AMPLIAÇÃO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS - PRIMEIRA ETAPA -	FAXINAL DOS GUEDES/SC	23,54%	14,45%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
AMPLIAÇÃO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS - PRIMEIRA ETAPA - PISCINA									**1.107.212,90**	
1.7.0.1.	SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.	M2	291,80	6,08	BDI 1	7,51	2.191,42	RA
1.7.0.2.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.	M2	271,00	10,26	BDI 1	12,68	3.436,28	RA
1.7.0.3.	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS - ESPESSURA DE 20 MM	M2	291,80	44,31	BDI 1	54,74	15.973,13	RA
1.7.0.4.	SINAPI	87775	MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA - ESPESSURA DE 25 MM	M2	271,00	66,53	BDI 1	82,19	22.273,49	RA
1.7.0.5.	SINAPI	87549	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS	M2	306,40	30,51	BDI 1	37,69	11.548,22	RA
1.7.0.6.	SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM	M2	306,40	67,89	BDI 1	83,87	25.697,77	RA
1.7.0.7.	SINAPI	98671	BANCADA EM GRANITO POLIDO - BANCADA COPA	M2	0,54	497,12	BDI 1	614,14	331,64	RA
1.7.0.8.	SINAPI	88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDES INTERNAS, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL.	M2	291,80	14,18	BDI 1	17,52	5.112,34	RA
1.7.0.9.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, UMA DEMÃO.	M2	562,80	4,40	BDI 1	5,44	3.061,63	RA
1.7.0.10.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, DUAS DEMÃOS.	M2	562,80	13,89	BDI 1	17,16	9.657,65	RA
1.7.0.11.	SINAPI	96486	FORRO EM RÉGUAS DE PVC INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.	M2	88,72	78,72	BDI 1	97,25	8.628,02	RA
1.8.			**ESQUADRIAS**					**-**	**54.581,22**	
1.8.0.1.	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO E VIDRO TIPO MAXIM-AR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (J2 E J3)	M2	6,40	740,27	BDI 1	914,53	5.852,99	RA
1.8.0.2.	SINAPI	94573	JANELA DE ALUMÍNIO E VIDRO DE CORRER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (J4, J6 E J7)	M2	6,36	435,54	BDI 1	538,07	3.422,13	RA
1.8.0.3.	SINAPI-I	4914	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (P1)	M2	11,34	1.076,60	BDI 1	1.330,03	15.082,54	RA
1.8.0.4.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.(P4)	M2	13,44	1.013,15	BDI 1	1.251,65	16.822,18	RA
1.8.0.5.	SINAPI	100702	PORTA DE ALUMÍNIO E VIDRO, 4 FOLHAS, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR (P3)	M2	5,25	782,01	BDI 1	966,10	5.072,03	RA
1.8.0.6.	SINAPI-I	4914	PORTA DE ALUMÍNIO DE CORRER, COM GUARNIÇÃO E FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (P6)	M2	2,10	1.076,60	BDI 1	1.330,03	2.793,06	RA
1.8.0.7.	SINAPI	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PORTA DOS SANITÁRIOS ACESSÍVEIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	345,35	BDI 1	426,65	426,65	RA
1.8.0.8.	SINAPI	100705	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. (P4)	UN	8,00	88,07	BDI 1	108,80	870,40	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICÍPIO DE FAXINAL DOS GUEDES	AMPLIAÇÃO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS - PRIMEIRA ETAPA - PISCINA

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	01-26 (N DES.)	AMPLIAÇÃO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS - PRIMEIRA ETAPA -	FAXINAL DOS GUEDES/SC	23,54%	14,45%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
AMPLIAÇÃO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS - PRIMEIRA ETAPA - PISCINA									**1.107.212,90**	
1.8.0.9.	SINAPI-I	4914	ALÇAPÃO EM ALUMÍNIO - DIMENSÃO 80X80 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	0,64	1.076,60	BDI 1	1.330,03	851,22	RA
1.8.0.10.	SINAPI	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO PARA JANELAS ASSENTADO COM ARGAMASSA	M	14,80	185,30	BDI 1	228,92	3.388,02	RA
1.9.			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**					**-**	**39.078,60**	
1.9.1.			**CONDUTORES**					**-**	**16.184,37**	
1.9.1.1.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², NA COR AMARELO, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	166,00	3,77	BDI 1	4,66	773,56	RA
1.9.1.2.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², NA COR AZUL, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	118,00	3,77	BDI 1	4,66	549,88	RA
1.9.1.3.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², NA COR VERMELHO, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	77,00	3,77	BDI 1	4,66	358,82	RA
1.9.1.4.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², NA COR AZUL, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	151,00	5,41	BDI 1	6,68	1.008,68	RA
1.9.1.5.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², NA COR BRANCO, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	96,00	5,41	BDI 1	6,68	641,28	RA
1.9.1.6.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², NA COR PRETO, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	26,00	5,41	BDI 1	6,68	173,68	RA
1.9.1.7.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², NA COR VERMELHO, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	71,00	5,41	BDI 1	6,68	474,28	RA
1.9.1.8.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², NA COR AZUL, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	11,00	8,27	BDI 1	10,22	112,42	RA
1.9.1.9.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², NA COR VERDE, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	7,00	8,27	BDI 1	10,22	71,54	RA
1.9.1.10.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², NA COR VERMELHO, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	11,00	8,27	BDI 1	10,22	112,42	RA
1.9.1.11.	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², NA COR AZUL, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	56,00	11,51	BDI 1	14,22	796,32	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICÍPIO DE FAXINAL DOS GUEDES	AMPLIAÇÃO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS - PRIMEIRA ETAPA - PISCINA

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	01-26 (N DES.)	AMPLIAÇÃO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS - PRIMEIRA ETAPA -	FAXINAL DOS GUEDES/SC	23,54%	14,45%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
AMPLIAÇÃO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS - PRIMEIRA ETAPA - PISCINA									**1.107.212,90**	
1.9.1.12.	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², NA COR BRANCO, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	27,00	11,51	BDI 1	14,22	383,94	RA
1.9.1.13.	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², NA COR PRETO, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	29,00	11,51	BDI 1	14,22	412,38	RA
1.9.1.14.	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², NA COR VERDE, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	29,00	11,51	BDI 1	14,22	412,38	RA
1.9.1.15.	SINAPI	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², NA COR AZUL, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	19,00	20,35	BDI 1	25,14	477,66	RA
1.9.1.16.	SINAPI	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², NA COR VERDE, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	19,00	20,35	BDI 1	25,14	477,66	RA
1.9.1.17.	SINAPI	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², NA COR VERMELHO, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	19,00	20,35	BDI 1	25,14	477,66	RA
1.9.1.18.	SINAPI	101562	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, NA COR AZUL, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	56,00	28,85	BDI 1	35,64	1.995,84	RA
1.9.1.19.	SINAPI	101562	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, NA COR BRANCO PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	56,00	28,85	BDI 1	35,64	1.995,84	RA
1.9.1.20.	SINAPI	101562	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, NA COR PRETO, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	56,00	28,85	BDI 1	35,64	1.995,84	RA
1.9.1.21.	SINAPI	101562	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, NA COR VERMELHO, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	56,00	28,85	BDI 1	35,64	1.995,84	RA
1.9.1.22.	ORSE	3065	FORNECIMENTO DE CABO MULTIPLEXADO PARA REDE 3X1X35+35MM2	M	15,00	26,25	BDI 1	32,43	486,45	RA
1.9.2.			**QUADROS E DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO**					**-**	**4.630,05**	
1.9.2.1.	SINAPI	101881	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 56 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	979,53	BDI 1	1.210,11	1.210,11	RA
1.9.2.2.	SINAPI	93672	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	92,82	BDI 1	114,67	114,67	RA
1.9.2.3.	SINAPI	101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 70A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	166,11	BDI 1	205,21	205,21	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICÍPIO DE FAXINAL DOS GUEDES	AMPLIAÇÃO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS - PRIMEIRA ETAPA - PISCINA

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	01-26 (N DES.)	AMPLIAÇÃO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS - PRIMEIRA ETAPA -	FAXINAL DOS GUEDES/SC	23,54%	14,45%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
AMPLIAÇÃO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS - PRIMEIRA ETAPA - PISCINA									**1.107.212,90**	
1.9.2.4.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	12,03	BDI 1	14,86	29,72	RA
1.9.2.5.	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	13,17	BDI 1	16,27	97,62	RA
1.9.2.6.	SINAPI	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	16,49	BDI 1	20,37	20,37	RA
1.9.2.7.	SINAPI	93658	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	23,68	BDI 1	29,25	117,00	RA
1.9.2.8.	SINAPI	93659	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	27,70	BDI 1	34,22	34,22	RA
1.9.2.9.	AGESUL	1201005165	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	167,33	BDI 1	206,72	1.033,60	RA
1.9.2.10.	AGESUL	1201005168	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	177,94	BDI 1	219,83	1.099,15	RA
1.9.2.11.	AGESUL	1201005171	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	200,35	BDI 1	247,51	247,51	RA
1.9.2.12.	SINAPI	106027	DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	4,00	74,68	BDI 1	92,26	369,04	RA
1.9.2.13.	ORSE	12845	PLACA DE ADVERTÊNCIA 470X340MM, METÁLICA (PERIGO DE MORTE)	UN	1,00	41,95	BDI 1	51,83	51,83	RA
1.9.3.			**TOMADAS E ACIONAMENTOS**					**-**	**1.819,34**	
1.9.3.1.	SINAPI	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	79,09	BDI 1	97,71	97,71	RA
1.9.3.2.	SINAPI	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6,00	61,12	BDI 1	75,51	453,06	RA
1.9.3.3.	SINAPI	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	63,40	BDI 1	78,32	78,32	RA
1.9.3.4.	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	46,44	BDI 1	57,37	229,48	RA
1.9.3.5.	SINAPI	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	11,00	40,76	BDI 1	50,35	553,85	RA
1.9.3.6.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6,00	39,02	BDI 1	48,21	289,26	RA
1.9.3.7.	SINAPI	91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	47,62	BDI 1	58,83	117,66	RA
1.9.4.			**ILUMINAÇÃO**					**-**	**7.971,00**	
1.9.4.1.	ORSE	12368	LUMINÁRIA DE SOBREPOR, (TECNOLUX REF.FLP-6478/2X20) TUBLED CORPO/ REFLETOR E ALETAS FABRICADAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA EM EPOXI BRANCO, COM 2 LAMPADAS TUBLED DE 18/20W	UN	24,00	230,84	BDI 1	285,18	6.844,32	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICÍPIO DE FAXINAL DOS GUEDES	AMPLIAÇÃO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS - PRIMEIRA ETAPA - PISCINA

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	01-26 (N DES.)	AMPLIAÇÃO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS - PRIMEIRA ETAPA -	FAXINAL DOS GUEDES/SC	23,54%	14,45%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
AMPLIAÇÃO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS - PRIMEIRA ETAPA - PISCINA									**1.107.212,90**	
1.9.4.2.	ORSE	13289	REFLETOR SIMPLES LED 100W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, BIVOLT, MARCA NIT ROLUX OU SIMILAR	UN	6,00	152,00	BDI 1	187,78	1.126,68	RA
1.9.5.			**INFRAESTRUTURA ELÉTRICA**					**-**	**7.371,70**	
1.9.5.1.	SINAPI	95727	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	M	25,00	20,03	BDI 1	24,75	618,75	RA
1.9.5.2.	SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	35,00	12,80	BDI 1	15,81	553,35	RA
1.9.5.3.	SINAPI	91859	ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	180,00	13,38	BDI 1	16,53	2.975,40	RA
1.9.5.4.	SINAPI	91873	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	54,00	27,09	BDI 1	33,47	1.807,38	RA
1.9.5.5.	SINAPI	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	24,00	22,05	BDI 1	27,24	653,76	RA
1.9.5.6.	ORSE	4037	CAIXA DE PASSAGEM EM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	34,00	9,70	BDI 1	11,98	407,32	RA
1.9.5.7.	SINAPI	101538	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	UN	2,00	66,16	BDI 1	81,73	163,46	RA
1.9.5.8.	SINAPI	101554	ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	UN	2,00	17,21	BDI 1	21,26	42,52	RA
1.9.5.9.	ORSE	9900	CONECTOR PERFURANTE PARA CABO 35MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	15,15	BDI 1	18,72	149,76	RA
1.9.6.			**ATERRAMENTO**					**-**	**1.102,14**	
1.9.6.1.	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	5,00	79,94	BDI 1	98,76	493,80	RA
1.9.6.2.	SINAPI	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00	57,85	BDI 1	71,47	71,47	RA
1.9.6.3.	SIURB	9006092	CABO DE COBRE NU 16MM² PARA ATERRAMENTO, ABERTURA DE VALA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	18,50	23,49	BDI 1	29,02	536,87	RA
1.10.			**INSTALAÇÃO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO**					**-**	**4.780,28**	
1.10.0.1.	SINAPI	101908	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE	UN	2,00	211,22	BDI 1	260,94	521,88	RA
1.10.0.2.	SBC	3257	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 300 LUMENS, AUTÔNOMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	149,28	BDI 1	184,42	737,68	RA
1.10.0.3.	SINAPI-I	37558	PLACA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 30X15CM EM PVC ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	1,00	37,29	BDI 1	46,07	46,07	RA
1.10.0.4.	SINAPI-I	10851	PLACA DE PVC PARA SINALIZAÇÃO DE PISCINA - 50X80 CM	UN	1,00	65,68	BDI 1	81,14	81,14	RA
1.10.0.5.	SINAPI-I	37539	PLACA DE PVC PARA SINALIZAÇÃO DE EXTINTORES - 20X20 CM	UN	2,00	20,00	BDI 1	24,71	49,42	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICÍPIO DE FAXINAL DOS GUEDES	AMPLIAÇÃO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS - PRIMEIRA ETAPA - PISCINA

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	01-26 (N DES.)	AMPLIAÇÃO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS - PRIMEIRA ETAPA -	FAXINAL DOS GUEDES/SC	23,54%	14,45%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
AMPLIAÇÃO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS - PRIMEIRA ETAPA - PISCINA									**1.107.212,90**	
1.10.0.6.	SIURB	10007063	ABRIGO DE GÁS PARA ARMAZENAMENTO DE GÁS GLP PARA 2 BOTIJÕES, FECHAMENTO EM ALVENARIA, INCLUSO REBOCO E PINTURA, COBERTURA EM LAJE DE CONCRETO, COM PORTA DE ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, INCLUINDO VÁLVULAS, REGULADOR E DEMAIS ACESSÓRIOS	UN	1,00	1.787,06	BDI 1	2.207,73	2.207,73	RA
1.10.0.7.	SINAPI-I	11732	GRELHA PARA VENTILAÇÃO PERMANENTE PVC 200 MM	UN	2,00	27,91	BDI 1	34,48	68,96	RA
1.10.0.8.	SINAPI	97335	TUBO EM COBRE PARA GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	10,00	86,40	BDI 1	106,74	1.067,40	RA
1.11.			**INSTALAÇÕES DE ACESSIBILIDADE**					**-**	**34.085,71**	
1.11.0.1.	SINAPI-I	37539	PLACA DE PVC PARA SINALIZAÇÃO DE ACESSO - 20X20 CM	UN	1,00	20,00	BDI 1	24,71	24,71	RA
1.11.0.2.	SBC	202109	PLACA EM ACRÍLICO E BRAILLE, PARA INDICAÇÃO DE AMBIENTE - 15X25CM - SAM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	98,94	BDI 1	122,23	733,38	RA
1.11.0.3.	SINAPI-I	37558	PLACA DE PVC COM INDICAÇÃO DE SANITÁRIOS - 15X25CM - SIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	37,29	BDI 1	46,07	138,21	RA
1.11.0.4.	ORSE	11961	ALARME AUDIOVISUAL PARA BANHEIRO PCD, SEM FIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	550,89	BDI 1	680,57	680,57	RA
1.11.0.5.	SINAPI	102513	PINTURA DE PISO COM DEMARCAÇÃO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO	M2	17,15	57,58	BDI 1	71,13	1.219,88	RA
1.11.0.6.	SBC	202331	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL PARA IDENTIFICAÇÃO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO - 55X70CM, INCLUSO FIXAÇÃO	UN	2,00	214,25	BDI 1	264,68	529,36	RA
1.11.0.7.	Cotação	01	CADEIRA ELEVADOR ACESSIBILIDADE PARA PISCINA	UN	1,00	26.876,02	BDI 2	30.759,60	30.759,60	RA
1.12.			**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**					**-**	**15.319,01**	
1.12.0.1.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	50,00	44,14	BDI 1	54,53	2.726,50	RA
1.12.0.2.	SINAPI	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	40,00	39,27	BDI 1	48,51	1.940,40	RA
1.12.0.3.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	10,00	31,70	BDI 1	39,16	391,60	RA
1.12.0.4.	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	12,00	25,61	BDI 1	31,64	379,68	RA
1.12.0.5.	SINAPI	89709	RALO SIFONADO, PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00	24,23	BDI 1	29,93	359,16	RA
1.12.0.6.	SINAPI	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	25,00	30,04	BDI 1	37,11	927,75	RA
1.12.0.7.	SINAPI	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,00	30,87	BDI 1	38,14	762,80	RA
1.12.0.8.	SINAPI	89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00	54,53	BDI 1	67,37	471,59	RA
1.12.0.9.	SINAPI	102708	LUVA DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15,00	28,62	BDI 1	35,36	530,40	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICÍPIO DE FAXINAL DOS GUEDES	AMPLIAÇÃO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS - PRIMEIRA ETAPA - PISCINA

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	01-26 (N DES.)	AMPLIAÇÃO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS - PRIMEIRA ETAPA -	FAXINAL DOS GUEDES/SC	23,54%	14,45%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
AMPLIAÇÃO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS - PRIMEIRA ETAPA - PISCINA									**1.107.212,90**	
1.12.0.10.	SINAPI-I	35277	CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	393,66	BDI 1	486,33	486,33	RA
1.12.0.11.	SINAPI	97902	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - DIMENSÃO DE 60X60CM	UN	5,00	696,97	BDI 1	861,04	4.305,20	RA
1.12.0.12.	SBC	53878	RALO LINEAR COM GRELHA CROMADA - PARA BORDA DA PISCINA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	20,00	82,47	BDI 1	101,88	2.037,60	RA
1.13.			**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**					**-**	**5.550,25**	
1.13.0.1.	SINAPI	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	155,00	5,52	BDI 1	6,82	1.057,10	RA
1.13.0.2.	SINAPI	89447	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	5,00	10,71	BDI 1	13,23	66,15	RA
1.13.0.3.	SINAPI	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, INSTALADO EM REDE DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	65,00	10,77	BDI 1	13,31	865,15	RA
1.13.0.4.	SINAPI	89378	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, INSTALADO EM REDE DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	17,00	8,65	BDI 1	10,69	181,73	RA
1.13.0.5.	SINAPI	94688	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, INSTALADO EM REDE DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	25,00	8,06	BDI 1	9,96	249,00	RA
1.13.0.6.	SINAPI	94495	REGISTRO DE GAVETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00	65,64	BDI 1	81,09	729,81	RA
1.13.0.7.	SINAPI	94492	REGISTRO GERAL - RESERVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00	68,22	BDI 1	84,28	252,84	RA
1.13.0.8.	SINAPI	89984	REGISTRO DE PRESSÃO, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	5,00	90,71	BDI 1	112,06	560,30	RA
1.13.0.9.	SINAPI	94797	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	142,51	BDI 1	176,06	176,06	RA
1.13.0.10.	SINAPI	102609	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	1.143,04	BDI 1	1.412,11	1.412,11	RA
1.14.			**LOUÇAS E METAIS**					**-**	**25.243,06**	
1.14.0.1.	SINAPI	86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	302,80	BDI 1	374,08	374,08	RA
1.14.0.2.	SINAPI	100878	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA PARA SANITÁRIO ACESSÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	693,91	BDI 1	857,26	857,26	RA
1.14.0.3.	SINAPI	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA PARA SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00	529,36	BDI 1	653,97	2.615,88	RA
1.14.0.4.	SINAPI	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	8,00	152,76	BDI 1	188,72	1.509,76	RA
1.14.0.5.	SINAPI-I	11692	BANCADA EM GRANITO, POLIDO, LISO, ACABAMENTO RETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	3,36	721,70	BDI 1	891,59	2.995,74	RA
1.14.0.6.	SINAPI-I	36796	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00	212,56	BDI 1	262,60	2.363,40	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICÍPIO DE FAXINAL DOS GUEDES	AMPLIAÇÃO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS - PRIMEIRA ETAPA - PISCINA

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	01-26 (N DES.)	AMPLIAÇÃO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS - PRIMEIRA ETAPA -	FAXINAL DOS GUEDES/SC	23,54%	14,45%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
AMPLIAÇÃO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS - PRIMEIRA ETAPA - PISCINA									**1.107.212,90**	
1.14.0.7.	SINAPI	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	6,00	345,35	BDI 1	426,65	2.559,90	RA
1.14.0.8.	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	378,81	BDI 1	467,98	935,96	RA
1.14.0.9.	SINAPI	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	12,00	365,44	BDI 1	451,46	5.417,52	RA
1.14.0.10.	SINAPI-I	37401	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	4,00	60,26	BDI 1	74,45	297,80	RA
1.14.0.11.	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO	UN	4,00	71,91	BDI 1	88,84	355,36	RA
1.14.0.12.	SINAPI-I	37400	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	1,00	60,26	BDI 1	74,45	74,45	RA
1.14.0.13.	SINAPI	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO	UN	4,00	49,68	BDI 1	61,37	245,48	RA
1.14.0.14.	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	5,00	51,46	BDI 1	63,57	317,85	RA
1.14.0.15.	SINAPI	86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	126,20	BDI 1	155,91	155,91	RA
1.14.0.16.	SINAPI	93442	BANCADA EM GRANITO, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA E SIFÃO, ENGATE FLEXÍVEL PARA PIA COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1.532,13	BDI 1	1.892,79	1.892,79	RA
1.14.0.17.	SINAPI	100875	BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	1.149,88	BDI 1	1.420,56	1.420,56	RA
1.14.0.18.	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	5,00	109,82	BDI 1	135,67	678,35	RA
1.14.0.19.	SINAPI	86914	TORNEIRA CROMADA DE PAREDE - CIRCULAÇÃO PISCINA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	141,66	BDI 1	175,01	175,01	RA
1.15.			**INSTALAÇÕES PLUVIAIS**					**-**	**167,32**	
1.15.0.1.	SINAPI	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	4,00	33,86	BDI 1	41,83	167,32	RA
1.16.			**PISCINA**					**-**	**91.283,05**	
1.16.0.1.	Cotação	02	PISCINA EM POLIESTER COM BANCO, ESCADAS E HIDRO - DIMENSÃO 10X4,30X1,40M - INCLUSO FILTRO, KIT ASPIRAÇÃO E PARTE HIDRÁULICA COMPLETA	UN	1,00	73.000,00	BDI 2	83.548,50	83.548,50	RA
1.16.0.2.	SINAPI	94995	EXECUÇÃO DE BASE COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO.	M2	43,00	99,51	BDI 1	122,93	5.285,99	RA
1.16.0.3.	SINAPI-I	4741	RECOMPOSIÇÃO DE VALA COM PÓ DE PEDRA E CIMENTO PARA ATERRAMENTO LATERAL DA PISCINA	M3	18,75	105,71	BDI 1	130,59	2.448,56	RA
1.17.			**SERVIÇOS COMPLEMENTARES E FINAIS**					**-**	**1.757,87**	
1.17.0.1.	ORSE	7940	LETREIRO EM BAIXO RELEVO DE 25X25X2CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	19,00	64,11	BDI 1	79,20	1.504,80	RA
1.17.0.2.	SINAPI	99811	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	272,12	0,75	BDI 1	0,93	253,07	RA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICÍPIO DE FAXINAL DOS GUEDES	AMPLIAÇÃO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS - PRIMEIRA ETAPA - PISCINA

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	01-26 (N DES.)	AMPLIAÇÃO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS - PRIMEIRA ETAPA -	FAXINAL DOS GUEDES/SC	23,54%	14,45%	0,00%

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
AMPLIAÇÃO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS - PRIMEIRA ETAPA - PISCINA									**1.107.212,90**

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

FAXINAL DOS GUEDES/SC
Local

terça-feira, 14 de outubro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: PATRÍCIA CAMILOTTI
CREA/CAU: CAU A116659-0
ART/RRT: EM ANEXO

PATRICIA CAMILOTTI:08796773928

Assinado de forma digital por PATRICIA CAMILOTTI:08796773928
Dados: 2026.02.26 14:58:22 -03'00'