



FAXINAL DOS GUEDES - SC

GOVERNO MUNICIPAL

Av. Rio Grande do Sul, 458. Fone/Fax - 0xx49-3436-4300 -
www.faxinal.sc.gov.br CEP - 89694-000 - FAXINAL DOS GUEDES - SC.

MEMORIAL DESCRITIVO

1. INTRODUÇÃO

O presente memorial descritivo tem por finalidade apresentar a execução dos serviços e materiais que farão parte da obra existente.

Trata-se de uma cobertura na Avenida São João do Município de Faxinal dos Guedes, no trecho entre a rótula do Banco do Brasil até a rótula do Banco Sulcredi.

2. SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS

2.1. COBERTURA

A cobertura será executada nos arcos voltados para a escadaria conforme especificado em projeto. A mesma deverá ser com telhas termoacústicas onduladas pré- pintadas na cor Ral 7035, com espessura de 0,43mm (face superior/ face inferior) e enchimento com 30mm de EPS.

Para a colocação das telhas será necessário a execução de terças metálicas fixadas entre os arcos metálicos existentes. Também será necessário, a execução de terças metálicas de ligação entre os arcos, as mesmas em perfis tubulares com dimensões de 100 x 250mm.

Obs.: A estrutura para recebimento da telha deverá ser semelhante a existente no local.

2.2. RUFOS E CHAPAS PARA ARREMATES DE ACABAMENTO DAS TELHAS

Deverá ser executado rufos metálicos em chapas pré- pintadas na cor Cinza Ral 7035 com espessura de 0,50mm e dimensões de 1280 x 2960mm, estes serão para os arremates junto aos pilares existentes na face superior da cobertura (conforme corte CC' em projeto).

Os arremates junto aos arcos existentes na face superior da cobertura, deverão ser executados em rufos metálicos em chapas pré- pintadas na cor Cinza Ral 7035 com espessura de 0,50mm e dimensões de 780 x 2150mm.

Chapas metálicas pré- pintadas na cor cinza Ral 7035, com espessura de 0,65mm para arremates de acabamento frontal e lateral. Deverão ser instaladas na parte existente e também na parte da cobertura que será executada.

3. PLACAS DE ACM

As placas de ACM na cor grafite deverão ser instaladas nos pilares da face superior da cobertura. As mesmas deverão ser fixadas com fita dupla face 3M e também silicone PU na junção horizontal.

Nos blocos existentes, deverá ser fixado estrutura metálica de forma que a mesma fique no prumo para fixação das placas de ACM de Aço escovado.

4. CANTONEIRAS

Deverá ser executado cantoneiras de alumínio perfil 20x20mm, com pintura automotiva na cor Cinza Grafite, em todos os cantos dos pilares existentes para melhor acabamento do ACM. Serão instaladas nos pilares da parte superior e inferior a cobertura, sendo fixadas com fita dupla face 3M. As cantoneiras de alumínio perfil 20x20mm, com pintura automotiva na cor prata deverão ser instaladas em todos os cantos dos blocos e também no perímetro da parte superior para melhor acabamento.

5. FECHAMENTO DE CALHAS

Deverá ser executado chapas metálicas pré- pintadas na cor Cinza Ral 7035 com espessura de 0,65mm e largura de 300mm para melhor acabamento junto a antiga descidas das calhas (conforme previsto em Planta de Cobertura).

6. TAMPA DE FERRO FUNDIDO

Deverá ser executada em todas as caixas de passagem elétricas existentes na base dos pilares.

Faxinal dos Guedes/SC, 17 de Maio de 2021.

MICHELE SANTIN
Arquiteta e Urbanista – CAU A73047-5
Assessora de Obras e Serviços