

<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> SERVIÇOS DE COBERTURA E EXECUÇÃO DE PLACAS DE ACM	<b>Nº SICONV</b> 906480-2020	<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Prefeitura Municipal de Faxinal dos Guedes
---	---------------------------------	-------------------------	---

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
<b>1.</b>	<b>COBERTURA</b>		-	
1.1.	TELHAS, RUFOS E CANTONEIRAS		-	
1.1.1.	RUFO METÁLICO EM CHAPAS PRÉ- PINTADAS NA COR CINZA RAL 7035, COM ESPESURA DE 0,50MM DIMENSÕES 1280X2960- INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	164,47	SERÃO EXECUTADOS EM TODOS OS ARCOS E PILARES DA FACE SUPERIOR DA COBERTURA, CONFORME CONSTA EM PROJETO
1.1.2.	RUFO METÁLICO EM CHAPAS PRÉ- PINTADAS NA COR CINZA RAL 7035,	M²	62,40	SERÃO EXECUTADOS NOS
1.1.3.	CANTONEIRA DE ALUMÍNIO NAS DIMENSÕES DE 20X20MM, COM PINTURA AUTOMOTIVA NA COR CINZA GRAFITE E PRATA(DUAS DEMÃOS)- INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	449,98	SERÃO EXECUTADAS EM TODOS OS CANTOS DE TODOS OS PILARES DA FACE SUPERIOR A COBERTURA, CONFORME CONSTA EM PROJETO. TAMBÉM NOS CANTOS DOS BLOCOS E EM TODO O PERÍMETRO SUPERIOR
1.1.4.	TERÇAS METÁLICAS E TELHAS TERMOACÚSTICAS ONDULADAS PRÉ- PINTADAS NA COR CINZA RAL 7035, COM ESPESURA DE 0,43MM (FACE SUPERIOR/ FACE INFERIOR) E ENCHIMENTO COM 30MM DE EPS- INCLUSO FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, ACESSÓRIOS E FIXADORES	M²	438,00	SERÃO EXECUTADAS NOS ARCOS EXISTENTES CONFORME CONSTA EM PROJETO
<b>1.2.</b>	<b>COLOCAÇÃO DE ACM</b>		-	
1.2.1.	PLACAS DE ACM ESPESURA 3MM SEM ESTRUTURA METÁLICA PARA COLOCAÇÃO- INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	43,00	SERÃO EXECUTADAS EM TODOS OS PILARES DA PARTE SUPERIOR, CONFORME CONSTA EM PROJETO.
1.2.2.	PLACAS DE ACM ESPESURA 3MM COM ESTRUTURA METÁLICA PARA COLOCAÇÃO- INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	125,00	SERÃO EXECUTADAS EM TODOS OS BLOCOS, NAS 4 FACES E NA PARTE SUPERIOR, CONFORME CONSTA EM PROJETO.
<b>1.3.</b>	<b>TAMPA DE FERRO FUNDIDO</b>		-	
1.3.1.	TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	24,00	DEVERÃO SER INSTALADAS EM TODAS AS CAIXAS DE PASSAGEM EXISTENTES NA BASE DE CADA BLOCO

Faxinal dos Guedes- SC

**Local**

segunda-feira, 17 de maio de 2021

Responsável Técnico

Nome: MICHELE SANTIN

CREA/CAU: CAU A 73047-5