



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 906480-2020	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Faxinal dos Guedes	APELIDO DO EMPREENDIMENTO SERVIÇOS DE COBERTURA E EXECUÇÃO DE PLACAS DE ACM			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 02-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF Faxinal dos Guedes- SC	BDI 1 21,97%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
									292.923,38	
1.			COBERTURA					-	292.923,38	
1.1.			TELHAS, RUFOS E CANTONEIRAS					-	251.768,66	
1.1.1.	Composição	CO-01	RUFO METÁLICO EM CHAPAS PRÉ- PINTADAS NA COR CINZA RAL 7035, COM ESPESSURA DE 0,50MM DIMENSÕES 1280X2960- INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	164,47	94,09	BDI 1	114,76	18.874,58	RA
1.1.2.	Composição	CO-02	RUFO METÁLICO EM CHAPAS PRÉ- PINTADAS NA COR CINZA RAL 7035, COM ESPESSURA DE 0,65MM E LARGURA DE 300MM - INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	62,40	101,28	BDI 1	123,53	7.708,27	RA
1.1.3.	Composição	CO-03	CANTONEIRA DE ALUMÍNIO NAS DIMENSÕES DE 20X20MM, COM PINTURA AUTOMOTIVA NA COR CINZA GRAFITE E PRATA(DUAS DEMÃOS)- INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	449,98	32,46	BDI 1	39,59	17.814,71	RA
1.1.4.	Composição	CO-04	TERÇAS METÁLICAS E TELHAS TERMOACÚSTICAS ONDULADAS PRÉ- PINTADAS NA COR CINZA RAL 7035, COM ESPESSURA DE 0,43MM (FACE SUPERIOR/ FACE INFERIOR) E ENCHIMENTO COM 30MM DE EPS- INCLUSO FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, ACESSÓRIOS E FIXADORES	M²	438,00	388,17	BDI 1	473,45	207.371,10	RA
1.2.			COLOCAÇÃO DE ACM					-	32.567,28	
1.2.1.	Composição	CO-05	PLACAS DE ACM ESPESSURA 3MM SEM ESTRUTURA METÁLICA PARA COLOCAÇÃO- INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	43,00	132,58	BDI 1	161,71	6.953,53	RA
1.2.2.	Composição	CO-06	PLACAS DE ACM ESPESSURA 3MM COM ESTRUTURA METÁLICA PARA COLOCAÇÃO- INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	125,00	168,00	BDI 1	204,91	25.613,75	RA
1.3.			TAMPA DE FERRO FUNDIDO					-	8.587,44	
1.3.1.	SINAPI	101798	TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	24,00	293,36	BDI 1	357,81	8.587,44	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Faxinal dos Guedes- SC
Local

Responsável Técnico



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 906480-2020	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Faxinal dos Guedes	APELIDO DO EMPREENDIMENTO SERVIÇOS DE COBERTURA E EXECUÇÃO DE PLACAS DE ACM			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 02-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF Faxinal dos Guedes- SC	BDI 1 21,97%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
									292.923,38

segunda-feira, 17 de maio de 2021

Data

Nome: MICHELE SANTIN
CREA/CAU: CAU A 73047-5
ART/RRT: 0

RECURSO
↓