

FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	CO-01	FORMA DE MADEIRA PARA FUNDAÇÕES - REAPROVEITAMENTO 10X	M2		23,72	26,09
SINAPI-I	1345	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 18 MM	M2	0,1103	44,51	44,51
SINAPI-I	2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,0035	4,74	4,74
SINAPI-I	4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,42	4,34	4,34
SINAPI-I	5068	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	0,007	16,46	16,46
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0124	20,09	22,81
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6675	24,73	28,19
SINAPI	91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0014	22,14	25,00
SINAPI	91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,0058	20,22	23,08
COMPOSIÇÃO	CO-02	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS, BARRA E CHAPA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN		792,07	806,22
SINAPI-I	2432	DOBRADICA EM AÇO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	3	18,73	18,73
SINAPI-I	10555	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	UN	1	123,98	123,98
SINAPI-I	11055	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")	UN	19,8	0,05	0,05
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,546	26,39	30,10
SINAPI	88316	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,773	15,58	17,61
SINAPI	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	249,04	252,46
SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	0,3	200,00	200,00
COMPOSIÇÃO	CO-03	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS E CHAPA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN		353,99	361,30
SINAPI-I	2432	DOBRADICA EM AÇO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	3	18,73	18,73
SINAPI-I	10555	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	UN	1	123,98	123,98
SINAPI-I	11055	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")	UN	19,8	0,05	0,05
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,546	26,39	30,10
SINAPI	88316	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,773	15,58	17,61
SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	0,6	200,00	200,00
COMPOSIÇÃO	CO-04	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS, BARRA, CHAPA METÁLICA E VISOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN		868,36	882,51
SINAPI-I	2432	DOBRADICA EM AÇO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	3	18,73	18,73
SINAPI-I	10555	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	UN	1	123,98	123,98
SINAPI-I	11055	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")	UN	19,8	0,05	0,05
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,546	26,39	30,10
SINAPI	88316	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,773	15,58	17,61
SINAPI	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	249,04	252,46
SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	0,6	200,00	200,00
SINAPI-I	2413	DIVISORIA (N2) PAINEL/VIDRO - PAINEL C/ MSO/COMEIA E=35MM - PERFIS SIMPLES AÇO GALV PINTADO - COLOCADA	M2	0,19	85,77	85,77
COMPOSIÇÃO	CO-05	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X100CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS E TARJETA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN		146,50	149,53
SINAPI-I	2432	DOBRADICA EM AÇO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	1,5	18,73	18,73
SINAPI-I	10553	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	UN	0,5	112,69	112,69
SINAPI-I	11055	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")	UN	9,9	0,05	0,05
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,641	26,39	30,10
SINAPI	88316	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3205	15,58	17,61
SINAPI	1341			1,2	0,00	0,00
SINAPI-I	11457	TARJETA LIVRE / OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO, CORPO EM ZAMAC E ESPELHO EM LATAO	UN	1	39,68	39,68
COMPOSIÇÃO	CO-06	REDE DE PROTEÇÃO EM NYLON, FIXADA NA ESQUADRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		31,66	33,55
COTAÇÃO	COT-01	REDE DE PROTEÇÃO EM POLIESTER	M2	1	17,96	17,96
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	21,19	24,15
SINAPI	88316	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	15,58	17,61

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	CO-07	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M2		356,86	358,75
SINAPI-I	11186	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	M2	1	334,44	334,44
COTAÇÃO	COT-02	BOTÃO FRANCÊS METÁLICO PARA ESPELHO	UN	2	4,36	4,36
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	21,19	24,15
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	15,58	17,61
COMPOSIÇÃO	CO-08	CHAPA DE AÇO PERFURADA, COM PERFIS - INCLUSIVE PINTURA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2		252,71	255,31
SINAPI-I	43105	CHAPA DE AÇO CARBONO GALVANIZADA, PERFURADA (GRADE FUROS) E = 1,5 MM, DIAMETRO DO FURO = 9,52 MM (FUROS ALTERNADOS HORIZ.)	KG	6,5	35,70	35,70
SINAPI	100720	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	1	8,01	8,63
SINAPI-I	25958	AJUDANTE DE ESTRUTURAS METÁLICAS	H	1	12,65	14,63
COMPOSIÇÃO	CO-09	PORTÃO DE ABRIR EM CHAPA DE AÇO PERFURADA, INCLUSIVE PINTURA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2		318,39	323,75
SINAPI-I	43105	CHAPA DE AÇO CARBONO GALVANIZADA, PERFURADA (GRADE FUROS) E = 1,5 MM, DIAMETRO DO FURO = 9,52 MM (FUROS ALTERNADOS HORIZ.)	KG	6,5	35,70	35,70
SINAPI	100720	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	5,46	8,01	8,63
SINAPI-I	25958	AJUDANTE DE ESTRUTURAS METÁLICAS	H	1	12,65	14,63
SINAPI-I	11467	FECHADURA DE SOBREPOR TIPO CAIXA, EM FERRO COM ACABAMENTO RESINADO, SEM MACANETA, SEM CILINDRO, INCLUINDO CHAVE TIPO SIMPLES	UN	0,5	16,33	16,33
SINAPI-I	2420	DOBRADICA EM AÇO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	2	10,90	10,90
COMPOSIÇÃO	CO-10	PORTÃO DE ABRIR EM GRADIL METÁLICO, INCLUSIVE PINTURA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2		397,25	399,85
SINAPI-I	4948	PORTÃO DE ABRIR EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO	M2	1	346,63	346,63
SINAPI	100720	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	1	8,01	8,63
SINAPI-I	25958	AJUDANTE DE ESTRUTURAS METÁLICAS	H	1	12,65	14,63
SINAPI-I	11467	FECHADURA DE SOBREPOR TIPO CAIXA, EM FERRO COM ACABAMENTO RESINADO, SEM MACANETA, SEM CILINDRO, INCLUINDO CHAVE TIPO SIMPLES	UN	0,5	16,33	16,33
SINAPI-I	2420	DOBRADICA EM AÇO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	2	10,90	10,90
COMPOSIÇÃO	CO-11	GRADIL METÁLICO E TELA DE AÇO GALVANIZADA - INCLUSIVE PINTURA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2		367,29	369,89
SINAPI-I	4948	PORTÃO DE ABRIR EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO	M2	1	346,63	346,63
SINAPI	100720	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	1	8,01	8,63
SINAPI-I	25958	AJUDANTE DE ESTRUTURAS METÁLICAS	H	1	12,65	14,63
COMPOSIÇÃO	CO-12	FORRO DE FRIBA MINERAL EM PLACAS (1250 X 625 MM X 16 MM) APOIADO SOBRE PERFIL METÁLICO "T" INVERTIDO 24 MM	M2		123,12	128,02
SINAPI-I	39512	FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 1250 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE AÇO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO	M2	1	86,43	86,43
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	21,11	23,98
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	15,58	17,61
COMPOSIÇÃO	CO-13	PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL DE BORRACHA, PRETO 25 X 25 CM, E=5 MM, PARA COLA	M2		189,56	191,25
SINAPI-I	38182	PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL DE BORRACHA, PRETO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA	M2	1	174,11	174,11
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,437	21,11	23,98
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,218	15,58	17,61
SINAPI-I	4791	ADESIVO ACRILICO/COLA DE CONTATO	KG	0,15	18,96	18,96
COMPOSIÇÃO	CO-14	RODAPE VINÍLICO H=5CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2		30,14	31,15
SINAPI-I	4791	ADESIVO ACRILICO/COLA DE CONTATO	KG	0,095	18,96	18,96
SINAPI-I	4804	RODAPE PLANO PARA PISO VINILICO, H = 5 CM	M	1,11	18,76	18,76
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,261	21,11	23,98
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,13	15,58	17,61
COMPOSIÇÃO	CO-15	PASSEIO EM CONCRETO DESEMPENADO E=7CM, COM JUNTA PLÁSTICA A CADA 1,20 M	M2		81,73	84,01
SINAPI-I	3777	LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA	M2	1,316	1,27	1,27
SINAPI-I	4517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,525	1,52	1,52
SINAPI-I	7156	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	1,3094	29,08	29,08
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2586	21,11	23,98
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4165	15,58	17,61
SINAPI	94963	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,0849	334,47	342,42
SINAPI-I	3671	JUNTA PLASTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	M	1	0,88	0,88
COMPOSIÇÃO	CO-17	GRAMA BATATAIS EM PLACAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2		8,57	9,00
SINAPI-I	3324	GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO	M2	1	5,35	5,35
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1564	15,58	17,61
SINAPI	88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0391	20,31	23,06
COMPOSIÇÃO	CO-18	TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO AJUSTÁVEL COM CANOPLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		31,67	32,38
COTAÇÃO	COT-03	CONJUNTO DE LIGAÇÃO AJUSTÁVEL, CROMADO, PARA BACIA SANITÁRIA	UN	1	26,23	26,23

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3495	15,58	17,61
COMPOSIÇÃO	CO-19	REGISTRO DE ESFERA BORBOLETA PVC 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		16,46	16,72
SINAPI-I	6036	REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 1/2"	UN	1	12,15	12,15
SINAPI-I	20080	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	UN	0,06	23,79	23,79
SINAPI-I	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,014	65,11	65,11
SINAPI-I	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,02	1,95	1,95
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,053	15,67	17,77
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,053	21,19	24,15
COMPOSIÇÃO	CO-20	RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS	UN		21,32	21,50
SINAPI-I	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0,0049	74,97	74,97
SINAPI-I	11708	RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS	UN	1	19,18	19,18
SINAPI-I	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0075	65,11	65,11
SINAPI-I	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,012	1,95	1,95
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,035	15,67	17,77
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,035	21,19	24,15
COMPOSIÇÃO	CO-21	TERMINAL DE VENTILAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		10,48	10,74
SINAPI-I	39319	TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	UN	1	6,17	6,17
SINAPI-I	20080	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	UN	0,06	23,79	23,79
SINAPI-I	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,014	65,11	65,11
SINAPI-I	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,02	1,95	1,95
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,053	15,67	17,77
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,053	21,19	24,15
COMPOSIÇÃO	CO-22	BACIA SANITÁRIA DEFICIENTE FÍSICO COM CAIXA ACOPLADA E ABERTURA FRONTAL - INCLUSO ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		580,03	582,21
SINAPI-I	4384	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	UN	2	16,21	16,21
SINAPI-I	6138	VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO	UN	1	1,82	1,82
COTAÇÃO	COT-04	BACIA SANITÁRIA COM ABERTURA	UN	1	524,93	524,93
SINAPI-I	37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,0881	55,65	55,65
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4968	21,19	24,15
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3495	15,58	17,61
COMPOSIÇÃO	CO-23	BACIA SANITÁRIA CONVENCIONAL INFANTIL PARA VÁLVULA DE DESCARGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		391,85	397,16
SINAPI-I	4384	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	UN	2	16,21	16,21
SINAPI-I	6138	VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO	UN	1	1,82	1,82
SINAPI-I	11786	VASO SANITARIO SIFONADO INFANTIL LOUCA BRANCA	UN	1	281,43	281,43
SINAPI-I	37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,0881	55,65	55,65
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	21,19	24,15
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,154	15,58	17,61
SINAPI-I	11761	ASSENTO VASO SANITARIO INFANTIL EM PLASTICO BRANCO	UN	0,5565	57,73	57,73
COMPOSIÇÃO	CO-24	CUBA INDUSTRIAL 50X40X30, COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		1.098,09	1.101,40
SINAPI	86878	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	60,36	60,99
SINAPI	86881	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	170,25	171,23
COTAÇÃO	COT-05	CUBA INDUSTRIAL INOX 50X40X30 CM	UN	1	842,97	842,97
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1504	15,58	17,61
SINAPI	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4774	21,47	24,40
SINAPI-I	4823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,2974	40,14	40,14
COMPOSIÇÃO	CO-25	BANHEIRA DE EMBUTIR EM PLÁSTICO TIPO PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		77,83	80,32
COTAÇÃO	COT-06	BANHEIRA DE EMBUTIR EM PLÁSTICO PVC	UN	1	59,45	59,45
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	21,19	24,15
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	15,58	17,61
COMPOSIÇÃO	CO-26	LAVATÓRIO DE CANTO SUSPENSO, INCLUSO VÁLVULA, SIFÃO FLEXÍVEL E TORNEIRA CROMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		229,13	230,76
SINAPI-I	4351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	UN	2	12,01	12,01
SINAPI	86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	5,61	6,05
SINAPI	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	8,65	8,95
SINAPI	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	6,89	7,44
SINAPI-I	36521	LAVATORIO DE CANTO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM	UN	1	125,94	125,94
SINAPI	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2XDU 3/4" PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	58,02	58,36
COMPOSIÇÃO	CO-27	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO E DERIVAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		130,66	132,75
COTAÇÃO	COT-07	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO E DERIVAÇÃO	UN	1	115,40	115,40
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	21,19	24,15
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	15,58	17,61
COMPOSIÇÃO	CO-28	TORNEIRA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		128,56	129,25
SINAPI-I	982	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUCTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2	M	1,19	5,08	5,08
SINAPI-I	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,009	5,99	5,99
SINAPI-I	3146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,021	3,63	3,63

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI-I	11777	TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220 V)	UN	1	117,42	117,42
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,096	21,19	24,15
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0303	15,58	17,61
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,052	20,28	23,02
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,052	27,68	31,58
COMPOSIÇÃO	CO-29	ACABAMENTO PARA REGISTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		28,15	28,56
SINAPI-I	36801	ACABAMENTO CROMADO PARA REGISTRO PEQUENO, 1/2 " OU 3/4 "	UN	1	25,04	25,04
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	15,58	17,61
COMPOSIÇÃO	CO-30	DISPENSER TOALHEIRO PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		46,21	46,41
SINAPI-I	37401	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	1	44,66	44,66
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0996	15,58	17,61
COMPOSIÇÃO	CO-31	BARRA DE APOIO EM "L" PARA LAVATÓRIO, AÇO INOX, POLIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		296,80	300,22
SINAPI-I	4351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	UN	8	12,01	12,01
COTAÇÃO	COT-08	BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO DE CANTO EM L	UN	1	175,98	175,98
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9485	21,19	24,15
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2988	15,58	17,61
COMPOSIÇÃO	CO-32	CABIDE METÁLICO TIPO GANCHO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		26,94	28,07
SINAPI-I	37399	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO	UN	1	18,69	18,69
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3162	21,19	24,15
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0996	15,58	17,61
COMPOSIÇÃO	CO-33	GANCHO METÁLICO PARA MOCHILAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		20,24	20,44
SINAPI-I	37399	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO	UN	1	18,69	18,69
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0996	15,58	17,61
COMPOSIÇÃO	CO-34	EQUIPAMENTOS PARA AS INSTALAÇÕES DE GÁS	UN		5.686,57	6.040,87
SINAPI-I	779	BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2"	UN	8	5,39	5,39
SINAPI-I	3455	COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2"	UN	20	5,41	5,41
SINAPI-I	3908	LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2"	UN	20	4,73	4,73
SINAPI-I	3909	LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4"	UN	6	6,43	6,43
SINAPI-I	4177	NIPLÉ DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2"	UN	12	4,41	4,41
SINAPI-I	4186	NIPLÉ DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4"	UN	18	5,38	5,38
SINAPI-I	6294	TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1/2"	UN	9	7,35	7,35
SINAPI-I	6295	TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 3/4"	UN	8	10,47	10,47
SINAPI-I	7691	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1/2", E = *2,65* MM, PESO *1,22* KG/M (NBR 5580)	M	3	16,36	16,36
SINAPI-I	9883	UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1/2"	UN	1	18,95	18,95
SINAPI-I	11748	VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1/2 " (REF 1552-B)	UN	2	34,05	34,05
SINAPI-I	11756	REGISTRO OU REGULADOR DE GAS COZINHA, VAZAO DE 2 KG/H, 2,8 KPA	UN	1	27,91	27,91
SINAPI-I	12713	TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 15 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL	M	16	21,98	21,98
SINAPI-I	12899	MANOMETRO COM CAIXA EM ACO PINTADO, ESCALA *10* KG/CM2 (*10* BAR), DIAMETRO NOMINAL DE *63* MM, CONEXAO DE 1/4"	UN	1	80,39	80,39
SINAPI-I	21008	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 15 MM (1/2"), E = 2,25 MM, *1,2* KG/M (NBR 5580)	M	120	15,96	15,96
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	70,02	15,67	17,77
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	70,02	21,19	24,15
SINAPI-I	20260	MANGUEIRA PARA GAS - GLP, PVC, TRANCADA, DIAMETRO DE 3/8", COMPRIMENTO DE 1M (NORMATIZADA)	UN	1	10,16	10,16
COMPOSIÇÃO	CO-35	GRELHA DE ACABAMENTO PARA VENTILAÇÃO PERMANENTE	UN		26,96	27,74
COTAÇÃO	COT-09	GRELHA DE VENTILAÇÃO PERMANENTE EM PVC 100 MM	UN	1	21,19	21,19
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	21,11	23,98
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	15,58	17,61
COMPOSIÇÃO	CO-36	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		23,22	23,75
COTAÇÃO	COT-10	PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA ABRIGO DE GÁS	UN	1	19,44	19,44
SINAPI	95541	FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_10/2016	UN	1	3,78	4,31
COMPOSIÇÃO	CO-37	ABRIGO PARA HIDRANTE COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2 X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2017	UN		2.366,63	2.382,00
SINAPI-I	4350	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	UN	8	0,46	0,46
SINAPI-I	20971	CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO	UN	2	8,55	8,55
SINAPI-I	10902	ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 13 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO	UN	2	32,19	32,19
SINAPI-I	21029	MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO	UN	2	267,23	267,23
SINAPI-I	12435	UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 2 1/2"	UN	4	225,40	225,40
SINAPI-I	20972	REDUCAO FIXA TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO PREDIAL	UN	2	64,14	64,14
SINAPI-I	10904	REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI	UN	2	89,80	89,80
SINAPI-I	10899	ADAPTADOR, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO	UN	2	39,34	39,34

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI-I	82248	CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 75 X 45 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA	UN	2	138,40	138,40
SINAPI-I	20964	TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO	UN	2	35,06	35,06
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,037	15,67	17,77
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,037	21,19	24,15
COMPOSIÇÃO	CO-38	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		63,32	63,85
COTAÇÃO	COT-11	PLACA DE SINALIZAÇÃO BLOCO AUTONOMO PVC	UN	1	59,54	59,54
SINAPI	95541	FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_10/2016	UN	1	3,78	4,31
COMPOSIÇÃO	CO-39	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		207,38	211,37
COTAÇÃO	COT-12	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 100 A 240 V	UN	1	178,62	178,62
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6	20,28	23,02
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6	27,68	31,58
COMPOSIÇÃO	CO-40	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO - 175 V - 40 KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		110,60	114,59
COTAÇÃO	COT-13	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO - 175 - 40 KA	UN	1	81,84	81,84
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6	20,28	23,02
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6	27,68	31,58
COMPOSIÇÃO	CO-41	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO - 275 - 40 KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		130,43	134,42
COTAÇÃO	COT-14	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO - 275 - 40 KA	UN	1	101,67	101,67
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6	20,28	23,02
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6	27,68	31,58
COMPOSIÇÃO	CO-42	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO - 275 - 80 KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		142,48	146,47
COTAÇÃO	COT-15	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO - 275 - 80 KA	UN	1	113,72	113,72
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6	20,28	23,02
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6	27,68	31,58
COMPOSIÇÃO	CO-43	ELETROCALHA LISA TIPO U 50X50MM COM TAMPA, INCLUSIVE CONEXÕES	M		15,59	16,10
SINAPI-I	11267	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	UN	4	1,14	1,14
SINAPI-I	11976	CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	UN	1,333	0,86	0,86
SINAPI-I	39029	PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X 76 MM, CHAPA 22	M	0,253	14,67	14,67
SINAPI-I	39996	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	M	0,467	3,28	3,28
SINAPI-I	39997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	4	0,22	0,22
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,023	15,67	17,77
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,161	21,19	24,15
COMPOSIÇÃO	CO-44	ELETROCALHA LISA TIPO U 100X50MM COM TAMPA, INCLUSIVE CONEXÕES	M		17,44	17,95
SINAPI-I	11267	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	UN	4	1,14	1,14
SINAPI-I	11976	CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	UN	1,333	0,86	0,86
SINAPI-I	39029	PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X 76 MM, CHAPA 22	M	0,3795	14,67	14,67
SINAPI-I	39996	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	M	0,467	3,28	3,28
SINAPI-I	39997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	4	0,22	0,22
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,023	15,67	17,77
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,161	21,19	24,15
COMPOSIÇÃO	CO-45	ELETROCALHA LISA TIPO U 100X100MM COM TAMPA, INCLUSIVE CONEXÕES	M		19,30	19,81
SINAPI-I	11267	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	UN	4	1,14	1,14
SINAPI-I	11976	CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	UN	1,333	0,86	0,86
SINAPI-I	39029	PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X 76 MM, CHAPA 22	M	0,506	14,67	14,67
SINAPI-I	39996	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	M	0,467	3,28	3,28
SINAPI-I	39997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	4	0,22	0,22
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,023	15,67	17,77
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,161	21,19	24,15
COMPOSIÇÃO	CO-46	LUMINÁRIA DE SOBREPOR 2 X 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		155,16	157,00
SINAPI-I	3780	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE *36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADA E REATOR INCLUSOS)	UN	2	71,00	71,00
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1519	20,28	23,02
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3645	27,68	31,58
COMPOSIÇÃO	CO-47	LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM ALETAS, COM LAMPADAS LED 2X16W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		114,45	117,22
COTAÇÃO	COT-16	LUMINÁRIA COM ALETAS COM LAMPADAS LED 2X16 W	UN	1	94,53	94,53
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	20,28	23,02
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	27,68	31,58
COMPOSIÇÃO	CO-48	LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM ALETAS, COM LAMPADAS LED 2X36W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		130,18	132,95
COTAÇÃO	COT-17	LUMINÁRIA COM ALETAS COM LAMPADAS LED 2X36 W	UN	1	110,26	110,26
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	20,28	23,02
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	27,68	31,58

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	CO-49	MINI RACK COMPLETO DE PAREDE 19"X8UX450MM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (INCLUSO SWITCH 48 PORTAS, ACCESS POINT WIRELESS 2.4GHZ- 300MPBS, BANDEJA DESLIZANTE)	UN		2.491,17	2.524,37
COTAÇÃO	COT-18	MINI RACK COMPLETO DE PAREDE 19"X8UX450MM, INCLUSO GUIAS DE CABOS	UN	1	751,50	751,50
COTAÇÃO	COT-19	BANDEJA MÓVEL DESLIZANTE - PADRÃO 19	UN	1	143,32	143,32
COTAÇÃO	COT-20	SWITCH DE 48 PORTAS	UN	1	1.072,42	1.072,42
COTAÇÃO	COT-21	ACCESS POINT WIRELESS 2.4 GHZ - 300MPBS	UN	1	284,13	284,13
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5	20,28	23,02
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5	27,68	31,58
COMPOSIÇÃO	CO-50	CABO UTP-6 (24AWG) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		15,08	16,73
SINAPI-I	39599	CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6	M	1	3,09	3,09
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	20,28	23,02
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	27,68	31,58
COMPOSIÇÃO	CO-51	CABO COAXIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M		13,41	15,06
COTAÇÃO	COT-22	CABO COAXIAL	M	1	1,42	1,42
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	20,28	23,02
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	27,68	31,58
COMPOSIÇÃO	CO-52	CABOS DE CONEXÃO - PATCH CORD CAT 6, 2,5 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M		46,85	48,50
SINAPI-I	39607	PATCH CORD, CATEGORIA 6, EXTENSAO DE 2,50 M	UN	1	34,86	34,86
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	20,28	23,02
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	27,68	31,58
COMPOSIÇÃO	CO-53	CONECTOR DE TV - COAXIAL COM PLACA COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		27,24	28,89
SINAPI-I	38084	TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UN	1	15,25	15,25
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	20,28	23,02
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	27,68	31,58
COMPOSIÇÃO	CO-54	CENTRAL PABX 24 PORTAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		3.355,90	3.395,74
COTAÇÃO	COT-23	CENTRAL PABX 24 PORTAS	UN	1	3.068,14	3.068,14
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6	20,28	23,02
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6	27,68	31,58
COMPOSIÇÃO	CO-55	CAIXA DE PASSAGEM 30 X 30 X 40 CM COM TAMPA E DRENO BRITA	UN		107,64	110,04
COTAÇÃO	COT-24	CAIXA DE PASSAGEM 30 X 30 X 40 CM	UN	1	85,77	85,77
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	20,28	23,02
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	27,68	31,58
SINAPI	101619	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	M3	0,05	197,61	212,75
COMPOSIÇÃO	CO-56	SISTEMA DE EXAUSTÃO INCLUSO COIFA COM EXAUSTOR, ANEL, FIXAÇÃO, TUBULAÇÃO METÁLICA E TAMPA DE SAÍDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNI		4.833,02	4.868,22
COTAÇÃO	COT-25	COIFA CENTRAL 1200 X 830 X 770 MM COM EXAUSTOR 1,5 M DE DUTO INOX, ANEL DE ACABAMENTO E FIXAÇÃO NO TETO	UN	1	3.529,97	3.529,97
COTAÇÃO	COT-26	DUTO METÁLICO FLEXÍVEL 150 MM INCLUSO FIXAÇÃO	M	11	76,91	76,91
COTAÇÃO	COT-27	SAÍDA PARA DUTO DE EXAUSTÃO EM INOX 150 MM COM BOCAL	UN	1	199,56	199,56
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	27,68	31,58
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	21,11	23,98
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	15,58	17,61
COMPOSIÇÃO	CO-57	CONJUNTO DE MASTROS PARA BANDEIRAS EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO	UN		3.654,54	3.674,14
SINAPI-I	14166	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM	UN	3	1.169,26	1.169,26
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	21,11	23,98
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	15,58	17,61
COMPOSIÇÃO	CO-58	BANCADAS E PRATELEIRAS EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²		339,94	346,31
SINAPI-I	4823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,5228	40,14	40,14
SINAPI-I	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	6	0,55	0,55
SINAPI-I	25981	PISO/ REVESTIMENTO EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MAIOR OU IGUAL A 3025 CM2, E = *2* CM	M2	1	233,01	233,01
SINAPI-I	37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,0211	55,65	55,65
SINAPI-I	37591	SUPORTE MAO-FRANCA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	UN	2	17,04	17,04
SINAPI	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4944	21,47	24,40
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9834	15,58	17,61
COMPOSIÇÃO	CO-59	PRATELEIRAS E ESCANINHOS EM MDF COM REVESTIMENTO LAMINADO MELANINICO BRANCO	M²		156,58	170,62
SINAPI-I	34661	CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 25 MM, DE *2,75 X 1,85* M	M2	1	67,06	67,06
SINAPI-I	12868	MARCEINEIRO	H	4	22,38	25,89
COMPOSIÇÃO	CO-60	PINTURA PRIMER EPOXI - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²		40,81	43,26
SINAPI-I	11149	PRIMER EPOXI	GL	0,12	187,30	187,30
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	21,11	23,98
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	15,58	17,61
COMPOSIÇÃO	CO-61	PINTURA DE VERNIZ POLIURETANO AMARELO, PINTURA EXTERNA UMA DEMÃO	M²		35,28	36,79
SINAPI-I	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0,4	0,69	0,69
SINAPI-I	5318	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	L	0,033	13,24	13,24

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
COTAÇÃO	COT-28	VERNIZ POLIURETANO AMARELO PARA METAL	GL	0,1	229,60	229,60
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,35	22,09	24,95
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	15,58	17,61

COMPOSIÇÃO	CO-62	REGULARIZAÇÃO DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER INCLUSIVE LASTRO DE BRITA 5 CM	M²		5,90	6,18
SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	1	0,07	0,07
SINAPI	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2017	M2	1	0,50	0,57
SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	0,05	106,66	110,95
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	CO-63	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN		194,53	198,67
SINAPI-I	3148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,038	13,38	13,38
SINAPI-I	12657	VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 2 1/2", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA	UN	1	163,89	163,89
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,818	15,67	17,77
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,818	21,19	24,15

COMPOSIÇÃO	CO-64	ABRIGO PARA HIDRANTE DE RECALQUE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		384,26	396,73
SINAPI-I	10521	CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 75 X 45 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA	UN	1	138,40	138,40
SINAPI-I	10904	REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI	UN	1	89,80	89,80
SINAPI-I	20972	REDUÇAO FIXA TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO PREDIAL	UN	1	64,14	64,14
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5	21,19	24,15
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5	15,58	17,61

COMPOSIÇÃO	CO-65	RESERVATÓRIO DE ÁGUA E, FIBRA - CAPACIDADE 7.500 LITROS - INCLUSIVE CONEXÕES DE ENTRADA DE ÁGUA E SAÍDA PARA CONSUMO - EXCLUSIVE SAÍDA DA R.T.I.	UN		5.302,75	5.335,68
COTAÇÃO	COT-29	RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM FIBRA - CAPACIDADE 7.500 LITROS	UN	1	4.916,67	4.916,67
SINAPI	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3	5,12	5,57
SINAPI	89972	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1	42,81	44,85
SINAPI	94648	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	20	8,68	9,36
SINAPI	94688	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2	9,44	10,24
SINAPI	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1	17,75	18,43
SINAPI	94796	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4" FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	1	25,54	26,55
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5	21,19	24,15
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5	15,67	17,77

COMPOSIÇÃO	CO-66	TORNEIRA DE JARDIM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		21,49	22,04
SINAPI-I	3146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,0365	3,63	3,63
SINAPI-I	7602	TORNEIRA METAL AMARELO COM BICO PARA JARDIM, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4" (REF 1128)	UN	1	17,39	17,39
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1525	21,19	24,15
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0481	15,58	17,61

COMPOSIÇÃO	CO-67	REGULARIZAÇÃO SUPERFICIAL DE CONTRAPISO COM ARGAMASSA COLANTE AC - III	M²		4,30	4,69
SINAPI-I	37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	1	1,38	1,38
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,08	21,11	23,98
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,08	15,58	17,61

COMPOSIÇÃO	CO-68	PUXADORES METÁLICOS PARA PORTAS DE ALUMÍNIO - INCLUSO ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO - CONJUNTO COM DUAS UNIDADES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		62,11	63,68
COTAÇÃO	COT-32	PUXADORES METÁLICOS PARA PORTAS DE ALUMÍNIO - INCLUSO ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO - CONJUNTO COM DUAS UNIDADES	UN	1	50,77	50,77
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,332	26,39	30,10
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,166	15,58	17,61

02/06/2021

Data

Responsável Técnico: CARLO ANTUNES DOS SANTOS
CREA/CAU: CREA SC 123879-1