

APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE	Nº SICONV 906480-2020	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Faxinal dos Guedes
--	--------------------------	------------------	--

FRENTES DE OBRA:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
1.	GRANDE DO SUL- QUADRA 08 E QUADRA 103 -(COMPOEM O LOTE 02)			
1.1.	FRESAGEM, REPERFILAGEM E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO			
1.1.1.	PAVIMENTAÇÃO		-	
1.1.1.1.	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	3,00	1 placa de obra de 2 metros x 1,5 m
1.1.1.2.	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA	M2	67,00	Demolição de pavimento asfáltico
1.1.1.3.	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019	M2	1.125,19	Fresagem de pavimento asfáltico. Somatório da área de estacionamento mais pista de rolamento =303,64+821,55
1.1.1.4.	VARRIÇÃO MECANIZADA, REMOÇÃO DOS DETRITOS E LIMPEZA PAVIMENTO	M²	1.125,19	Varrição do pavimento fresado, somatório da área de estacionamento mais pista de rolamento =303,64+821,55
1.2.	PINTURA DE LIGAÇÃO E BINDER			
1.2.1.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	1.125,19	Pintura de ligação do pavimento fresado, somatório da área se estacionamento mais pista de rolamento =303,64+821,55
1.2.2.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	1,15	Reperfilagem com concreto asfáltico da metragem cúbica referente a área de rolamento e estacionamento (821,55+303,64) vezes 1 cm de altura = 1,15 m³
1.3.	PISTA DE ROLAMENTO E TRAVESSIA ELEVADA			
1.3.1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	32,86	Execução de pavimento em concreto asfáltico da metragem cúbica referente a área da pista de rolamento 821,55 x 4 cm de altura = 32,86 m³
1.3.2.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	13,50	Execução de pavimento em concreto asfáltico referente a área das travessias elevadas 90m² x 15 cm de altura = 13,50m³
1.4.	MEIO-FIO			
1.4.1.	RETIRADA DE MEIO-FIO DANIFICADO	M	332,00	Retirada de 145metros lineares de meio- fio do canteiro central; 187 metros lineares (quadra 08 e 103)
1.4.2.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	339,00	Assentamento de 332m (mesma quantidade de retirada) + 7 metros de curva dos canteiros centrais devido ao aumento da largura
1.5.	SINALIZAÇÃO			

Agrupador de Eventos	Frete Única	
	1	2
TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):	112.243,89	
PAVIMENTAÇÃO	3,00	
PAVIMENTAÇÃO	67,00	
PAVIMENTAÇÃO	1.125,19	
PAVIMENTAÇÃO	1.125,19	
PINTURA DE LIGAÇÃO E BINDER	1.125,19	
PINTURA DE LIGAÇÃO E BINDER	1,15	
PISTA DE ROLAMENTO E TRAVESSIA ELEVADA	32,86	
PISTA DE ROLAMENTO E TRAVESSIA ELEVADA	13,50	
MEIO-FIO	332,00	
MEIO-FIO	339,00	



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE	Nº SICONV 906480-2020	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Faxinal dos Guedes
---	---------------------------------	-------------------------	---

FRENTES DE OBRA:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
AVENIDA RIO GRANDE DO SUL- QUADRA 08 E QUADRA 103 -(COMPOEM O LOTE 02)				
1.5.1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	ML	365,00	PINTURA BRANCA- Faixas de pedestre, guia de meio-fios do passeio público e guia de meio-fio dos canteiros centrais. =27 + 188+ 150
1.5.2.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	ML	46,00	PINTURA AMARELA- Indicação de rampa faixa elevada e guia de meio fio do passeio público (conforme projeto) = 14+32
1.5.3.	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA REFLETIVA, E = 2 MM	M2	1,68	Placas de sinalização indicando faixa elevada, conforme projeto = 2 placas x 0,84

Agrupador de Eventos	Frente Única	
	1	2
TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):	112.243,89	
SINALIZAÇÃO	365,00	
SINALIZAÇÃO	46,00	
SINALIZAÇÃO	1,68	

Faxinal dos Guedes- SC

Local

quarta-feira, 8 de setembro de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: GUILHERME STAHELIN COELHO

CREA/CAU: CREA 86.423-6

ART/RRT: 7443740-8

APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE	Nº SICONV 906480-2020	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Faxinal dos Guedes
---	---------------------------------	-------------------------	---

Item	Descrição	Unidade	Quantidade										
AVENIDA RIO GRANDE DO SUL- QUADRA 08 E QUADRA 103 -(COMPOEM O LOTE 02)													
1.	FRESAGEM, REPERFILAGEM E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO		-										
1.1.	PAVIMENTAÇÃO		-										
1.1.1.	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	3,00										
1.1.2.	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA	M2	67,00										
1.1.3.	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019	M2	1.125,19										
1.1.4.	VARRIÇÃO MECANIZADA, REMOÇÃO DOS DETRITOS E LIMPEZA PAVIMENTO	M²	1.125,19										
1.2.	PINTURA DE LIGAÇÃO E BINDER		-										
1.2.1.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	1.125,19										
1.2.2.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	1,15										
1.3.	PISTA DE ROLAMENTO E TRAVESSIA ELEVADA		-										
1.3.1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	32,86										
1.3.2.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	13,50										
1.4.	MEIO-FIO		-										
1.4.1.	RETIRADA DE MEIO-FIO DANIFICADO	M	332,00										
1.4.2.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	339,00										
1.5.	SINALIZAÇÃO		-										



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE	Nº SICONV 906480-2020	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Faxinal dos Guedes
---	---------------------------------	-------------------------	---

Item	Descrição	Unidade	Quantidade																	
AVENIDA RIO GRANDE DO SUL- QUADRA 08 E QUADRA 103 -(COMPOEM O LOTE 02)																				
1.5.1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	ML	365,00																	
1.5.2.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	ML	46,00																	
1.5.3.	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA REFLETIVA, E = 2 MM	M2	1,68																	

Faxinal dos Guedes- SC

Local

quarta-feira, 8 de setembro de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: GUILHERME STAHELIN COELHO

CREA/CAU: CREA 86.423-6

ART/RRT: 7443740-8