

APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE	Nº SICONV 906480-2020	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Faxinal dos Guedes
---	---------------------------------	-------------------------	---

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
AVENIDA RIO GRANDE DO SUL- QUADRA 01, QUADRA 102, QUADRA 118 E QUADRA 119-(COMPÕEM O LOTE 01)				
1.	FRESAGEM, REPERFILAGEM E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO		-	
1.1.	PAVIMENTAÇÃO		-	
1.1.1.	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	3,00	1 placa de obra de 2 metros x 1,5 m
1.1.2.	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA	M2	106,20	Demolição de pavimento asfáltico
1.1.3.	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019	M2	3.133,66	Fresagem de pavimento asfáltico. Somatório da área de estacionamento mais pista de rolamento =731,56+2.402,10
1.1.4.	VARRIÇÃO MECANIZADA, REMOÇÃO DOS DETRITOS E LIMPEZA PAVIMENTO	M²	3.133,66	Varrição do pavimento fresado, somatório da área de estacionamento mais pista de rolamento =731,56+2.402,10
1.2.	PINTURA DE LIGAÇÃO E BINDER		-	
1.2.1.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	3.133,66	Pintura de ligação do pavimento fresado, somatório da área se estacionamento mais pista de rolamento =731,56+2.402,10
1.2.2.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	31,33	Reperfilagem com concreto asfáltico da metragem cúbica referente a área de rolamento e estacionamento (2.402,10+731,56) vezes 1 cm de altura = 31,33 m³
1.3.	PISTA DE ROLAMENTO E TRAVESSIA ELEVADA		-	
1.3.1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	96,08	Execução de pavimento em concreto asfáltico da metragem cúbica referente a área da pista de rolamento 2.402,10 x 4 cm de altura = 96,08 m³
1.3.2.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	40,50	Execução de pavimento em concreto asfáltico referente a área das travessias elevadas 270m² x 15 cm de altura = 40,50m³
1.4.	MEIO-FIO		-	
1.4.1.	RETIRADA DE MEIO-FIO DANIFICADO	M	584,00	Retirada de 240 metros lineares de meio- fio do canteiro central; 80,00 metros (quadra 118 e 102) e 264,00 metros (quadra 01 e 119)
1.4.2.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	605,00	Assentamento de 584,00m (mesma quantidade de retirada) + 21,00 metros de curva dos canteiros centrais devido ao aumento da largura

FRENTES DE OBRA:

Agrupador de Eventos	Frete Única	
	1	2
TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):	335.519,10	
PAVIMENTAÇÃO	3,00	
PAVIMENTAÇÃO	106,20	
PAVIMENTAÇÃO	3.133,66	
PAVIMENTAÇÃO	3.133,66	
PINTURA DE LIGAÇÃO E BINDER	3.133,66	
PINTURA DE LIGAÇÃO E BINDER	31,33	
PISTA DE ROLAMENTO E TRAVESSIA ELEVADA	96,08	
PISTA DE ROLAMENTO E TRAVESSIA ELEVADA	40,50	
MEIO-FIO	584,00	
MEIO-FIO	605,00	



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE	Nº SICONV 906480-2020	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Faxinal dos Guedes
---	---------------------------------	-------------------------	---

FRENTES DE OBRA:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
AVENIDA RIO GRANDE DO SUL- QUADRA 01, QUADRA 102, QUADRA 118 E QUADRA 119-(COMPÕEM O LOTE 01)				
1.5.	SINALIZAÇÃO		-	
1.5.1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	ML	680,00	PINTURA BRANCA- Faixas de pedestre, guia de meio-fios do passeio público e guia de meio-fio dos canteiros centrais. =81 + 344+ 255
1.5.2.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	ML	82,00	PINTURA AMARELA- Indicação de rampa faixa elevada e guia de meio fio do passeio público (conforme projeto) = 42+40
1.5.3.	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA REFLETIVA, E = 2 MM	M2	5,04	Placas de sinalização indicando faixa elevada, conforme projeto = 6 placas x 0,84

Agrupador de Eventos	1	2
TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):	335.519,10	
SINALIZAÇÃO	680,00	
SINALIZAÇÃO	82,00	
SINALIZAÇÃO	5,04	

Frete Única		
	1	2
	335.519,10	
	680,00	
	82,00	
	5,04	

Faxinal dos Guedes- SC

Local

quarta-feira, 25 de agosto de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: GUILHERME STAHELIN COELHO

CREA/CAU: CREA 86.423-6

ART/RRT: 7443740-8



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE	Nº SICONV 906480-2020	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Faxinal dos Guedes
---	---------------------------------	-------------------------	---

Item	Descrição	Unidade	Quantidade																
AVENIDA RIO GRANDE DO SUL- QUADRA 01, QUADRA 102, QUADRA 118 E QUADRA 119-(COMPÕEM O LOTE 01)																			
1.	FRESAGEM, REPERFILAGEM E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO																		
1.1.	PAVIMENTAÇÃO																		
1.1.1.	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	3,00																
1.1.2.	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA	M2	106,20																
1.1.3.	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019	M2	3.133,66																
1.1.4.	VARRIÇÃO MECANIZADA, REMOÇÃO DOS DETRITOS E LIMPEZA PAVIMENTO	M²	3.133,66																
1.2.	PINTURA DE LIGAÇÃO E BINDER																		
1.2.1.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	3.133,66																
1.2.2.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	31,33																
1.3.	PISTA DE ROLAMENTO E TRAVESSIA ELEVADA																		
1.3.1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	96,08																
1.3.2.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	40,50																
1.4.	MEIO-FIO																		
1.4.1.	RETIRADA DE MEIO-FIO DANIFICADO	M	584,00																
1.4.2.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	605,00																



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE **Nº SICONV** 906480-2020 **Nº OPERAÇÃO** 0 **PROPONENTE / TOMADOR** Prefeitura Municipal de Faxinal dos Guedes

Item	Descrição	Unidade	Quantidade								
AVENIDA RIO GRANDE DO SUL- QUADRA 01, QUADRA 102, QUADRA 118 E QUADRA 119-(COMPÕEM O LOTE 01)											
1.5.	SINALIZAÇÃO		-								
1.5.1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	ML	680,00								
1.5.2.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	ML	82,00								
1.5.3.	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA REFLETIVA, E = 2 MM	M2	5,04								

Faxinal dos Guedes- SC

Local

quarta-feira, 25 de agosto de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: GUILHERME STAHELIN COELHO

CREA/CAU: CREA 86.423-6

ART/RRT: 7443740-8