



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 906480-2020	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Faxinal dos Guedes	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE FAXINAL			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 07-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE AVENIDA RIO GRANDE DO SUL- QUADRA 01, QUADRA 102, QUADRA 118 E	MUNICÍPIO / UF Faxinal dos Guedes- SC	BDI 1 20,45%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
AVENIDA RIO GRANDE DO SUL- QUADRA 01, QUADRA 102, QUADRA 118 E QUADRA 119-(COMPÕEM O LOTE 01)									335.519,10	
1.			FRESAGEM, REPERFILAGEM E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO					-	335.519,10	
1.1.			PAVIMENTAÇÃO					-	27.477,35	
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	3,00	225,00	BDI 1	271,01	813,03	RA
1.1.2.	SINAPI	97636	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	106,20	15,41	BDI 1	18,56	1.971,07	RA
1.1.3.	SINAPI	96001	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019	M2	3.133,66	6,41	BDI 1	7,72	24.191,86	RA
1.1.4.	Composição	CO-01	VARRIÇÃO MECANIZADA, REMOÇÃO DOS DETRITOS E LIMPEZA PAVIMENTO	M²	3.133,66	0,13	BDI 1	0,16	501,39	RA
1.2.			PINTURA DE LIGAÇÃO E BINDER					-	53.105,52	
1.2.1.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	3.133,66	2,27	BDI 1	2,73	8.554,89	RA
1.2.2.	SINAPI	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	31,33	1.180,56	BDI 1	1.421,98	44.550,63	RA
1.3.			PISTA DE ROLAMENTO E TRAVESSIA ELEVADA					-	204.275,88	
1.3.1.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	96,08	1.241,72	BDI 1	1.495,65	143.702,05	RA
1.3.2.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	40,50	1.241,72	BDI 1	1.495,65	60.573,83	RA
1.4.			MEIO-FIO					-	34.298,31	
1.4.1.	Composição	CO-02	RETIRADA DE MEIO-FIO DANIFICADO	M	584,00	7,38	BDI 1	8,89	5.191,76	RA
1.4.2.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	605,00	39,94	BDI 1	48,11	29.106,55	RA
1.5.			SINALIZAÇÃO					-	16.362,04	
1.5.1.	Composição	CO-03	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	ML	680,00	13,54	BDI 1	16,31	11.090,80	RA
1.5.2.	Composição	CO-03	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	ML	82,00	13,54	BDI 1	16,31	1.337,42	RA
1.5.3.	SINAPI-I	34721	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA REFLETIVA, E = 2 MM	M2	5,04	648,00	BDI 1	780,52	3.933,82	RA

RECURSO
↓

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 906480-2020	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Faxinal dos Guedes	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE FAXINAL			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 07-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE AVENIDA RIO GRANDE DO SUL- QUADRA 01, QUADRA 102, QUADRA 118 E	MUNICÍPIO / UF Faxinal dos Guedes- SC	BDI 1 20,45%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
AVENIDA RIO GRANDE DO SUL- QUADRA 01, QUADRA 102, QUADRA 118 E QUADRA 119-(COMPÕEM O LOTE 01)									
Observações:									

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Faxinal dos Guedes- SC
Local

quarta-feira, 25 de agosto de 2021
Data

Responsável Técnico
Nome: GUILHERME STAHELIN COELHO
CREA/CAU: CREA 86.423-6
ART/RRT: 7443740-8

RECURSO
←