



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PÚBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 906857-2020	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Prefeitura Municipal de Faxinal dos Guedes	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> PAVIMENTAÇÃO NO PERÍMETRO RURAL DO MUNICÍPIO DE FAXINAL DOS GUEDES			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANÓPOLIS	<b>DATA BASE</b> 07-21 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> ESTRADA SANTA LAURA (LOTE 01=6.868M²)	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Faxinal dos Guedes- SC	<b>BDI 1</b> 20,45%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>ESTRADA SANTA LAURA (LOTE 01=6.868M²)</b>									<b>950.263,51</b>	
<b>1.</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					-	<b>950.263,51</b>	
<b>1.1.</b>			<b>PLACA DE OBRA</b>					-	<b>780,51</b>	
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	2,88	225,00	BDI 1	271,01	780,51	RA
<b>1.2.</b>			<b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>					-	<b>20.231,27</b>	
1.2.1.	SINAPI	101120	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020	M3	615,65	5,43	BDI 1	6,54	4.026,35	RA
1.2.2.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	6.868,00	1,72	BDI 1	2,07	14.216,76	RA
1.2.3.	SINAPI	101120	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A	M3	304,00	5,43	BDI 1	6,54	1.988,16	RA
<b>1.3.</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					-	<b>921.034,67</b>	
1.3.1.	SINAPI	96400	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	1.030,20	108,83	BDI 1	131,09	135.048,92	RA
1.3.2.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	25.755,01	1,27	BDI 1	1,53	39.405,17	RA
1.3.3.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	686,81	121,74	BDI 1	146,64	100.713,82	RA
1.3.4.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	17.170,01	1,27	BDI 1	1,53	26.270,12	RA
1.3.5.	SINAPI	97803	PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM BANHO DILUÍDO. AF_01/2020	M2	6.868,00	8,96	BDI 1	10,79	74.105,72	RA
1.3.6.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	6.868,00	2,27	BDI 1	2,73	18.749,64	RA
1.3.7.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	343,40	1.241,72	BDI 1	1.495,65	513.606,21	RA
1.3.8.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	8.585,01	1,27	BDI 1	1,53	13.135,07	RA
<b>1.4.</b>			<b>SINALIZAÇÃO</b>					-	<b>8.217,06</b>	
1.4.1.	SINAPI-I	34721	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA REFLETIVA, E = 2 MM	M2	0,70	648,00	BDI 1	780,52	546,36	RA
1.4.2.	SINAPI	92653	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	12,80	79,76	BDI 1	96,07	1.229,70	RA

RECURSO  
↓



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 906857-2020	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Prefeitura Municipal de Faxinal dos Guedes	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> PAVIMENTAÇÃO NO PERÍMETRO RURAL DO MUNICÍPIO DE FAXINAL DOS GUEDES			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANÓPOLIS	<b>DATA BASE</b> 07-21 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> ESTRADA SANTA LAURA (LOTE 01=6.868M²)	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Faxinal dos Guedes- SC	<b>BDI 1</b> 20,45%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>ESTRADA SANTA LAURA (LOTE 01=6.868M²)</b>									<b>950.263,51</b>	
1.4.3.	Composição	CO-01	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M²	190,00	14,07	BDI 1	16,95	3.220,50	RA
1.4.4.	Composição	CO-01	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M²	190,00	14,07	BDI 1	16,95	3.220,50	RA

RECURSO  
↓

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Faxinal dos Guedes- SC  
**Local**  
  
quinta-feira, 30 de setembro de 2021  
**Data**

Responsável Técnico  
**Nome:** GUILHERME STAHELIN COELHO  
**CREA/CAU:** CREA 86.423-6  
**ART/RRT:** 7964551-3