



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 906857/2020	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Faxinal dos Guedes	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO NO PERÍMETRO RURAL DO MUNICÍPIO DE FAXINAL DOS GUEDES			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 07-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE ESTRADA SANTA LAURA (LOTE 02=2.411,76M²)	MUNICÍPIO / UF Faxinal dos Guedes- SC	BDI 1 20,45%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
ESTRADA SANTA LAURA (LOTE 02=2.411,76M²)									332.917,04	
1.			PAVIMENTAÇÃO					-	332.917,04	
1.1.			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					-	7.264,86	
1.1.1.	SINAPI	101120	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF 07/2020	M3	242,00	5,43	BDI 1	6,54	1.582,68	RA
1.1.2.	SINAPI	100576	RÉGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF 11/2019	M2	2.411,76	1,72	BDI 1	2,07	4.992,34	RA
1.1.3.	SINAPI	101120	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF 07/2020	M3	105,48	5,43	BDI 1	6,54	689,84	RA
1.2.			PAVIMENTAÇÃO					-	323.417,50	
1.2.1.	SINAPI	96400	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M3	361,76	108,83	BDI 1	131,09	47.423,12	RA
1.2.2.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA	M3XKM	9.044,10	1,27	BDI 1	1,53	13.837,47	RA
1.2.3.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M3	241,10	121,74	BDI 1	146,64	35.354,90	RA
1.2.4.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA	M3XKM	6.027,50	1,27	BDI 1	1,53	9.222,08	RA
1.2.5.	SINAPI	97803	PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM BANHO DILUÍDO. AF 01/2020	M2	2.411,76	8,96	BDI 1	10,79	26.022,89	RA
1.2.6.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF 11/2019	M2	2.411,76	2,27	BDI 1	2,73	6.584,10	RA
1.2.7.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M3	120,59	1.241,72	BDI 1	1.495,65	180.360,43	RA
1.2.8.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA	M3XKM	3.014,71	1,27	BDI 1	1,53	4.612,51	RA
1.3.			SINALIZAÇÃO					-	2.234,68	
1.3.1.	Composição	CO-01	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M²	65,92	14,07	BDI 1	16,95	1.117,34	RA
1.3.2.	Composição	CO-01	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M²	65,92	14,07	BDI 1	16,95	1.117,34	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 906857/2020	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Faxinal dos Guedes	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO NO PERÍMETRO RURAL DO MUNICÍPIO DE FAXINAL DOS GUEDES			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 07-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE ESTRADA SANTA LAURA (LOTE 02=2.411,76M²)	MUNICÍPIO / UF Faxinal dos Guedes- SC	BDI 1 20,45%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
ESTRADA SANTA LAURA (LOTE 02=2.411,76M²)									332.917,04
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.									
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.									

Faxinal dos Guedes- SC
Local

quarta-feira, 6 de outubro de 2021
Data

Responsável Técnico
Nome: GUILHERME STAHELIN COELHO
CREA/CAU: CREA 86.423-6
ART/RRT: 7964551-3

RECURSO
←