

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>CO-01</b>	<b>REMOÇÃO DE ALAMBRADO EXISTENTE</b>	<b>M</b>		<b>6,63</b>	<b>7,54</b>
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,166	22,69	25,82
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,166	17,33	19,64
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>CO-02</b>	<b>DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE PALCO</b>	<b>M³</b>		<b>13,32</b>	<b>15,13</b>
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,333	22,69	25,82
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,333	17,33	19,64
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>CO-03</b>	<b>DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE ARQUIBANCADA E MURETAS</b>	<b>M³</b>		<b>20,00</b>	<b>22,73</b>
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	22,69	25,82
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	17,33	19,64
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>CO-04</b>	<b>REBOCO REGUADO APLICADO SOBRE CHAPISCO EM ALVENARIAS E CONCRETO INTERNO/ EXTERNO, ARGAMASSA COM PREPARO MANUAL</b>	<b>M²</b>		<b>41,76</b>	<b>46,51</b>
		ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,02	528,21	553,85
SINAPI	87369		M3	0,02	528,21	553,85
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,78	22,69	25,82
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,78	17,33	19,64
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>CO-05</b>	<b>REAPROVEITAMENTO DE ALAMBRADO EXISTENTE</b>	<b>M²</b>		<b>6,63</b>	<b>7,54</b>
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,166	22,69	25,82
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,166	17,33	19,64
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>CO-06</b>	<b>COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO 6MM</b>	<b>M²</b>		<b>61,15</b>	<b>62,51</b>
SINAPI-I	34458	TELHA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, DE 3,00 X 1,06 M (SEM AMIANTO)	UN	0,3	140,33	140,33
SINAPI-I	4320	PARAFUSO ZINCADO 5/16 " X 250 MM PARA FIXAÇÃO DE TELHA DE FIBROCIMENTO CANALETE 49, INCLUI BUCHA NYLON S-10	UN	3	3,02	3,02
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	22,69	25,82
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	17,33	19,64

24/09/2021

Data

Responsável Técnico:

MICHELE SANTIN

CREA/CAU:

A 73047-5