



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E MELHORIAS DA QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA	Nº SICONV 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Faxinal dos Guedes
---	-----------------------	-------------------------	---

FRENTES DE OBRA:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
REFORMA E MELHORIAS DA QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA				
1. SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1.	PLACA DE OBRA		-	
1.1.1.	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	1,00	Placa de obra padrão Governo Federal
1.2.	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES (CONFORME PLANTA DE DEMOLIÇÃO)		-	
1.2.1.	REMOÇÃO DE ALAMBRADO EXISTENTE	M	77,00	Remoção de alambrado da quadra esportiva 30+30+17
1.2.2.	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE PALCO	M3	44,80	Demolição de toda estrutura de palco existente 64m² x 0,70cm de altura
1.2.3.	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE ARQUIBANCADA	M3	14,50	Demolição de toda estrutura de arquibancada existente 11m³ e muretas anexas existentes 3,5m³
2. NOVAS INSTALAÇÕES (CONFORME PROJETO)				
2.1.	INFRAESTRUTURA		-	
2.2.	ESCAVAÇÃO		-	
2.2.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	43,50	Escavação para remoção de desnível e fechamento em alvenaria na lateral da quadra, com dimensões de 36,25m X 2,00m x 0,60m
2.2.2.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	M3	2,25	Escavação para execução de viga baldrame com dimensões de 36 X 0,15 x 0,30 (lado arquibancada) e sapatas com dimensões de 0,60 x 0,60 x 0,25
2.3.	SUPERESTRUTURA		-	
2.4.	SAPATAS		-	
2.4.1.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	18,00	Armação de 7 sapatas
2.4.2.	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	M3	1,00	camada de 3cm de espessura no fundo das sapatas
2.4.3.	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,63	concreto para sapatas
2.5.	VIGAS BALDRAMES		-	
2.5.1.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	50,00	armação para 32 metros de vigas baldrames
2.5.2.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	19,00	madeira de primeira
2.5.3.	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	M3	0,14	camada de 3cm de espessura no fundo das sapatas

Agrupador de Eventos	Frente Única	
	1	2
TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):	156.369,75	
PLACA DE OBRA	1,00	
REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES (CONFORME PLANTA DE DEMOLIÇÃO)	77,00	
REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES (CONFORME PLANTA DE DEMOLIÇÃO)	44,80	
REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES (CONFORME PLANTA DE DEMOLIÇÃO)	14,50	
ESCAVAÇÃO	43,50	
ESCAVAÇÃO	2,25	
SAPATAS	18,00	
SAPATAS	1,00	
SAPATAS	0,63	
VIGAS BALDRAMES	50,00	
VIGAS BALDRAMES	19,00	
VIGAS BALDRAMES	0,14	



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E MELHORIAS DA QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA	Nº SICONV 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Faxinal dos Guedes
---	-----------------------	-------------------------	---

FRENTES DE OBRA:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
REFORMA E MELHORIAS DA QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA				
2.5.4.	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,20	concreto para vigas baldrames
2.5.5.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018	M2	19,20	impermeabilização das vigas na parte superior e 20cm de cada lado
2.6. VIGAS DE COBERTURA/ AMARRAÇÃO				
2.6.1.	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	36,00	em toda a extensão da parede da lateral das arquibancadas
2.7. ARQUIBANCADA				
2.7.1.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	33,60	arquibancada será com patar de 40cm e altura de cada espelho de 30cm
2.8. PISOS				
2.8.1.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	184,00	execução de piso após demolição de palco (64m²) e arquibancada (26m²) e da quadra existente até o fechamento das paredes laterais (48m²). Piso de depósito e espaço aberto de acesso lateral (46m²)
2.8.2.	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2017	M2	184,00	acabamento de piso polido para receber pintura
2.9. FECHAMENTO LATERAL				
2.9.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	230,00	fechamento das paredes laterais do lado das arquibancadas, considerando altura de 3,00m (108m²). Fechamento das paredes para execução de depósito e outros (122m²)
2.9.2.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	460,00	Execução de chapisco nos dois lados das paredes
2.9.3.	REBOCO REGUADO APLICADO SOBRE CHAPISCO EM ALVENARIAS E CONCRETO INTERNO/EXTERNO, ARGAMASSA COM PREPARO MANUAL	M²	430,00	Execução de chapisco em todas paredes de vedação novas
2.10. IMPERMEABILIZAÇÃO				
2.10.1.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	32,40	Impermeabilização de 36,23 m lineares de parede, com altura de 0,90 m
2.11.	REVESTIMENTO CERÂMICO PAREDES LATERAIS DA ARQUIBANCADA H=0,90M		-	

Agrupador de Eventos	Frente Única	
	1	2
TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):	156.369,75	
VIGAS BALDRAMES	1,20	
VIGAS BALDRAMES	19,20	
VIGAS DE COBERTURA/ AMARRAÇÃO	36,00	
ARQUIBANCADA	33,60	
PISOS	184,00	
PISOS	184,00	
FECHAMENTO LATERAL	230,00	
FECHAMENTO LATERAL	460,00	
FECHAMENTO LATERAL	430,00	
IMPERMEABILIZAÇÃO	32,40	



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E MELHORIAS DA QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA	Nº SICONV 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Faxinal dos Guedes
---	-----------------------	-------------------------	---

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
REFORMA E MELHORIAS DA QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA				
2.11.1.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	30,00	revestimento cerâmico conforme projeto
2.12.	PINTURA FECHAMENTO LATERAL E ESQUADRIAS		-	
2.12.1.	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	460,00	paredes laterais da lateral, do lado das arquibancadas
2.12.2.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	430,00	paredes laterais da lateral, do lado das arquibancadas
2.12.3.	PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF_04/2018	M2	21,48	pintura de portas e janelas dos dois lados
2.13.	PINTURA QUADRA E PISOS EM GERAL		-	
2.13.1.	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	1.038,00	quadra nas cores a definir e demais pisos na cor cinza escuro
3.	ESQUADRIAS		-	
3.1.	PORTAS		-	
3.1.1.	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	9,24	conforme tabela de esquadrias P1 (5,04m²) e P2 (4,2m²)
3.2.	JANELAS		-	
3.2.1.	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,50	janela fixa tipo veneziana em alumínio, conforme tabela de esquadrias J1 (1,5m²)
3.3.	FORRO		-	
3.3.1.	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	32,00	Execução de forro nos depósitos
3.3.2.	RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M	M	31,00	execução de rodaforro na parte interna do depósito
3.4.	COBERTURA DEPÓSITOS		-	
3.4.1.	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	15,00	cobertura depósitos, conforme corte esquemático do projeto
3.4.2.	COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO 6MM	M²	15,00	telha de fibrocimento para cobertura depósitos
4.	GERAL		-	
4.1.	REAPROVEITAMENTO DO ALAMBRADO EXISTENTE CONFORME PROJETO		-	
4.1.1.	REAPROVEITAMENTO DE ALAMBRADO EXISTENTE	M²	16,00	conforme projeto
4.1.2.	PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF_04/2018	M2	29,00	pintura no alambrado que será reaproveitado

FRENTES DE OBRA:

Agrupador de Eventos	Frete Única	
	1	2
TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):	156.369,75	
REVESTIMENTO CERÂMICO PAREDES LATERAIS DA ARQUIBANCADA H=0,90M	30,00	
PINTURA FECHAMENTO LATERAL E ESQUADRIAS	460,00	
PINTURA FECHAMENTO LATERAL E ESQUADRIAS	430,00	
PINTURA FECHAMENTO LATERAL E ESQUADRIAS	21,48	
PINTURA QUADRA E PISOS EM GERAL	1.038,00	
PORTAS	9,24	
JANELAS	1,50	
FORRO	32,00	
FORRO	31,00	
COBERTURA DEPÓSITOS	15,00	
COBERTURA DEPÓSITOS	15,00	
REAPROVEITAMENTO DO ALAMBRADO EXISTENTE CONFORME PROJETO	16,00	
REAPROVEITAMENTO DO ALAMBRADO EXISTENTE CONFORME PROJETO	29,00	



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E MELHORIAS DA QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA	Nº SICONV 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Faxinal dos Guedes
---	-----------------------	-------------------------	---

FRENTES DE OBRA:

Frente Única		
	1	2
	156.369,75	

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
	REFORMA E MELHORIAS DA QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA			

Agrupador de Eventos
TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):

Faxinal dos Guedes- SC
Local

sexta-feira, 24 de setembro de 2021
Data

Responsável Técnico
Nome: MICHELE SANTIN
CREA/CAU: CAU A 73047-5
ART/RRT:



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº SICONV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
REFORMA E MELHORIAS DA QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA	0	0	Prefeitura Municipal de Faxinal dos Guedes

Item	Descrição	Unidade	Quantidade																
REFORMA E MELHORIAS DA QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA																			
1. SERVIÇOS PRELIMINARES																			
1.1.	PLACA DE OBRA		-																
1.1.1.	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	1,00																
1.2.	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES (CONFORME PLANTA DE DEMOLIÇÃO)		-																
1.2.1.	REMOÇÃO DE ALAMBRADO EXISTENTE	M	77,00																
1.2.2.	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE PALCO	M3	44,80																
1.2.3.	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE ARQUIBANCADA	M3	14,50																
2. NOVAS INSTALAÇÕES (CONFORME PROJETO)																			
2.1.	INFRAESTRUTURA		-																
2.2.	ESCAVAÇÃO		-																
2.2.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	43,50																
2.2.2.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	M3	2,25																
2.3.	SUPERESTRUTURA		-																
2.4.	SAPATAS		-																
2.4.1.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	18,00																
2.4.2.	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	M3	1,00																
2.4.3.	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,63																
2.5.	VIGAS BALDRAMES		-																
2.5.1.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	50,00																
2.5.2.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	19,00																
2.5.3.	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	M3	0,14																



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E MELHORIAS DA QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA	Nº SICONV 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Faxinal dos Guedes
---	-----------------------	-------------------------	---

Item	Descrição	Unidade	Quantidade																
REFORMA E MELHORIAS DA QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA																			
2.5.4.	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,20																
2.5.5.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018	M2	19,20																
2.6.	VIGAS DE COBERTURA/ AMARRAÇÃO		-																
2.6.1.	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	36,00																
2.7.	ARQUIBANCADA		-																
2.7.1.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	33,60																
2.8.	PISOS		-																
2.8.1.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	184,00																
2.8.2.	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2017	M2	184,00																
2.9.	FECHAMENTO LATERAL		-																
2.9.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	230,00																
2.9.2.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	460,00																
2.9.3.	REBOCO REGUADO APLICADO SOBRE CHAPISCO EM ALVENARIAS E CONCRETO INTERNO/EXTERNO, ARGAMASSA COM PREPARO MANUAL	M²	430,00																
2.10.	IMPERMEABILIZAÇÃO		-																
2.10.1.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	32,40																
2.11.	REVESTIMENTO CERÂMICO PAREDES LATERAIS DA ARQUIBANCADA H=0,90M		-																



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E MELHORIAS DA QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA	Nº SICONV 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Faxinal dos Guedes
---	-----------------------	-------------------------	---

Item	Descrição	Unidade	Quantidade																	
REFORMA E MELHORIAS DA QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA																				
2.11.1.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	30,00																	
2.12.	PINTURA FECHAMENTO LATERAL E ESQUADRIAS		-																	
2.12.1.	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	460,00																	
2.12.2.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	430,00																	
2.12.3.	PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF_04/2018	M2	21,48																	
2.13.	PINTURA QUADRA E PISOS EM GERAL		-																	
2.13.1.	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	1.038,00																	
3.	ESQUADRIAS		-																	
3.1.	PORTAS		-																	
3.1.1.	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	9,24																	
3.2.	JANELAS		-																	
3.2.1.	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,50																	
3.3.	FORRO		-																	
3.3.1.	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	32,00																	
3.3.2.	RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M	M	31,00																	
3.4.	COBERTURA DEPÓSITOS		-																	
3.4.1.	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	15,00																	
3.4.2.	COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO 6MM	M²	15,00																	
4.	GERAL		-																	
4.1.	REAPROVEITAMENTO DO ALAMBRADO EXISTENTE CONFORME PROJETO		-																	
4.1.1.	REAPROVEITAMENTO DE ALAMBRADO EXISTENTE	M²	16,00																	
4.1.2.	PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF_04/2018	M2	29,00																	



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E MELHORIAS DA QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA	Nº SICONV 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Faxinal dos Guedes
---	-----------------------	-------------------------	---

Item	Descrição	Unidade	Quantidade						
REFORMA E MELHORIAS DA QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA									

Faxinal dos Guedes- SC
Local

sexta-feira, 24 de setembro de 2021
Data

Responsável Técnico
Nome: MICHELE SANTIN
CREA/CAU: CAU A 73047-5
ART/RRT: