



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Faxinal dos Guedes	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Rede de abastecimento de água da linha Lajeado dos Guedes			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 12-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 Faxinal dos Guedes (SC)	BDI 1 22,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									185.496,52	
1.			REDE DE ABASTECIMENTO					-	185.496,52	
1.1.			INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÕES NA LINHA LAJEADO DOS GUEDES					-	185.496,52	
1.1.1.	Composição	CO-01	ASSENTAMENTO TUBO PVC SOLDAVEL 32MM - INCLUSIVE ESCAVAÇÃO MECANICA E REATERRO	M	3.103,53	23,01	BDI 1	28,13	87.302,30	RA
1.1.2.	Composição	CO-02	ASSENTAMENTO TUBO PVC SOLDAVEL 40MM - INCLUSIVE ESCAVAÇÃO MECANICA E REATERRO	M	1.074,09	27,62	BDI 1	33,76	36.261,28	RA
1.1.3.	Composição	CO-03	ASSENTAMENTO TUBO PVC SOLDAVEL 50MM - INCLUSIVE ESCAVAÇÃO MECANICA E REATERRO	M	1.610,65	29,77	BDI 1	36,39	58.611,55	RA
1.1.4.	Composição	CO-06	ASSENTAMENTO TUBO PVC SOLDAVEL 25MM - INCLUSIVE ESCAVAÇÃO MECANICA E REATERRO	M	80,00	17,39	BDI 1	21,26	1.700,80	RA
1.1.5.	Composição	CO-04	INSTALAÇÃO DE CONEXÕES DE PVC PARA PONTO DE CONSUMO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	23,00	52,17	BDI 1	63,77	1.466,71	RA
1.1.6.	COMPOSIÇÃO	CO-05	INSTALAÇÃO DE CONEXÕES DE PVC PARA PONTO DE EXTRAVASÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	62,95	BDI 1	76,94	153,88	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Faxinal dos Guedes (SC)
Local
sexta-feira, 11 de fevereiro de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: Carlo Antunes dos Santos
CREA/CAU: 123.879-1
ART/RRT: 8150997-3