

**PLANILHA DE ORÇAMENTO - ANEXO COMPOSIÇÕES****MUNICÍPIO: FAXINAL DOS GUEDES**

FOLHA: 01

PROJETO:	OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA			BDI ADOTADO	22,00%	
LOCALIZAÇÃO:	Rua Carlos Bonamigo			Data:	11/03/2022	
	Trecho:	Entre a Rua 7 de Setembro e Claudino Iop				
COMPOSIÇÃO	1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X30X10CM	VALOR POR m			R\$ 42,33
			UNID.	COEF.	CUSTO	CUSTO TOTAL
INSUMO	370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR	M3	0,007	R\$ 100,00	R\$ 0,70
INSUMO	4059	MEIO FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRÉ-MOLDADO, COMP 1M, 30X12/15* CM (H X L1/L2)	M	0,8125	R\$ 26,56	R\$ 21,58
COMPOSIÇÃO	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (Em volume de cimento e areia média úmida), preparo manual. AF_08/2019	M3	0,002	R\$ 605,40	R\$ 1,21
COMPOSIÇÃO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,394	R\$ 20,40	R\$ 8,04
COMPOSIÇÃO	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,394	R\$ 27,42	R\$ 10,80

COMPOSIÇÃO	2	RETIRADA MEIO FIO / REALINHAMENTO DE MEIO FIO	VALOR POR m			R\$ 11,11
			UNID.	COEF.	CUSTO	CUSTO TOTAL
COMPOSIÇÃO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,32	R\$ 27,42	R\$ 8,77
COMPOSIÇÃO	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1146	R\$ 20,40	R\$ 2,34

Carlos Alexandre Romani

Eng. Agrimensor - CREA 172.521-8