

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA DE FAXINAL DOS GUEDES	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DA COBERTURA DA PREFEITURA DE FAXINAL DOS GUEDES/SC			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 01-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 FAXINAL DOS GUEDES/SC	BDI 1 23,54%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)		
									77.579,70		
1.	REFORMA DA COBERTURA DA PREFEITURA DE FAXINAL DOS GUEDES								-	77.579,70	
1.1.	COBERTURA								-	77.579,70	
1.1.1.	Composição	CO-01	RETIRADA DE RUFO CAPA, CORTE 90°	M	100,00	16,63	BDI 1	20,54	2.054,00	RA	
1.1.2.	Composição	CO-02	RUFO CAPA, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, CORTE 33°, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M	100,00	108,66	BDI 1	134,24	13.424,00	RA	
1.1.3.	Composição	CO-03	RETIRADA DE RUFO, CORTE 45°	M	85,00	16,63	BDI 1	20,54	1.745,90	RA	
1.1.4.	Composição	CO-04	RUFO EXTERNO, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, CORTE 33°, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M	85,00	106,56	BDI 1	131,64	11.189,40	RA	
1.1.5.	SINAPI	97649	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	400,00	4,02	BDI 1	4,97	1.988,00	RA	
1.1.6.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	400,00	90,97	BDI 1	112,38	44.952,00	RA	
1.1.7.	Composição	CO-05	RETIRADA DE CUMEEIRA	M	20,00	3,52	BDI 1	4,35	87,00	RA	
1.1.8.	Composição	CO-06	CUMEEIRA EM AÇO GALVANIZADO, INCLUSO O TRANSPORTE VERTICAL	M	20,00	86,59	BDI 1	106,97	2.139,40	RA	

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

FAXINAL DOS GUEDES/SC
Local

quarta-feira, 16 de março de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: SAMANTHA DE CAMPOS DA SILVA
CREA/CAU: 171344-0
ART/RRT: 0

RECURSO
↓