

FUNTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>01</b>	<b>VARRIÇÃO MECANIZADA E REMOÇÃO DE DETRITOS</b>	<b>M2</b>		<b>0,14</b>	<b>0,14</b>
SINAPI	96156	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_03/2017	CHI	0,0005	50,79	54,63
SINAPI	96158	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017	CHP	0,001	124,52	128,36
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>02</b>	<b>RETIRADA E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO</b>	<b>M</b>		<b>43,54</b>	<b>46,94</b>
SINAPI	5631	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,074	177,69	181,09
SINAPI	5632	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,155	69,94	73,34
SINAPI	88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,346	20,45	23,33
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,692	18,05	20,40
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>03</b>	<b>MANUTENÇÃO DE SARJETA EXISTENTE</b>	<b>M</b>		<b>29,74</b>	<b>32,67</b>
SINAPI-I	36886	ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO	KG	16,8	0,46	0,46
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,522	24,14	27,42
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,522	18,05	20,40
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>04</b>	<b>DEMOLIÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO</b>	<b>M3</b>		<b>107,20</b>	<b>120,84</b>
SINAPI	5795	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016	CHP	1,5562	21,86	24,48
SINAPI	5952	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016	CHI	0,4411	20,23	22,85
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3051	24,14	27,42
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,153	18,05	20,40

05/01/2022

Data

 Responsável Técnico:  
CREA/CAU:

 Guilherme Stähelin Coelho  
86.423-6