

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Faxinal dos Guedes	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma/Ampliação da Casa da Criança
-------------------------	-----------------------	---	--

LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 04-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma/Ampliação da Casa da Criança	MUNICÍPIO / UF Faxinal dos Guedes (SC)	BDI 1 23,54%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
---	------------------------------------	--	--	------------------------	-----------------------	-----------------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Reforma/Ampliação da Casa da Criança									368.176,74	
1.			LOTE 01 - REFORMA E AMPLIAÇÃO						275.663,97	
1.1.			PLACA DE OBRA						800,55	
1.1.0.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	2,88	225,00	BDI 1	277,97	800,55	RA
1.2.			DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES						4.477,39	
1.2.0.1.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	25,31	8,86	BDI 1	10,95	277,14	RA
1.2.0.2.	SINAPI	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	14,34	33,28	BDI 1	41,11	589,52	RA
1.2.0.3.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	12,10	53,58	BDI 1	66,19	800,90	RA
1.2.0.4.	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	55,10	21,63	BDI 1	26,72	1.472,27	RA
1.2.0.5.	SINAPI	97632	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	13,00	2,47	BDI 1	3,05	39,65	RA
1.2.0.6.	SINAPI	97629	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	4,50	120,88	BDI 1	149,34	672,03	RA
1.2.0.7.	SINAPI	97638	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	18,90	7,41	BDI 1	9,15	172,94	RA
1.2.0.8.	SINAPI	97661	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	50,00	0,70	BDI 1	0,86	43,00	RA
1.2.0.9.	SINAPI	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	4,00	0,70	BDI 1	0,86	3,44	RA
1.2.0.10.	SINAPI	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	6,00	1,34	BDI 1	1,66	9,96	RA
1.2.0.11.	SINAPI	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	8,00	11,66	BDI 1	14,40	115,20	RA
1.2.0.12.	SINAPI	97649	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	9,60	4,13	BDI 1	5,10	48,96	RA
1.2.0.13.	SINAPI	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	9,60	7,18	BDI 1	8,87	85,15	RA
1.2.0.14.	SINAPI	97628	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	0,45	264,83	BDI 1	327,17	147,23	RA
1.3.			ALVENARIA DE VEDAÇÃO E DIVISÓRIAS						19.116,97	
1.3.0.1.	SINAPI	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	48,50	91,17	BDI 1	112,63	5.462,56	RA
1.3.0.2.	SINAPI	102253	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	13,13	841,78	BDI 1	1.039,94	13.654,41	RA
1.4.			VERGAS E CONTRAVERGAS						311,64	
1.4.0.1.	SINAPI	93188	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	3,00	84,09	BDI 1	103,88	311,64	RA
1.5.			COBERTURA						9.915,41	

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Faxinal dos Guedes	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma/Ampliação da Casa da Criança
-------------------------	-----------------------	---	--

LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 04-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma/Ampliação da Casa da Criança	MUNICÍPIO / UF Faxinal dos Guedes (SC)	BDI 1 23,54%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
---	------------------------------------	--	--	------------------------	-----------------------	-----------------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Reforma/Ampliação da Casa da Criança									368.176,74	
1.5.0.1.	COMPOSIÇÃO	CO-09	CONCERTO DAS ABAS DE MADEIRA INCLUSO FORRO DE PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	66,60	120,51	BDI 1	148,88	9.915,41	RA
1.6.			ESQUADRIAS					-	23.108,41	
1.6.1.			PORTAS					-	11.651,39	
1.6.1.1.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	10,73	878,96	BDI 1	1.085,87	11.651,39	RA
1.6.2.			JANELAS					-	11.457,02	
1.6.2.1.	SINAPI	94559	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	9,60	822,16	BDI 1	1.015,70	9.750,72	RA
1.6.2.2.	COMPOSIÇÃO	CO-10	VIDRO MARTELADO OU CANELADO, 4 MM INCLUSO INSTALAÇÃO	M2	9,60	143,87	BDI 1	177,74	1.706,30	RA
1.7.			PEITORIS					-	1.387,77	
1.7.0.1.	SINAPI	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	8,20	136,99	BDI 1	169,24	1.387,77	RA
1.8.			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					-	15.743,11	
1.8.1.			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					-	2.435,83	
1.8.1.1.	SINAPI	91785	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	10,00	44,69	BDI 1	55,21	552,10	RA
1.8.1.2.	SINAPI	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	9,00	143,93	BDI 1	177,81	1.600,29	RA
1.8.1.3.	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	76,48	BDI 1	94,48	283,44	RA
1.8.2.			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS					-	2.988,63	
1.8.2.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	3,90	80,70	BDI 1	99,70	388,83	RA
1.8.2.2.	SINAPI	91792	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	19,00	59,97	BDI 1	74,09	1.407,71	RA
1.8.2.3.	SINAPI	91794	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	5,00	42,69	BDI 1	52,74	263,70	RA

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Faxinal dos Guedes	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma/Ampliação da Casa da Criança
-------------------------	-----------------------	---	--

LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 04-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma/Ampliação da Casa da Criança	MUNICÍPIO / UF Faxinal dos Guedes (SC)	BDI 1 23,54%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
---	------------------------------------	--	--	------------------------	-----------------------	-----------------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Reforma/Ampliação da Casa da Criança									368.176,74	
1.8.2.4.	SINAPI	91795	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	4,00	71,30	BDI 1	88,08	352,32	RA
1.8.2.5.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	5,07	31,59	BDI 1	39,03	197,88	RA
1.8.2.6.	SINAPI	97901	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	1,00	306,13	BDI 1	378,19	378,19	RA
1.8.3.			LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS					-	10.318,65	
1.8.3.1.	SINAPI	93396	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	657,84	BDI 1	812,70	4.063,50	RA
1.8.3.2.	SINAPI	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	436,97	BDI 1	539,83	2.699,15	RA
1.8.3.3.	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	5,00	42,93	BDI 1	53,04	265,20	RA
1.8.3.4.	SINAPI	100872	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	354,93	BDI 1	438,48	1.753,92	RA
1.8.3.5.	SINAPI	100871	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	342,17	BDI 1	422,72	845,44	RA
1.8.3.6.	COMPOSIÇÃO	CO-01	BARRA DE APOIO RETA EM ALUMÍNIO COMPRIMENTO 40 CM INCLUSO FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	93,28	BDI 1	115,24	691,44	RA
1.9.			REVESTIMENTO PARA PAREDE E PISO					-	22.894,34	
1.9.1.			CHAPISCO E EMBOÇO					-	8.206,62	
1.9.1.1.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	110,23	4,19	BDI 1	5,18	570,99	RA
1.9.1.2.	SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	110,23	56,07	BDI 1	69,27	7.635,63	RA
1.9.2.			REVESTIMENTO CERÂMICO DE PISO					-	3.027,55	
1.9.2.1.	SINAPI	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	28,27	70,50	BDI 1	87,10	2.462,32	RA
1.9.2.2.	SINAPI	88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	M	35,46	12,90	BDI 1	15,94	565,23	RA
1.9.3.			REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDE					-	8.696,81	

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Faxinal dos Guedes	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma/Ampliação da Casa da Criança
-------------------------	-----------------------	---	--

LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 04-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma/Ampliação da Casa da Criança	MUNICÍPIO / UF Faxinal dos Guedes (SC)	BDI 1 23,54%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
---	------------------------------------	--	--	------------------------	-----------------------	-----------------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Reforma/Ampliação da Casa da Criança									368.176,74	
1.9.3.1.	SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	112,58	62,53	BDI 1	77,25	8.696,81	RA
1.9.4.			PISO DE CONCRETO E CONTRAPISO					-	2.963,36	
1.9.4.1.	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	16,80	94,68	BDI 1	116,97	1.965,10	RA
1.9.4.2.	SINAPI	87755	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	16,80	48,10	BDI 1	59,42	998,26	RA
1.10.			PINTURA					-	37.884,12	
1.10.1.			PINTURA INTERNA					-	23.245,31	
1.10.1.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	1.003,25	1,86	BDI 1	2,30	2.307,48	RA
1.10.1.2.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1.003,25	2,48	BDI 1	3,06	3.069,95	RA
1.10.1.3.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1.003,25	14,42	BDI 1	17,81	17.867,88	RA
1.10.2.			PINTURA EXTERNA					-	14.638,81	
1.10.2.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	631,80	1,86	BDI 1	2,30	1.453,14	RA
1.10.2.2.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	631,80	2,48	BDI 1	3,06	1.933,31	RA
1.10.2.3.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	631,80	14,42	BDI 1	17,81	11.252,36	RA
1.11.			INFRAESTRUTURA - AMPLIAÇÃO					-	14.510,91	
1.11.1.			SAPATAS					-	7.613,67	
1.11.1.1.	SINAPI	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	10,37	44,59	BDI 1	55,09	571,28	RA
1.11.1.2.	SINAPI	96617	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	M2	7,78	18,95	BDI 1	23,41	182,13	RA
1.11.1.3.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	248,88	14,78	BDI 1	18,26	4.544,55	RA
1.11.1.4.	SINAPI	96558	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	M3	3,11	602,72	BDI 1	744,60	2.315,71	RA
1.11.2.			VIGAS BALDRAME					-	6.897,24	
1.11.2.1.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	2,66	124,41	BDI 1	153,70	408,84	RA
1.11.2.2.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	22,80	77,67	BDI 1	95,95	2.187,66	RA
1.11.2.3.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	136,80	14,78	BDI 1	18,26	2.497,97	RA

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Faxinal dos Guedes	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma/Ampliação da Casa da Criança
-------------------------	-----------------------	---	--

LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 04-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma/Ampliação da Casa da Criança	MUNICÍPIO / UF Faxinal dos Guedes (SC)	BDI 1 23,54%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
---	------------------------------------	--	--	------------------------	-----------------------	-----------------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Reforma/Ampliação da Casa da Criança									368.176,74	
1.11.2.4.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	1,71	595,10	BDI 1	735,19	1.257,17	RA
1.11.2.5.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	11,02	40,08	BDI 1	49,51	545,60	RA
1.12.			SUPERESTRUTURA					-	10.304,98	
1.12.1.			PILARES					-	5.464,97	
1.12.1.1.	SINAPI	92427	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	21,60	66,95	BDI 1	82,71	1.786,54	RA
1.12.1.2.	SINAPI	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	140,94	14,73	BDI 1	18,20	2.565,11	RA
1.12.1.3.	SINAPI	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	1,57	574,00	BDI 1	709,12	1.113,32	RA
1.12.2.			CINTA DE AMARRAÇÃO					-	4.840,01	
1.12.2.1.	SINAPI	93204	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	60,85	64,38	BDI 1	79,54	4.840,01	RA
1.13.			ALVENARIA					-	11.962,43	
1.13.0.1.	SINAPI	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	106,21	91,17	BDI 1	112,63	11.962,43	RA
1.14.			VERGAS E CONTRAVERGAS					-	1.768,20	
1.14.0.1.	SINAPI	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	3,80	103,36	BDI 1	127,69	485,22	RA
1.14.0.2.	SINAPI	93197	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	3,80	98,14	BDI 1	121,24	460,71	RA
1.14.0.3.	SINAPI	93186	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	2,10	90,35	BDI 1	111,62	234,40	RA
1.14.0.4.	SINAPI	93196	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	2,10	87,67	BDI 1	108,31	227,45	RA
1.14.0.5.	SINAPI	93189	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	2,80	104,19	BDI 1	128,72	360,42	RA
1.15.			COBERTURA					-	30.748,47	
1.15.1.			ESTRUTURA DE MADEIRA					-	23.252,18	
1.15.1.1.	SINAPI	100368	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	2,00	1.408,72	BDI 1	1.740,33	3.480,66	RA
1.15.1.2.	SINAPI	100369	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	8,00	1.481,94	BDI 1	1.830,79	14.646,32	RA

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Faxinal dos Guedes	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma/Ampliação da Casa da Criança
-------------------------	-----------------------	---	--

LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 04-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma/Ampliação da Casa da Criança	MUNICÍPIO / UF Faxinal dos Guedes (SC)	BDI 1 23,54%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
---	------------------------------------	--	--	------------------------	-----------------------	-----------------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Reforma/Ampliação da Casa da Criança									368.176,74	
1.15.1.3.	SINAPI	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	60,00	23,14	BDI 1	28,59	1.715,40	RA
1.15.1.4.	SINAPI	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	60,00	46,00	BDI 1	56,83	3.409,80	RA
1.15.2.			CALHAS E RUFOS					-	7.496,29	
1.15.2.1.	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	16,00	99,41	BDI 1	122,81	1.964,96	RA
1.15.2.2.	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	44,00	58,30	BDI 1	72,02	3.168,88	RA
1.15.2.3.	SINAPI	101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	37,00	51,68	BDI 1	63,85	2.362,45	RA
1.16.			ESQUADRIAS					-	4.846,94	
1.16.1.			JANELAS					-	2.084,14	
1.16.1.1.	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,80	368,43	BDI 1	455,16	819,29	RA
1.16.1.2.	SINAPI	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	2,40	426,60	BDI 1	527,02	1.264,85	RA
1.16.2.			PORTAS					-	2.762,80	
1.16.2.1.	SINAPI	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	1.118,18	BDI 1	1.381,40	2.762,80	RA
1.17.			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					-	4.805,68	
1.17.1.			INSTALAÇÕES PLUVIAIS					-	2.121,82	
1.17.1.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	1,90	80,70	BDI 1	99,70	189,43	RA
1.17.1.2.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	2,47	48,93	BDI 1	60,45	149,31	RA
1.17.1.3.	SINAPI-I	11708	RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS	UN	2,00	21,31	BDI 1	26,33	52,66	RA
1.17.1.4.	SINAPI-I	12614	BOCAL PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO DA SAIDA ENTRE 80 E 100 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL	UN	2,00	20,76	BDI 1	25,65	51,30	RA
1.17.1.5.	SINAPI	91790	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	15,68	73,26	BDI 1	90,51	1.419,20	RA

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Faxinal dos Guedes	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma/Ampliação da Casa da Criança
-------------------------	-----------------------	---	--

LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 04-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma/Ampliação da Casa da Criança	MUNICÍPIO / UF Faxinal dos Guedes (SC)	BDI 1 23,54%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
---	------------------------------------	--	--	------------------------	-----------------------	-----------------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Reforma/Ampliação da Casa da Criança									368.176,74	
1.17.1.6.	SINAPI	99258	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	1,00	210,39	BDI 1	259,92	259,92	RA
1.17.2.			DRENAGEM AR CONDICIONADO					-	2.683,86	
1.17.2.1.	SINAPI	89865	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	105,59	13,78	BDI 1	17,02	1.797,14	RA
1.17.2.2.	SINAPI	89868	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	10,00	4,02	BDI 1	4,97	49,70	RA
1.17.2.3.	SINAPI	89866	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	21,00	5,35	BDI 1	6,61	138,81	RA
1.17.2.4.	SINAPI	89869	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00	8,68	BDI 1	10,72	53,60	RA
1.17.2.5.	SINAPI	99250	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	3,00	173,93	BDI 1	214,87	644,61	RA
1.18.			ABRIGO DO GÁS					-	1.753,77	
1.18.0.1.	SINAPI	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	3,50	91,17	BDI 1	112,63	394,21	RA
1.18.0.2.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	7,00	4,19	BDI 1	5,18	36,26	RA
1.18.0.3.	SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	7,00	56,07	BDI 1	69,27	484,89	RA
1.18.0.4.	SINAPI	94996	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	3,26	128,27	BDI 1	158,46	516,58	RA
1.18.0.5.	SINAPI	92687	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	5,00	33,47	BDI 1	41,35	206,75	RA
1.18.0.6.	SINAPI-I	20260	MANGUEIRA PARA GAS - GLP, PVC, TRANCADA, DIAMETRO DE 3/8", COMPRIMENTO DE 1M (NORMATIZADA)	UN	1,00	19,56	BDI 1	24,16	24,16	RA
1.18.0.7.	SINAPI	103029	REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	36,80	BDI 1	45,46	90,92	RA
1.19.			REVESTIMENTO PARA PAREDE E PISO					-	35.587,83	
1.19.1.			CHAPISCO E EMBOÇO					-	15.815,42	
1.19.1.1.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	212,43	4,19	BDI 1	5,18	1.100,39	RA
1.19.1.2.	SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	212,43	56,07	BDI 1	69,27	14.715,03	RA

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Faxinal dos Guedes	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma/Ampliação da Casa da Criança
-------------------------	-----------------------	---	--

LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 04-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma/Ampliação da Casa da Criança	MUNICÍPIO / UF Faxinal dos Guedes (SC)	BDI 1 23,54%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
---	------------------------------------	--	--	------------------------	-----------------------	-----------------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Reforma/Ampliação da Casa da Criança									368.176,74	
1.19.2.			CERÂMICO					-	3.881,54	
1.19.2.1.	SINAPI	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	69,01	40,17	BDI 1	49,63	3.424,97	RA
1.19.2.2.	SINAPI	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	53,40	6,92	BDI 1	8,55	456,57	RA
1.19.3.			SOLEIRAS E PEITORIS					-	1.125,54	
1.19.3.1.	SINAPI	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	3,50	136,99	BDI 1	169,24	592,34	RA
1.19.3.2.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	4,00	107,90	BDI 1	133,30	533,20	RA
1.19.4.			PISO E CONTRAPISO					-	14.765,33	
1.19.4.1.	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	20,70	100,40	BDI 1	124,03	2.567,42	RA
1.19.4.2.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	3,45	141,77	BDI 1	175,14	604,23	RA
1.19.4.3.	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	69,01	87,89	BDI 1	108,58	7.493,11	RA
1.19.4.4.	SINAPI	87755	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	69,01	48,10	BDI 1	59,42	4.100,57	RA
1.20.			FORRO					-	6.146,12	
1.20.0.1.	SINAPI	96111	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	69,01	68,44	BDI 1	84,55	5.834,80	RA
1.20.0.2.	SINAPI-I	36250	RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M	M	53,40	4,72	BDI 1	5,83	311,32	RA
1.21.			PINTURA					-	4.922,01	
1.21.0.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	212,43	1,86	BDI 1	2,30	488,59	RA
1.21.0.2.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	212,43	2,48	BDI 1	3,06	650,04	RA
1.21.0.3.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	212,43	14,42	BDI 1	17,81	3.783,38	RA
1.22.			PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO - DE TODA A EDIFICAÇÃO					-	5.302,21	
1.22.0.1.	SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	3,00	25,94	BDI 1	32,05	96,15	RA
1.22.0.2.	COMPOSIÇÃO	CO-02	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 2200 LUMENS LED, 2 FARÓIS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	198,65	BDI 1	245,41	736,23	RA
1.22.0.3.	COMPOSIÇÃO	CO-05	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 300 LÚMENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	11,00	164,90	BDI 1	203,72	2.240,92	RA
1.22.0.4.	COMPOSIÇÃO	CO-06	PLACA DE SAÍDA LUMINOSA 25X16CM LED BLOCO AUTONOMO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	18,00	70,28	BDI 1	86,82	1.562,76	RA
1.22.0.5.	SINAPI	101908	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	3,00	179,74	BDI 1	222,05	666,15	RA
1.23.			RAMPA EXTERNA					-	6.642,87	

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Faxinal dos Guedes	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma/Ampliação da Casa da Criança
-------------------------	-----------------------	---	--

LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 04-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma/Ampliação da Casa da Criança	MUNICÍPIO / UF Faxinal dos Guedes (SC)	BDI 1 23,54%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
---	------------------------------------	--	--	------------------------	-----------------------	-----------------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Reforma/Ampliação da Casa da Criança									368.176,74	
1.23.0.1.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	0,35	141,77	BDI 1	175,14	61,30	RA
1.23.0.2.	SINAPI	94998	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	7,00	145,28	BDI 1	179,48	1.256,36	RA
1.23.0.3.	SINAPI	87250	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	7,00	47,91	BDI 1	59,19	414,33	RA
1.23.0.4.	SINAPI	99855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P	M	6,00	122,42	BDI 1	151,24	907,44	RA
1.23.0.5.	SINAPI	99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2"ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2" GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	6,00	540,10	BDI 1	667,24	4.003,44	RA
1.24.			LIMPEZA FINAL DA OBRA					-	721,84	
1.24.0.1.	SINAPI	99811	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	M2	69,01	3,36	BDI 1	4,15	286,39	RA
1.24.0.2.	SINAPI	99804	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	M2	69,01	5,11	BDI 1	6,31	435,45	RA
2.			LOTE 02 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	92.512,77	
2.1.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - REFORMA					-	49.819,13	
2.1.0.1.	COMPOSIÇÃO	03	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA INCLUINDO RASGO, QUEBRA, CHUMBAMENTO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTOS, CABOS E ACABAMENTO, EXCETO LUMINÁRIAS E LÂMPADAS (ADAPTADO DE 93145)	UN	172,00	198,63	BDI 1	245,39	42.207,08	RA
2.1.0.2.	SINAPI	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	11,00	38,44	BDI 1	47,49	522,39	RA
2.1.0.3.	COMPOSIÇÃO	CO-11	LUMINÁRIA PLAFON 30 W RETANGULAR, LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	57,00	100,68	BDI 1	124,38	7.089,66	RA
2.2.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - AMPLIAÇÃO					-	42.693,64	
2.2.0.1.	COMPOSIÇÃO	03	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA INCLUINDO RASGO, QUEBRA, CHUMBAMENTO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTOS, CABOS E ACABAMENTO, EXCETO LUMINÁRIAS E LÂMPADAS (ADAPTADO DE 93145)	UN	38,00	198,63	BDI 1	245,39	9.324,82	RA
2.2.0.2.	SINAPI	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	6,00	38,44	BDI 1	47,49	284,94	RA
2.2.0.3.	SINAPI	97605	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	2,00	123,73	BDI 1	152,86	305,72	RA
2.2.0.4.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	17,00	11,69	BDI 1	14,44	245,48	RA
2.2.0.5.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00	12,43	BDI 1	15,36	76,80	RA
2.2.0.6.	SINAPI	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	15,50	BDI 1	19,15	38,30	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Faxinal dos Guedes	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma/Ampliação da Casa da Criança
-------------------------	-----------------------	---	--

LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 04-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma/Ampliação da Casa da Criança	MUNICÍPIO / UF Faxinal dos Guedes (SC)	BDI 1 23,54%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
---	------------------------------------	--	--	------------------------	-----------------------	-----------------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Reforma/Ampliação da Casa da Criança									368.176,74	
2.2.0.7.	SINAPI	101895	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	426,77	BDI 1	527,23	527,23	RA
2.2.0.8.	SINAPI-I	39472	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC)	UN	4,00	174,21	BDI 1	215,22	860,88	RA
2.2.0.9.	COMPOSIÇÃO	CO-08	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL 25 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	139,00	BDI 1	171,72	515,16	RA
2.2.0.10.	SINAPI-I	39266	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 70 MM2	M	20,00	214,25	BDI 1	264,68	5.293,60	RA
2.2.0.11.	SINAPI-I	39263	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 25 MM2	M	200,00	76,55	BDI 1	94,57	18.914,00	RA
2.2.0.12.	SINAPI-I	39262	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 16 MM2	M	50,00	49,48	BDI 1	61,13	3.056,50	RA
2.2.0.13.	SINAPI	101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	705,45	BDI 1	871,51	871,51	RA
2.2.0.14.	COMPOSIÇÃO	CO-12	SUBSTITUIÇÃO DE REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA -	M	270,00	7,13	BDI 1	8,81	2.378,70	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-	-	BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-	-	BDI 1	-	-	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Faxinal dos Guedes (SC)
Local

sexta-feira, 17 de junho de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: CARLO ANTUNES DOS SANTOS
CREA/CAU: 123.879-1
ART/RRT: 8326060-8