

FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>01</b>	<b>BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACIÇO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE FERRO</b>	<b>UNID.</b>		<b>1.873,39</b>	<b>1.999,25</b>
SINAPI-I	34	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	KG	6,816	9,70	9,70
SINAPI-I	43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,1152	29,79	29,79
SINAPI-I	367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,5904	126,63	126,63
SINAPI-I	1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	39,8208	0,69	0,69
SINAPI-I	43681	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM	M2	0,5184	46,69	46,69
SINAPI-I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	139,4976	0,75	0,75
SINAPI-I	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,2016	88,50	88,50
SINAPI-I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,0512	88,03	88,03
SINAPI-I	6189	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,491984	27,02	27,02
SINAPI-I	7258	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	UN	610,56	0,97	0,97
SINAPI	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6608	25,06	28,49
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,136	25,56	29,11
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	13,1376	25,22	28,68
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	29,1376	17,74	20,04
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>02</b>	<b>PLACA DE SINALIZAÇÃO - PARADA OBRIGATÓRIA, INCLUSO TUBO E INSTALAÇÃO</b>	<b>UNID.</b>		<b>757,06</b>	<b>757,18</b>
SINAPI-I	34721	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA REFLETIVA, E = 2 MM	M2	0,36	1.238,41	1.238,41
SINAPI-I	21013	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	M	3,45	89,96	89,96
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05	17,74	20,04
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>03</b>	<b>PLACA DE SINALIZAÇÃO - VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA, INCLUSO TUBO E INSTALAÇÃO</b>	<b>UNID.</b>		<b>620,84</b>	<b>620,96</b>
SINAPI-I	34721	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA REFLETIVA, E = 2 MM	M2	0,25	1.238,41	1.238,41
SINAPI-I	21013	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	M	3,45	89,96	89,96
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05	17,74	20,04

14/10/2022

Data

Responsável Técnico: Carlos Alexandre Romani  
CREA/CAU: 172.521-8