

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.	FILTRO	IMPRIMIR
COMPOSIÇÃO	CO-01	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ DUAS ÁGUAS	M²		76,31	77,21	F	<input type="checkbox"/>
SINAPI-I	40549	PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)	CENTO	0,007	265,60	265,60	F	<input type="checkbox"/>
SINAPI-I	43083	PERFIL "U" ENRIJECIDO DE AÇO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 MM, E = 3,00 MM OU 200 X 75 X 25 MM, E = 3,75 MM	KG	4,629	14,69	14,69	F	<input type="checkbox"/>
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,189	21,79	24,90	F	<input type="checkbox"/>
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,102	19,00	21,48	F	<input type="checkbox"/>
SINAPI	93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0072	25,25	28,73	F	<input type="checkbox"/>
SINAPI	93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,01	24,43	27,91	F	<input type="checkbox"/>
COMPOSIÇÃO	CO-02	VIGA METÁLICA	M		107,36	110,16	F	<input type="checkbox"/>
SINAPI-I	41594	PERFIL "H" DE AÇO LAMINADO, "W" 200 X 35,9	KG	4,629	18,79	18,79	F	<input type="checkbox"/>
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	21,79	24,90	F	<input type="checkbox"/>
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	19,00	21,48	F	<input type="checkbox"/>
COMPOSIÇÃO	CO-03	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM	M		60,79	62,16	F	<input type="checkbox"/>
SINAPI-I	40783	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM	M	1	50,74	50,74	F	<input type="checkbox"/>
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	19,00	21,48	F	<input type="checkbox"/>
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	21,79	24,90	F	<input type="checkbox"/>
COMPOSIÇÃO	CO-04	CUMEIRIA METÁLICA PARA TELHA TERMOACUSTICA	M		70,52	70,92	F	<input type="checkbox"/>
SINAPI-I	1607	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDAÇÃO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	CJ	4	0,22	0,22	F	<input type="checkbox"/>
SINAPI-I	4302	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXAÇÃO DE TELHA EM MADEIRA	UN	4	3,31	3,31	F	<input type="checkbox"/>
SINAPI-I	7219	CUMEIRA UNIVERSAL PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 210 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO)	UN	1	53,44	53,44	F	<input type="checkbox"/>
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,073	19,00	21,48	F	<input type="checkbox"/>
SINAPI	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,06	25,72	29,30	F	<input type="checkbox"/>
SINAPI	93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0018	25,25	28,73	F	<input type="checkbox"/>
COMPOSIÇÃO	CO-05	CHAPA METÁLICA PARA FECHAMENTO DE PAREDE	M²		57,39	57,39	F	<input type="checkbox"/>
SINAPI-I	7243	TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM	M2	1	57,39	57,39	F	<input type="checkbox"/>
COMPOSIÇÃO	CO-06	ESCAVAÇÃO E REATERRO MANUAL DE VALA PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL 50MM	M		73,47	82,80	F	<input type="checkbox"/>
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	0,7	75,16	84,97	F	<input type="checkbox"/>
SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	0,7	29,81	33,34	F	<input type="checkbox"/>
COMPOSIÇÃO	CO-07	PILAR METÁLICO, INCLUSO PINTURA FUNDO TIPO ZARCÃO	M		23,22	23,37	F	<input type="checkbox"/>
SINAPI-I	1333	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2 " (12,70 MM) 99,59 KG/M2	KG	0,060005	9,85	9,85	F	<input type="checkbox"/>
SINAPI-I	10997	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	0,0017	39,43	39,43	F	<input type="checkbox"/>
SINAPI-I	41598	PERFIL "H" DE AÇO LAMINADO, "HP" 310 X 79,0	KG	1,091	18,50	18,50	F	<input type="checkbox"/>
SINAPI	88240	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0013	17,93	20,41	F	<input type="checkbox"/>
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,005	21,79	24,90	F	<input type="checkbox"/>
SINAPI	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0283	27,02	30,65	F	<input type="checkbox"/>
SINAPI	93287	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0015	313,45	316,93	F	<input type="checkbox"/>
SINAPI	93288	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0014	150,59	154,07	F	<input type="checkbox"/>
SINAPI	100716	JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020	M2	0,0227	26,84	27,34	F	<input type="checkbox"/>
SINAPI	100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	0,0227	10,45	10,68	F	<input type="checkbox"/>

10/07/2023

Data

Responsável Técnico: MICHELE SANTIN
CREA/CAU: CAU A73047-5