

FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	CO-01	PORTÃO DE CORRER EM GRADIL METÁLICO, INCLUSIVE PINTURA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2		822,55	825,90
SINAPI-I	37562	PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS	M2	1	748,43	748,43
SINAPI	100720	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	1	10,66	11,48
SINAPI-I	44499	AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	H	1	15,67	18,20
SINAPI-I	11467	FECHADURA DE SOBREPOR TIPO CAIXAO, EM FERRO COM ACABAMENTO RESINADO, SEM MACANETA, SEM CILINDRO, INCLUINDO CHAVE TIPO SIMPLES	UN	0,5	22,63	22,63
SINAPI-I	2420	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	2	18,24	18,24
COMPOSIÇÃO	CO-02	REMOÇÃO DE GRADIL METÁLICO	M2		9,53	10,84
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	27,56	31,42
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	20,13	22,80
COMPOSIÇÃO	CO-03	AREIA PARA PARQUINHO E QUADRA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO	M3		159,85	163,25
SINAPI-I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	1	135,00	135,00
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	27,56	31,42
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,55	20,13	22,80
COMPOSIÇÃO	CO-04	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE PISO EXISTENTE, ESPESSURA SCM	M²		41,42	42,14
SINAPI-I	7334	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	L	0,21	15,52	15,52
SINAPI-I	38546	ARGAMASSA USINADA AUTOADENSAVEL E AUTONIVELANTE PARA CONTRAPISO, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO	M3	0,063	523,75	523,75
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,138	27,56	31,42
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,069	20,13	22,80
COMPOSIÇÃO	CO-05	PORTA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM E ALUMÍNIO- INCLUSO FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, FECHADURA E PUXADOR	M²		608,74	611,12
SINAPI-I	4922	PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	M2	1	585,42	585,42
SINAPI	98397	PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF_04/2018	M2	1	12,54	13,47
SINAPI	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	21,57	24,47
					0,00	0,00

16/08/2023

Data

 Responsável Técnico: SAMANTHA DE CAMPOS DA SILVA
 CREA/CAU: 171344-0