

APELIDO DO EMPREENDIMENTO CERCAMENTO E ADEQUAÇÕES PARA INSTALAÇÃO DE PARQUINHO NA ESCOLA	Nº SICONV 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL DOS GUEDES
--	-----------------------	-------------------------	---

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
SERVIÇOS PRESTADOS A CRECHE DO DISTRITO DA BARRA GRANDE				
1.	CERCAMENTO E ADEQUAÇÕES PARA INSTALAÇÃO DE PARQUINHO NA ESCOLA PROINFÂNCIA - DISTRITO DE BARRA GRANDE		-	
1.1.	SERVIÇOS		-	
1.1.1.	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	10,00	Adequar paver em locais em que estão danificados.
1.1.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	10,00	Executar paver, seguindo o padrão já existente, nos locais que estão sem o material.
1.1.3.	REMOÇÃO DE GRADIL METÁLICO	M2	3,82	Remover gradil metálico, para instalação de portão de ligamento entre a creche e o espaço do parquinho
1.1.4.	GRADIL METÁLICO COM PINTURA NAVAL DE DIMENSÕES 2,50mx1,53m - INCLUSO MÃO DE OBRA E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	UNID.	22,00	Instalação de gradil metálico, seguindo padrão já existente, nos locais indicados em projeto e memorial descritivo.
1.1.5.	PORTÃO DE CORRER EM GRADIL METÁLICO, INCLUSIVE PINTURA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	7,65	Instalação de dois portões, com dimensões de 2,5mx1,53m cada, conforme locais indicados em memorial descritivo.
1.1.6.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	12,00	Limpeza dos muros existentes, para posterior aplicação de chapisco, emboço e pintura.
1.1.7.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	M3	2,00	Escavação de valas para execução de mureta, conforme indicado em projeto (34,6m*0,30m*0,15m).
1.1.8.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	20,00	Execução de mureta, com 3 fiadas de tijolo, e, finalização de muro, conforme indicado em memorial descritivo.
1.1.9.	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	11,00	Cinta de amarração sobre o muro já existente, afim de corrigir os desníveis existentes.
1.1.10.	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,50	Chapisco a ser realizado nos muros existentes e parte externa das muretas.
1.1.11.	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,51	reboco aplicado em muros existentes e parte externa das muretas.
1.1.12.	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	35,60	Pintura dos muros rebocados e parte externa das muretas.

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
CERCAMENTO E ADEQUAÇÕES PARA INSTALAÇÃO DE PARQUINHO NA ESCOLANº SICONV
0Nº OPERAÇÃO
0PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL DOS GUEDES

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
SERVIÇOS PRESTADOS A CRECHE DO DISTRITO DA BARRA GRANDE				
1.1.13.	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	0,78	Reaterro das valas destinadas a execução de muretas (34,6m*0,15m*0,15m).
1.1.14.	AREIA PARA PARQUINHO E QUADRA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO	M3	45,00	Preenchimento do espaço destinado ao parquinho, com areia.
1.2.	SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS EXISTENTES		-	
1.2.1.	PORTA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM E ALUMÍNIO- INCLUSO FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, FECHADURA E PUXADOR	M²	33,08	substituição de folhas de correr das portas existentes em 6 salas.
1.2.2.	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	ajudante para retirar as folhas existentes
2.	SERVIÇOS PRESTADOS NO GINÁSIO DA ESCOLA TEREZA MIGLIORINI		-	
2.1.	PISO		-	
2.1.1.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	324,00	limpeza do piso existente antes da aplicação da argamassa autoniveladora
2.1.2.	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE PISO EXISTENTE, ESPESSURA 5CM	M²	324,00	deverá ser aplicado em todo o piso da quadra
2.1.3.	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	324,00	pintura em toda a quadra
2.1.4.	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	210,00	demarcação da quadra, conforme necessidade da escola

FAXINAL DOS GUEDES (SC)

Local

quarta-feira, 16 de agosto de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: SAMANTHA DE CAMPOS DA SILVA

CREA/CAU: 171344-0

ART/RRT: 8925378-4