

Av. Rio Grande do Sul, 50 - Centro CEP 89694-000 - FAXINAL DOS GUEDES - SC Fone/Fax: 49 3436-4300 - Site www.faxinaldosguedes.sc.gov.br CNPJ 83 009 910/0001-62

MEMORIAL DESCRITIVO

EXECUÇÃO E PINTURA DE CONTRAPISO DO GINÁSIO DA ESCOLA MUNICIPAL
TEREZA MIGLIORINI

FAXINAL DOS GUEDES (SC), AGOSTO DE 2023



Av. Rio Grande do Sul, 50 - Centro CEP 89694-000 - FAXINAL DOS GUEDES - SC Fone/Fax: 49 3436-4300 - Site www.faxinaldosguedes.sc.gov.br CNPJ 83 009 910/0001-62

1- IDENTIFICAÇÃO

Obra 2: Execução de contrapiso e pintura do Ginásio da Escola Municipal Tereza Migliorini.

Endereço: Rua Sarandi, esquina com a Rua Irma Denes, Bairro Antoniolli

CEP: 89.694-000

Proprietário: Prefeitura Municipal de Faxinal dos Guedes

CNPJ: 83.009.910/0001-62

Autor do projeto: Engenheira Civil Samantha de Campos da Silva – CREA/SC

171344-0.

Serviços a serem executados: Limpeza de superfície, contrapiso autonivelante, pintura e demarcação de Quadra.

2- GENERALIDADES

O conjunto deste Memorial Descritivo e as Normas Técnicas tem por objetivo estabelecer as condições que presidirão o desenvolvimento dos serviços a serem executados, conforme especificados anteriormente.

Todos os serviços deverão ser executados de acordo com as Normas Brasileiras vigentes, com a especificação dos fornecedores de materiais e equipamentos e com as melhores práticas construtivas visando garantir a perfeita execução e funcionalidade.

3- PROJETO

Qualquer dúvida com relação ao projeto e especificações técnicas deverão ser solicitadas ao Setor de engenharia da Prefeitura Municipal de Faxinal dos Guedes (SC).

4- LOCALIZAÇÃO

A edificação está localizada na Rua Sarandi, esquina com a Rua Irma Denes, Bairro Antoniolli, do município de Faxinal dos Guedes/SC, conforme localização demonstrada na Foto 01.



Av. Rio Grande do Sul, 50 - Centro CEP 89694-000 - FAXINAL DOS GUEDES - SC Fone/Fax: 49 3436-4300 - Site www.faxinaldosguedes.sc.gov.br CNPJ 83 009 910/0001-62

Foto 01: Locação do Ginásio da Escola Tereza Migliorini.



5- LIMPEZA DE SUPERFÍCIE

Toda a superfície de piso do ginásio deverá ser limpa com jato de alta pressão, afim de eliminar todo o material solto, pulverolento, material orgânico, oleoso ou qualquer tipo de elemento que impeça a perfeita aderência da nova camada sobre a camada existente.

6- CONTRAPISO

Deverá ser executado contrapiso com argamassa autonivelante, sobre o piso existente do ginásio, para a devida regularização da superfície, contemplando-o com uma camada de 5cm sobre toda extensão do piso.

Foto 01: Quadra da Escola Tereza Migliorini, a ser executado contrapiso, pintura e demarcação.





Av. Rio Grande do Sul, 50 - Centro CEP 89694-000 - FAXINAL DOS GUEDES - SC Fone/Fax: 49 3436-4300 - Site www.faxinaldosguedes.sc.gov.br CNPJ 83 009 910/0001-62

7- PINTURA

As áreas de piso cimentado receberão duas demãos de pintura com tinta Epóxi para piso. Os pisos devem ser previamente lixados e limpos de forma que fiquem isentos de poeira, partículas soltas, materiais graxos e materiais aderidos em geral.

Os serviços serão executados por profissionais de comprovada competência. Todas as superfícies a serem pintadas deverão estar firmes, lisas, isentas de mofo e principalmente secas.

Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca e curada, e respeitando os intervalos de tempo de cura exigidos pelo fabricante.

As cores a serem utilizadas deverão ser definidas junto ao departamento de engenharia do município, para obter sua anuência e aprovação antes de adquirir o material.

Toda a superfície pintada deve apresentar, depois de pronta, uniformidade quanto à textura, tonalidade e brilho (fosco, acetinado ou semi-brilho).

Só serão utilizadas tintas de primeira linha de fabricação.

8- SERVIÇOS FINAIS

Antes da entrega da obra, todo o entulho, sobras de material, tapumes, telas de proteção e qualquer tipo de resto de embalagens deverão ser recolhidos por conta da empresa executora.

A obra deverá ser entregue perfeitamente limpa e em condições de uso e o Setor de Engenharia da Prefeitura somente considerará a obra concluída após esta limpeza final.

Faxinal dos Guedes (SC), 16 de agosto de 2023.

Samantha de Campos da Silva Engenheira Civil CREA/SC nº 171344-0