



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PÚBLICO**

|   |                                    |   |  |                        |                       |                       |
|---|------------------------------------|---|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Nº OPERAÇÃO</b><br>0                   | <b>Nº SICONV</b><br>0              | <b>PROponente / TOMADOR</b><br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL DOS GUEDES           | <b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b><br>CERCAMENTO E ADEQUAÇÕES PARA INSTALAÇÃO DE PARQUINHO NA ESCOLA |                        |                       |                       |
| <b>LOCALIDADE SINAPI</b><br>FLORIANOPOLIS | <b>DATA BASE</b><br>06-23 (N DES.) | <b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b><br>SERVIÇOS PRESTADOS A CRECHE DO DISTRITO DA BARRA GRANDE | <b>MUNICÍPIO / UF</b><br>FAXINAL DOS GUEDES (SC)   | <b>BDI 1</b><br>22,36% | <b>BDI 2</b><br>0,00% | <b>BDI 3</b><br>0,00% |

| Item   | Fonte      | Código | Descrição  | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |    |
|--|------------|--------|--|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|----|
| <b>SERVIÇOS PRESTADOS A CRECHE DO DISTRITO DA BARRA GRANDE</b> |            |        |  |         |            |                                |         |                                | <b>108.964,68</b> |    |
| <b>1.</b>  |            |        | <b>CERCAMENTO E ADEQUAÇÕES PARA INSTALAÇÃO DE PARQUINHO NA ESCOLA PROINFÂNCIA - DISTRITO DE BARRA GRANDE</b>   |         |            |                                |         | -                              | <b>63.571,74</b>  |    |
| <b>1.1.</b>  |            |        | <b>SERVIÇOS</b>  |         |            |                                |         | -                              | <b>38.595,99</b>  |    |
| 1.1.1.   | SINAPI     | 97635  | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017   | M2      | 10,00      | 17,89                          | BDI 1   | 21,89                          | 218,90            | RA |
| 1.1.2.   | SINAPI     | 92396  | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022   | M2      | 10,00      | 73,08                          | BDI 1   | 89,42                          | 894,20            | RA |
| 1.1.3.   | Composição | CO-02  | REMOÇÃO DE GRADIL METÁLICO   | M2      | 3,82       | 10,84                          | BDI 1   | 13,26                          | 50,65             | RA |
| 1.1.4.   | Cotação    | COT-01 | GRADIL METÁLICO COM PINTURA NAVAL DE DIMENSÕES 2,50mx1,53m - INCLUSO MÃO DE OBRA E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO   | UNID.   | 22,00      | 482,00                         | BDI 1   | 589,78                         | 12.975,16         | RA |
| 1.1.5.   | Composição | CO-01  | PORTÃO DE CORRER EM GRADIL METÁLICO, INCLUSIVE PINTURA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  | M2      | 7,65       | 825,90                         | BDI 1   | 1.010,57                       | 7.730,86          | RA |
| 1.1.6.   | SINAPI     | 99814  | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019   | M2      | 12,00      | 2,04                           | BDI 1   | 2,50                           | 30,00             | RA |
| 1.1.7.   | SINAPI     | 96526  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017   | M3      | 2,00       | 341,48                         | BDI 1   | 417,83                         | 835,66            | RA |
| 1.1.8.   | SINAPI     | 103334 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021       | M2      | 20,00      | 172,21                         | BDI 1   | 210,72                         | 4.214,40          | RA |
| 1.1.9.   | SINAPI     | 93204  | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016  | M       | 11,00      | 98,16                          | BDI 1   | 120,11                         | 1.321,21          | RA |
| 1.1.10.  | SINAPI     | 87313  | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019   | M3      | 0,50       | 572,23                         | BDI 1   | 700,18                         | 350,09            | RA |
| 1.1.11.  | SINAPI     | 87292  | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3      | 0,51       | 606,63                         | BDI 1   | 742,27                         | 378,56            | RA |
| 1.1.12.  | SINAPI     | 88489  | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023   | M2      | 35,60      | 12,75                          | BDI 1   | 15,60                          | 555,36            | RA |
| 1.1.13.  | SINAPI     | 96995  | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017   | M3      | 0,78       | 54,68                          | BDI 1   | 66,91                          | 52,19             | RA |
| 1.1.14.  | Composição | CO-03  | AREIA PARA PARQUINHO E QUADRA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO  | M3      | 45,00      | 163,25                         | BDI 1   | 199,75                         | 8.988,75          | RA |
| <b>1.2.</b>  |            |        | <b>SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS EXISTENTES</b>   |         |            |                                |         | -                              | <b>24.975,75</b>  |    |
| 1.2.1.   | Composição | CO-05  | PORTA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM E ALUMÍNIO- INCLUSO FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, FECHADURA E PUXADOR  | M²      | 33,08      | 611,12                         | BDI 1   | 747,77                         | 24.736,23         | RA |
| 1.2.2.   | SINAPI     | 88243  | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H       | 8,00       | 24,47                          | BDI 1   | 29,94                          | 239,52            | RA |
| <b>2.</b>  |            |        | <b>SERVIÇOS PRESTADOS NO GINÁSIO DA ESCOLA TEREZA MIGLIORINI</b>   |         |            |                                |         | -                              | <b>45.392,94</b>  |    |
| <b>2.1.</b>  |            |        | <b>PISO</b>  |         |            |                                |         | -                              | <b>45.392,94</b>  |    |
| 2.1.1.   | SINAPI     | 99814  | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019   | M2      | 324,00     | 2,04                           | BDI 1   | 2,50                           | 810,00            | RA |
| 2.1.2.   | Composição | CO-04  | CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE PISO EXISTENTE, ESPESSURA 5CM   | M²      | 324,00     | 42,14                          | BDI 1   | 51,56                          | 16.705,44         | RA |
| 2.1.3.   | SINAPI     | 102494 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021  | M2      | 324,00     | 62,64                          | BDI 1   | 76,65                          | 24.834,60         | RA |

RECURSO

↓



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

|                                    |                             |  |   |                 |                |                |
|------------------------------------|-----------------------------|--|---|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>0                   | Nº SICONV<br>0              | PROponente / Tomador<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL DOS GUEDES           | Apelido do Empreendimento<br>CERCAMENTO E ADEQUAÇÕES PARA INSTALAÇÃO DE PARQUINHO NA ESCOLA |                 |                |                |
| Localidade SINAPI<br>FLORIANOPOLIS | Data Base<br>06-23 (N DES.) | Descrição do Lote<br>SERVIÇOS PRESTADOS A CRECHE DO DISTRITO DA BARRA GRANDE | Município / UF<br>FAXINAL DOS GUEDES (SC)   | BDI 1<br>22,36% | BDI 2<br>0,00% | BDI 3<br>0,00% |

| Item   | Fonte  | Código | Descrição   | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|--|--------|--------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| <b>SERVIÇOS PRESTADOS A CRECHE DO DISTRITO DA BARRA GRANDE</b> |        |        |   |         |            |                                |         |                                |                   |
| 2.1.4.   | SINAPI | 102506 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M       | 210,00     | 11,84                          | BDI 1   | 14,49                          | 3.042,90          |

RECURSO

↓

RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

FAXINAL DOS GUEDES (SC)  
**Local**  
  
quarta-feira, 16 de agosto de 2023  
**Data**

Responsável Técnico  
**Nome:** SAMANTHA DE CAMPOS DA SILVA  
**CREA/CAU:** 171344-0  
**ART/RRT:** 8925378-4