

APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS AURÉLIO LUNARDELLI E LYDIA MAGARINOS	Nº SICONV 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL DOS GUEDES
--	-----------------------	-------------------------	---

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº	Agrupador de Eventos	PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO	
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA								
1.	PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS AURÉLIO LUNARDELLI E LYDIA MAGARINOS		-					
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS		-					
1.1.1.	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	236,00	236	2.SER	SERVIÇOS INICIAIS E MOBILIZAÇÃO	236,00	
1.1.2.	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	4,50	3x1.5	2.SER	SERVIÇOS INICIAIS E MOBILIZAÇÃO	4,50	
1.2.	PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q. SOBRE MACADAME SECO DA RUA AURÉLIO LUNARDELLI		-					
1.2.1.	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020	M3	370,90	370,90	3.PAV	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ SOBRE MACADAME SECO	370,90	
1.2.2.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	370,90	370,90	3.PAV	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ SOBRE MACADAME SECO	370,90	
1.2.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.709,00	370,90*10	3.PAV	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ SOBRE MACADAME SECO	3.709,00	
1.2.4.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	1.034,40	1034,40	3.PAV	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ SOBRE MACADAME SECO	1.034,40	
1.2.5.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	155,16	1034,40*0,15	3.PAV	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ SOBRE MACADAME SECO	155,16	
1.2.6.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4.654,80	155,16*30	3.PAV	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ SOBRE MACADAME SECO	4.654,80	
1.2.7.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	155,16	155,16	3.PAV	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ SOBRE MACADAME SECO	155,16	
1.2.8.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	103,44	1034,40*0,10	3.PAV	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ SOBRE MACADAME SECO	103,44	
1.2.9.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.103,20	103,44*30	3.PAV	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ SOBRE MACADAME SECO	3.103,20	
1.2.10.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	103,44	103,44	3.PAV	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ SOBRE MACADAME SECO	103,44	
1.2.11.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (VALOR DA EMULSÃO ASFÁLTICA RETIRADA DA ANP COM ACRESCIMO DE ICMS)	M2	1.034,40	1034,40	3.PAV	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ SOBRE MACADAME SECO	1.034,40	
						TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	353.448,78	

APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS AURÉLIO LUNARDELLI E LYDIA MAGARINOS	Nº SICONV 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL DOS GUEDES
--	-----------------------	-------------------------	---

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº	Agrupador de Eventos	FRENTE DE OBRA:	
							PAVIMENTAÇÃO AO E SINALIZAÇÃO	
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA							1	2
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):							353.448,78	
1.2.12.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DOLUÍDO CM-30 (VALOR DA EMULSÃO ASFÁLTICA RETIRADA DA ANP COM ACRESCIMO DE ICMS)	M2	1.034,40	1034,40	3.PA	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ SOBRE MACADAME SECO	1.034,40	
1.2.13.	TRANSPORTE DE ASFALTO DILUIDO CM30 COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE EMULSAO ASFÁLTICA RR-2C COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM	TXKM	89,37	$(1034,40*1,2)/1000*2,4*30$	3.PA	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ SOBRE	89,37	
1.2.14.	TRANSPORTE DE EMULSAO ASFÁLTICA RR-2C COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM	TXKM	37,24	$(1034,40*0,5)/1000*2,4*30$	3.PA	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ SOBRE MACADAME SECO	37,24	
1.2.15.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	51,72	$1034,40*0,05$	3.PA	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ SOBRE MACADAME SECO	51,72	
1.2.16.	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	124,13	$51,72*2,4$	3.PA	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ SOBRE MACADAME SECO	124,13	
1.3.	PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q. SOBRE CALÇAMENTO DA RUA LYDIA MAGARINOS		-					
1.3.1.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	116,80	$1168*0,10$	4.PA	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ SOBRE CALÇAMENTO	116,80	
1.3.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.504,00	$116,80*30$	4.PA	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ SOBRE CALÇAMENTO	3.504,00	
1.3.3.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	116,80	116,80	4.PA	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ SOBRE CALÇAMENTO	116,80	
1.3.4.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (VALOR DA EMULSÃO ASFÁLTICA RETIRADA DA ANP COM ACRESCIMO DE ICMS)	M2	1.168,00	1168	4.PA	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ SOBRE CALÇAMENTO	1.168,00	
1.3.5.	TRANSPORTE DE EMULSAO ASFÁLTICA RR-2C COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM	TXKM	42,05	$(1168*0,5)/1000*2,4*30$	4.PA	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ SOBRE CALÇAMENTO	42,05	
1.3.6.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	58,40	$1168*0,05$	4.PA	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ SOBRE CALÇAMENTO	58,40	
1.3.7.	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	140,16	$58,40*2,4$	4.PA	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ SOBRE CALÇAMENTO	140,16	
1.3.8.	DEMOLIÇÃO DE MEIO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO	M3	3,05	$203*0,15*0,10$	4.PA	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ SOBRE CALÇAMENTO	3,05	
1.3.9.	LEVANTAMENTO DE BOCA DE LOBO COM CINTA DE AMARRAÇÃO E GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA DRENAGEM EXISTENTE	UN.	6,00	6	4.PA	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ SOBRE CALÇAMENTO	6,00	
1.4.	SINALIZAÇÃO DAS RUAS AURÉLIO LUNARDELLI E LYDIA MAGARINOS		-					
1.4.1.	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	224,00	224	5.SIN	SINALIZAÇÃO	224,00	

APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS AURÉLIO LUNARDELLI E LYDIA MAGARINOS	Nº SICONV 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL DOS GUEDES
--	-----------------------	-------------------------	---

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº	Agrupador de Eventos	FRENTE DE OBRA:	
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA								
1.4.2.	PINTURA DE LINHA DE BORDO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF 05/2021	M	263,00	263	5.SIN	SINALIZAÇÃO	1	2
						TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	353.448,78	
							263,00	

FAXINAL DOS GUEDES

Local

quarta-feira, 23 de agosto de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: André Vinicius Grando Lorenzon

CREA/CAU: 198.027-8

ART/RRT: 8924365-4