



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Faxinal dos Guedes	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIÇÃO CENTRO COMUNITÁRIO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 07-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E AMPLIÇÃO CENTRO COMUNITÁRIO BAIRRO SÃO	MUNICÍPIO / UF Faxinal dos Guedes (SC)	BDI 1 21,25%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA E AMPLIÇÃO CENTRO COMUNITÁRIO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO									641.280,91	
1.			AMPLIAÇÃO DOS WC					-	147.737,46	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	4.005,57	
1.1.0.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	3,00	250,00	BDI 1	303,13	909,39	RA
1.1.0.2.	SINAPI	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	26,90	81,52	BDI 1	98,84	2.658,80	RA
1.1.0.3.	SINAPI	101257	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19 KM/H. AF_05/2020	M3	18,62	19,37	BDI 1	23,49	437,38	RA
1.2.			INFRAESTRUTURA					-	15.318,56	
1.2.1.			SAPATAS					-	8.475,46	
1.2.1.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 - (PARA EXECUÇÃO DE SAPATAS E BALDRAMES)	M3	9,36	90,19	BDI 1	109,36	1.023,61	RA
1.2.1.2.	SINAPI	96617	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	M2	15,40	21,50	BDI 1	26,07	401,48	RA
1.2.1.3.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	154,10	16,26	BDI 1	19,72	3.038,85	RA
1.2.1.4.	SINAPI	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	6,13	208,20	BDI 1	252,44	1.547,46	RA
1.2.1.5.	SINAPI	96558	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	M3	3,05	666,30	BDI 1	807,89	2.464,06	RA
1.2.2.			BALDRAMES					-	5.552,46	
1.2.2.1.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	154,10	14,35	BDI 1	17,40	2.681,34	RA
1.2.2.2.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	9,71	117,20	BDI 1	142,11	1.379,89	RA
1.2.2.3.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	1,87	657,69	BDI 1	797,45	1.491,23	RA
1.2.3.			IMPERMEABILIZAÇÃO					-	996,27	
1.2.3.1.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	16,61	49,47	BDI 1	59,98	996,27	RA
1.2.4.			REATERRO					-	294,37	
1.2.4.1.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	4,44	54,68	BDI 1	66,30	294,37	RA
1.3.			SUPERESTRUTURA					-	18.741,59	

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Faxinal dos Guedes	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIÇÃO CENTRO COMUNITÁRIO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 07-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E AMPLIÇÃO CENTRO COMUNITÁRIO BAIRRO SÃO	MUNICÍPIO / UF Faxinal dos Guedes (SC)	BDI 1 21,25%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA E AMPLIÇÃO CENTRO COMUNITÁRIO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO									641.280,91	
1.3.1. PILARES									5.951,01	
1.3.1.1.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	124,00	12,33	BDI 1	14,95	1.853,80	RA
1.3.1.2.	SINAPI	92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	M2	14,25	135,22	BDI 1	163,95	2.336,29	RA
1.3.1.3.	SINAPI	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	1,53	949,22	BDI 1	1.150,93	1.760,92	RA
1.3.2. VIGAS DE COBERTURA									5.446,69	
1.3.2.1.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	133,70	12,33	BDI 1	14,95	1.998,82	RA
1.3.2.2.	SINAPI	92265	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	13,31	133,34	BDI 1	161,67	2.151,83	RA
1.3.2.3.	SINAPI	103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	1,68	636,25	BDI 1	771,45	1.296,04	RA
1.3.3. LAJE									2.437,87	
1.3.3.1.	Composição	CO-12	LAJE TRELIÇADA EM DUAS DIREÇÕES VÃO MAXIMO DE 6 METROS, FCK 25 MPA, INCLUSIVE FORMA, DESFORMA, ARMADURAS E CONCRETAGEM.	M2	4,80	418,88	BDI 1	507,89	2.437,87	RA
1.3.4. PILARETES DA PLATIBANDA									2.852,65	
1.3.4.1.	SINAPI	92919	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	55,68	13,42	BDI 1	16,27	905,91	RA
1.3.4.2.	SINAPI	92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	M2	6,96	135,22	BDI 1	163,95	1.141,09	RA
1.3.4.3.	SINAPI	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	0,70	949,22	BDI 1	1.150,93	805,65	RA
1.3.5. CINTAS DE AMARRAÇÃO DA PLATIBANDA									2.053,37	
1.3.5.1.	SINAPI	93204	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	17,35	97,61	BDI 1	118,35	2.053,37	RA
1.4. ALVENARIA DE VEDAÇÃO, VERGAS E CONTRAVERGAS									16.561,81	
1.4.1. ALVENARIA									15.267,05	
1.4.1.1.	SINAPI	103330	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	123,72	101,77	BDI 1	123,40	15.267,05	RA
1.4.2. VERGAS E CONTRAVERGAS									1.294,76	
1.4.2.1.	SINAPI	93192	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	3,00	60,61	BDI 1	73,49	220,47	RA

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Faxinal dos Guedes	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIÇÃO CENTRO COMUNITÁRIO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 07-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E AMPLIÇÃO CENTRO COMUNITÁRIO BAIRRO SÃO	MUNICÍPIO / UF Faxinal dos Guedes (SC)	BDI 1 21,25%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REFORMA E AMPLIÇÃO CENTRO COMUNITÁRIO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO									641.280,91	
1.4.2.2.	SINAPI	93186	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	4,60	147,78	BDI 1	179,18	824,23	RA
1.4.2.3.	SINAPI	93198	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	4,60	44,83	BDI 1	54,36	250,06	RA
1.5.			COBERTURA					-	14.981,79	
1.5.1.			COBERTURA					-	12.607,15	
1.5.1.1.	SINAPI	100367	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	4,00	1.732,14	BDI 1	2.100,22	8.400,88	RA
1.5.1.2.	SINAPI	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	37,25	45,72	BDI 1	55,44	2.065,14	RA
1.5.1.3.	SINAPI	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	37,25	47,41	BDI 1	57,48	2.141,13	RA
1.5.2.			CALHAS E RUFOS					-	2.374,64	
1.5.2.1.	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	9,55	92,67	BDI 1	112,36	1.073,04	RA
1.5.2.2.	SINAPI	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	17,35	61,87	BDI 1	75,02	1.301,60	RA
1.6.			SISTEMAS E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					-	18.611,80	
1.6.1.			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - INCLUSO COPA E CHURRASQUEIRA					-	9.198,76	
1.6.1.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	5,20	90,19	BDI 1	109,36	568,67	RA
1.6.1.2.	SINAPI	91793	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	43,00	103,59	BDI 1	125,60	5.400,80	RA
1.6.1.3.	SINAPI	91795	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	18,00	74,53	BDI 1	90,37	1.626,66	RA
1.6.1.4.	SINAPI	98110	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00	389,48	BDI 1	472,24	472,24	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Faxinal dos Guedes	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIÇÃO CENTRO COMUNITÁRIO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 07-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E AMPLIÇÃO CENTRO COMUNITÁRIO BAIRRO SÃO	MUNICÍPIO / UF Faxinal dos Guedes (SC)	BDI 1 21,25%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REFORMA E AMPLIÇÃO CENTRO COMUNITÁRIO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO									641.280,91	
1.6.1.5.	SINAPI	101807	CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X H=0,50 M. AF_12/2020	UN	1,00	548,48	BDI 1	665,03	665,03	RA
1.6.1.6.	SINAPI	104327	RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5,00	19,89	BDI 1	24,12	120,60	RA
1.6.1.7.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	5,20	54,68	BDI 1	66,30	344,76	RA
1.6.2.			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - INCLUSO COPA					-	5.612,27	
1.6.2.1.	SINAPI	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	15,00	163,94	BDI 1	198,78	2.981,70	RA
1.6.2.2.	SINAPI	91785	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	32,00	50,18	BDI 1	60,84	1.946,88	RA
1.6.2.3.	SINAPI	89986	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	7,00	80,55	BDI 1	97,67	683,69	RA
1.6.3.			APARELHOS SANITÁRIOS					-	3.436,62	
1.6.3.1.	SINAPI	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	472,39	BDI 1	572,77	3.436,62	RA
1.6.4.			INSTALAÇÕES PLUVIAIS					-	364,15	
1.6.4.1.	SINAPI	91790	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	5,00	60,07	BDI 1	72,83	364,15	RA
1.7.			CONTRAPISO					-	2.836,87	
1.7.0.1.	SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE *10 CM*. AF_08/2017	M3	3,32	161,96	BDI 1	196,38	651,98	RA
1.7.0.2.	SINAPI	87755	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 3CM. AF_07/2021	M2	33,21	54,26	BDI 1	65,79	2.184,89	RA
1.8.			REVESTIMENTO PARA PAREDES, PISOS E TETO					-	36.950,97	
1.8.1.			CHAPISCO E REBOCO					-	18.956,38	



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Faxinal dos Guedes	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIÇÃO CENTRO COMUNITÁRIO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 07-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E AMPLIÇÃO CENTRO COMUNITÁRIO BAIRRO SÃO	MUNICÍPIO / UF Faxinal dos Guedes (SC)	BDI 1 21,25%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REFORMA E AMPLIÇÃO CENTRO COMUNITÁRIO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO									641.280,91	
1.8.1.1.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	247,44	4,82	BDI 1	5,84	1.445,05	RA
1.8.1.2.	SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	247,44	58,37	BDI 1	70,77	17.511,33	RA
1.8.2.			REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES					-	10.114,97	
1.8.2.1.	SINAPI	87275	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE	M2	107,87	77,34	BDI 1	93,77	10.114,97	RA
1.8.3.			REVESTIMENTO CERÂMICO DE PISOS					-	3.409,95	
1.8.3.1.	SINAPI	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023 PE	M2	33,21	79,74	BDI 1	96,68	3.210,74	RA
1.8.3.2.	SINAPI	88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	M	11,00	14,94	BDI 1	18,11	199,21	RA
1.8.4.			FORRO EM PVC					-	3.543,04	
1.8.4.1.	SINAPI	96486	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017 PS	M2	33,21	81,35	BDI 1	98,64	3.275,83	RA
1.8.4.2.	SINAPI-I	36250	RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M	M	48,85	4,51	BDI 1	5,47	267,21	RA
1.8.5.			SOLEIRAS E PEITORIS					-	926,63	
1.8.5.1.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	1,30	113,50	BDI 1	137,62	178,91	RA
1.8.5.2.	SINAPI	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	3,60	171,30	BDI 1	207,70	747,72	RA
1.9.			ESQUADRIAS					-	17.710,51	
1.9.1.			JANELAS					-	2.081,54	
1.9.1.1.	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,80	953,74	BDI 1	1.156,41	2.081,54	RA
1.9.2.			PORTAS					-	15.628,97	
1.9.2.1.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	13,44	959,07	BDI 1	1.162,87	15.628,97	RA
1.10.			PINTURA INTERNA - CIRCULÇÃO					-	632,96	
1.10.0.1.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	31,35	3,93	BDI 1	4,77	149,54	RA
1.10.0.2.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	31,35	12,72	BDI 1	15,42	483,42	RA
1.11.			PINTURA EXTERNA					-	1.385,03	



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Faxinal dos Guedes	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIÇÃO CENTRO COMUNITÁRIO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 07-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E AMPLIÇÃO CENTRO COMUNITÁRIO BAIRRO SÃO	MUNICÍPIO / UF Faxinal dos Guedes (SC)	BDI 1 21,25%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REFORMA E AMPLIÇÃO CENTRO COMUNITÁRIO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO									641.280,91	
1.11.0.1.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	68,60	3,93	BDI 1	4,77	327,22	RA
1.11.0.2.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	68,60	12,72	BDI 1	15,42	1.057,81	RA
2. AMPLIÇÃO COPA E DEPÓSITO									-	
2.1. SERVIÇOS PREELIMINARES									-	
2.1.0.1. ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19 KM/H. AF_05/2020									280,00	
2.1.0.1.	SINAPI	101257	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19 KM/H. AF_05/2020	M3	11,92	19,37	BDI 1	23,49	280,00	RA
2.1.0.2.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	7,27	90,19	BDI 1	109,36	795,05	RA
2.1.0.3.	SINAPI	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	27,46	81,52	BDI 1	98,84	2.714,15	RA
2.2. INFRAESTRUTURA									-	
2.2.1. SAPATAS									-	
2.2.1.1. LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017									312,84	
2.2.1.1.	SINAPI	96617	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	M2	12,00	21,50	BDI 1	26,07	312,84	RA
2.2.1.2. ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017									2.256,78	
2.2.1.2.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	129,70	14,35	BDI 1	17,40	2.256,78	RA
2.2.1.3. FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017									1.252,10	
2.2.1.3.	SINAPI	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	4,96	208,20	BDI 1	252,44	1.252,10	RA
2.2.1.4. CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016									1.720,81	
2.2.1.4.	SINAPI	96558	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	M3	2,13	666,30	BDI 1	807,89	1.720,81	RA
2.2.2. BALDRAMES									-	
2.2.2.1. ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017									2.029,19	
2.2.2.1.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	102,90	16,26	BDI 1	19,72	2.029,19	RA
2.2.2.2. FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017									893,87	
2.2.2.2.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	6,29	117,20	BDI 1	142,11	893,87	RA
2.2.2.3. CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017									909,09	
2.2.2.3.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	1,14	657,69	BDI 1	797,45	909,09	RA
2.2.3. IMPERMEABILIZAÇÃO									-	
2.2.3.1. IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018									762,95	
2.2.3.1.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	12,72	49,47	BDI 1	59,98	762,95	RA
2.2.4. REATERRO									-	
2.2.4.1. REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017									265,20	
2.2.4.1.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	4,00	54,68	BDI 1	66,30	265,20	RA
2.3. SUPERESTRUTURA									-	
2.3. SUPERESTRUTURA									4.478,76	



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Faxinal dos Guedes	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIÇÃO CENTRO COMUNITÁRIO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 07-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E AMPLIÇÃO CENTRO COMUNITÁRIO BAIRRO SÃO	MUNICÍPIO / UF Faxinal dos Guedes (SC)	BDI 1 21,25%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA E AMPLIÇÃO CENTRO COMUNITÁRIO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO									641.280,91	
2.3.1.			PILARES					-	4.478,76	
2.3.1.1.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	98,00	12,33	BDI 1	14,95	1.465,10	RA
2.3.1.2.	SINAPI	92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	M2	10,80	135,22	BDI 1	163,95	1.770,66	RA
2.3.1.3.	SINAPI	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	1,08	949,22	BDI 1	1.150,93	1.243,00	RA
2.4.			VIGAS DE COBERTURA					-	3.139,82	
2.4.0.1.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	65,90	12,33	BDI 1	14,95	985,21	RA
2.4.0.2.	SINAPI	92265	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	8,46	133,34	BDI 1	161,67	1.367,73	RA
2.4.0.3.	SINAPI	103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 PS	M3	1,02	636,25	BDI 1	771,45	786,88	RA
2.5.			ALVENARIA DE VEDAÇÃO, VERGAS E CONTRAVERGAS					-	6.066,34	
2.5.1.			ALVENARIA					-	6.066,34	
2.5.1.1.	SINAPI	103330	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	49,16	101,77	BDI 1	123,40	6.066,34	RA
2.6.			VEGAS E CONTRAVERGAS					-	1.422,79	
2.6.0.1.	SINAPI	93192	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	2,20	60,61	BDI 1	73,49	161,68	RA
2.6.0.2.	SINAPI	93186	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	5,40	147,78	BDI 1	179,18	967,57	RA
2.6.0.3.	SINAPI	93198	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	5,40	44,83	BDI 1	54,36	293,54	RA
2.7.			COBERTURA					-	12.709,27	
2.7.1.			COBERTURA					-	10.929,16	
2.7.1.1.	SINAPI	100367	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	4,00	1.732,14	BDI 1	2.100,22	8.400,88	RA
2.7.1.2.	SINAPI	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	22,39	45,72	BDI 1	55,44	1.241,30	RA

RECURSO ↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Faxinal dos Guedes	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIÇÃO CENTRO COMUNITÁRIO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 07-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E AMPLIÇÃO CENTRO COMUNITÁRIO BAIRRO SÃO	MUNICÍPIO / UF Faxinal dos Guedes (SC)	BDI 1 21,25%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REFORMA E AMPLIÇÃO CENTRO COMUNITÁRIO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO									641.280,91	
2.7.1.3.	SINAPI	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	22,39	47,41	BDI 1	57,48	1.286,98	RA
2.7.2. CALHAS E RUFOS									-	1.780,11
2.7.2.1.	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	9,50	92,67	BDI 1	112,36	1.067,42	RA
2.7.2.2.	SINAPI	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	9,50	61,87	BDI 1	75,02	712,69	RA
2.8. CONTRAPISO									-	1.705,27
2.8.0.1.	SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017	M3	2,00	161,96	BDI 1	196,38	392,76	RA
2.8.0.2.	SINAPI	87755	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	19,95	54,26	BDI 1	65,79	1.312,51	RA
2.9. REVESTIMENTO PARA PAREDES, PISOS E TETO									-	13.095,99
2.9.1. CHAPISCO E REBOCO									-	7.533,06
2.9.1.1.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	98,33	4,82	BDI 1	5,84	574,25	RA
2.9.1.2.	SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	98,33	58,37	BDI 1	70,77	6.958,81	RA
2.9.2. REVESTIMENTO CERÂMICO DE PISOS									-	2.140,99
2.9.2.1.	SINAPI	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023 PE	M2	19,95	79,74	BDI 1	96,68	1.928,77	RA
2.9.2.2.	SINAPI	96467	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRAO POPULAR). AF_02/2023	M	27,00	6,48	BDI 1	7,86	212,22	RA
2.9.3. FORRO EM PVC									-	2.114,19
2.9.3.1.	SINAPI	96486	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017 PS	M2	19,95	81,35	BDI 1	98,64	1.967,87	RA
2.9.3.2.	SINAPI-I	36250	RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M	M	26,75	4,51	BDI 1	5,47	146,32	RA
2.9.4. SOLEIRAS E PEITORIS									-	1.307,75
2.9.4.1.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	0,90	113,50	BDI 1	137,62	123,86	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Faxinal dos Guedes	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIÇÃO CENTRO COMUNITÁRIO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 07-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E AMPLIÇÃO CENTRO COMUNITÁRIO BAIRRO SÃO	MUNICÍPIO / UF Faxinal dos Guedes (SC)	BDI 1 21,25%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA E AMPLIÇÃO CENTRO COMUNITÁRIO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO									641.280,91	
2.9.4.2.	SINAPI	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	5,70	171,30	BDI 1	207,70	1.183,89	RA
2.10.			ESQUADRIAS					-	6.109,61	
2.10.1.			JANELAS					-	1.958,16	
2.10.1.1.	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	3,24	498,45	BDI 1	604,37	1.958,16	RA
2.10.2.			PORTAS					-	4.151,45	
2.10.2.1.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	3,57	959,07	BDI 1	1.162,87	4.151,45	RA
2.11.			PINTURA INTERNA					-	1.553,62	
2.11.0.1.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA	M2	76,95	3,93	BDI 1	4,77	367,05	RA
2.11.0.2.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	76,95	12,72	BDI 1	15,42	1.186,57	RA
2.12.			PINTURA EXTERNA					-	813,05	
2.12.0.1.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	40,27	3,93	BDI 1	4,77	192,09	RA
2.12.0.2.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	40,27	12,72	BDI 1	15,42	620,96	RA
3.			AMPLIÇÃO DOS AMBIENTES - CHURRASQUEIRA, COZINHA, SALA DE CARNES E LAVABO					-	293.235,63	
3.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	7.631,74	
3.1.0.1.	SINAPI	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	61,90	81,52	BDI 1	98,84	6.118,20	RA
3.1.0.2.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	13,84	90,19	BDI 1	109,36	1.513,54	RA
3.2.			INFRAESTRUTURA					-	32.480,65	
3.2.1.			SAPATAS					-	19.103,70	
3.2.1.1.	SINAPI	96617	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	M2	20,70	21,50	BDI 1	26,07	539,65	RA
3.2.1.2.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	479,60	14,35	BDI 1	17,40	8.345,04	RA
3.2.1.3.	SINAPI	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	11,55	208,20	BDI 1	252,44	2.915,68	RA
3.2.1.4.	SINAPI	96558	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	M3	9,04	666,30	BDI 1	807,89	7.303,33	RA
3.2.2.			BALDRAMES					-	11.208,98	

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Faxinal dos Guedes	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIÇÃO CENTRO COMUNITÁRIO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 07-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E AMPLIÇÃO CENTRO COMUNITÁRIO BAIRRO SÃO	MUNICÍPIO / UF Faxinal dos Guedes (SC)	BDI 1 21,25%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA E AMPLIÇÃO CENTRO COMUNITÁRIO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO									641.280,91	
3.2.2.1.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	306,00	14,35	BDI 1	17,40	5.324,40	RA
3.2.2.2.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	20,59	117,20	BDI 1	142,11	2.926,04	RA
3.2.2.3.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	3,71	657,69	BDI 1	797,45	2.958,54	RA
3.2.3.			IMPERMEABILIZAÇÃO					-	2.095,70	
3.2.3.1.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	34,94	49,47	BDI 1	59,98	2.095,70	RA
3.2.4.			REATERRO					-	72,27	
3.2.4.1.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APOLOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	1,09	54,68	BDI 1	66,30	72,27	RA
3.3.			SUPERESTRUTURA					-	22.751,76	
3.3.1.			PILARES					-	11.243,19	
3.3.1.1.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	301,40	12,33	BDI 1	14,95	4.505,93	RA
3.3.1.2.	SINAPI	92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	M2	22,35	135,22	BDI 1	163,95	3.664,28	RA
3.3.1.3.	SINAPI	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	2,67	949,22	BDI 1	1.150,93	3.072,98	RA
3.3.2.			VIGAS DE COBERTURA					-	11.508,57	
3.3.2.1.	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	355,90	10,36	BDI 1	12,56	4.470,10	RA
3.3.2.2.	SINAPI	92265	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	26,31	133,34	BDI 1	161,67	4.253,54	RA
3.3.2.3.	SINAPI	103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 PS	M3	3,61	636,25	BDI 1	771,45	2.784,93	RA
3.4.			LAJE					-	26.156,34	
3.4.0.1.	Composição	CO-12	LAJE TRELIÇADA EM DUAS DIREÇÕES VÃO MAXIMO DE 6 METROS, FCK 25 MPA, INCLUSIVE FORMA, DESFORMA, ARMADURAS E CONCRETAGEM.	M2	51,50	418,88	BDI 1	507,89	26.156,34	RA
3.5.			ALVENARIA DE VEDAÇÃO, VERGAS E CONTRAVERGAS					-	31.704,62	
3.5.1.			ALVENARIA					-	22.197,19	
3.5.1.1.	SINAPI	103330	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	179,88	101,77	BDI 1	123,40	22.197,19	RA
3.5.2.			VERGAS E CONTRAVERGAS					-	9.507,43	

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Faxinal dos Guedes	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIÇÃO CENTRO COMUNITÁRIO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 07-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E AMPLIÇÃO CENTRO COMUNITÁRIO BAIRRO SÃO	MUNICÍPIO / UF Faxinal dos Guedes (SC)	BDI 1 21,25%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA E AMPLIÇÃO CENTRO COMUNITÁRIO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO									641.280,91	
3.5.2.1.	SINAPI	93192	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	6,90	60,61	BDI 1	73,49	507,08	RA
3.5.2.2.	SINAPI	93186	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	20,60	147,78	BDI 1	179,18	3.691,11	RA
3.5.2.3.	SINAPI	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	20,60	168,42	BDI 1	204,21	4.206,73	RA
3.5.2.4.	SINAPI	93199	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	20,60	44,14	BDI 1	53,52	1.102,51	RA
3.6.			COBERTURA					-	59.566,13	
3.6.1.			COBERTURA					-	56.047,69	
3.6.1.1.	SINAPI	100369	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	13,00	2.448,95	BDI 1	2.969,35	38.601,55	RA
3.6.1.2.	SINAPI	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	154,50	45,72	BDI 1	55,44	8.565,48	RA
3.6.1.3.	SINAPI	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	154,50	47,41	BDI 1	57,48	8.880,66	RA
3.6.2.			CALHAS E RUFOS					-	3.518,44	
3.6.2.1.	SINAPI	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	46,90	61,87	BDI 1	75,02	3.518,44	RA
3.7.			SISTEMAS E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					-	15.912,31	
3.7.1.			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS					-	10.486,32	
3.7.1.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	6,89	90,19	BDI 1	109,36	753,49	RA
3.7.1.2.	SINAPI	91793	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	24,65	103,59	BDI 1	125,60	3.096,04	RA
3.7.1.3.	SINAPI	91795	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	55,00	74,53	BDI 1	90,37	4.970,35	RA
3.7.1.4.	SINAPI	98110	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00	389,48	BDI 1	472,24	472,24	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Faxinal dos Guedes	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIÇÃO CENTRO COMUNITÁRIO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 07-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E AMPLIÇÃO CENTRO COMUNITÁRIO BAIRRO SÃO	MUNICÍPIO / UF Faxinal dos Guedes (SC)	BDI 1 21,25%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REFORMA E AMPLIÇÃO CENTRO COMUNITÁRIO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO									641.280,91	
3.7.1.5.	SINAPI	101807	CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X H=0,50 M. AF_12/2020	UN	1,00	548,48	BDI 1	665,03	665,03	RA
3.7.1.6.	SINAPI	104327	RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	19,89	BDI 1	24,12	72,36	RA
3.7.1.7.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	6,89	54,68	BDI 1	66,30	456,81	RA
3.7.2.			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					-	4.853,22	
3.7.2.1.	SINAPI	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	8,00	163,94	BDI 1	198,78	1.590,24	RA
3.7.2.2.	SINAPI	91785	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	44,00	50,18	BDI 1	60,84	2.676,96	RA
3.7.2.3.	SINAPI	89986	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	6,00	80,55	BDI 1	97,67	586,02	RA
3.7.3.			APARELHOS SANITÁRIOS					-	572,77	
3.7.3.1.	SINAPI	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	472,39	BDI 1	572,77	572,77	RA
3.8.			CONTRAPISO					-	12.247,43	
3.8.0.1.	SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017	M3	11,15	161,96	BDI 1	196,38	2.189,64	RA
3.8.0.2.	SINAPI	87755	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	111,50	54,26	BDI 1	65,79	7.335,59	RA
3.8.0.3.	SINAPI	97097	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021 (SOMENTE PISO DA ÁREA DA CHURRASQUEIRA)	M2	60,00	37,42	BDI 1	45,37	2.722,20	RA
3.9.			REVESTIMENTO PARA PAREDES, PISOS E TETO					-	52.501,15	
3.9.1.			CHAPISCO E REBOCO					-	32.073,66	
3.9.1.1.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	359,76	4,82	BDI 1	5,84	2.101,00	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Faxinal dos Guedes	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIÇÃO CENTRO COMUNITÁRIO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 07-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E AMPLIÇÃO CENTRO COMUNITÁRIO BAIRRO SÃO	MUNICÍPIO / UF Faxinal dos Guedes (SC)	BDI 1 21,25%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REFORMA E AMPLIÇÃO CENTRO COMUNITÁRIO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO									641.280,91	
3.9.1.2.	SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	359,76	58,37	BDI 1	70,77	25.460,22	RA
3.9.1.3.	SINAPI	87887	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022	M2	51,50	13,90	BDI 1	16,85	867,78	RA
3.9.1.4.	SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	51,50	58,37	BDI 1	70,77	3.644,66	RA
3.9.2.			REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES					-	11.117,37	
3.9.2.1.	SINAPI	87275	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	118,56	77,34	BDI 1	93,77	11.117,37	RA
3.9.3.			REVESTIMENTO CERÂMICO DE PISOS					-	5.034,04	
3.9.3.1.	SINAPI	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	51,50	79,74	BDI 1	96,68	4.979,02	RA
3.9.3.2.	SINAPI	96467	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRAO POPULAR). AF_02/2023	M	7,00	6,48	BDI 1	7,86	55,02	RA
3.9.4.			SOLEIRAS E PEITORIS					-	4.276,08	
3.9.4.1.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	3,00	113,50	BDI 1	137,62	412,86	RA
3.9.4.2.	SINAPI	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	18,60	171,30	BDI 1	207,70	3.863,22	RA
3.10.			ESQUADRIAS					-	28.711,02	
3.10.1.			JANELAS					-	10.395,82	
3.10.1.1.	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	0,30	953,74	BDI 1	1.156,41	346,92	RA
3.10.1.2.	SINAPI	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	14,40	575,54	BDI 1	697,84	10.048,90	RA
3.10.2.			PORTAS					-	18.315,20	
3.10.2.1.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	15,75	959,07	BDI 1	1.162,87	18.315,20	RA
3.11.			PINTURAS INTERNAS					-	1.161,39	



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Faxinal dos Guedes	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIÇÃO CENTRO COMUNITÁRIO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 07-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E AMPLIÇÃO CENTRO COMUNITÁRIO BAIRRO SÃO	MUNICÍPIO / UF Faxinal dos Guedes (SC)	BDI 1 21,25%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REFORMA E AMPLIÇÃO CENTRO COMUNITÁRIO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO									641.280,91	
3.11.0.1.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	19,95	3,93	BDI 1	4,77	95,16	RA
3.11.0.2.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	19,95	12,72	BDI 1	15,42	307,63	RA
3.11.0.3.	SINAPI	104639	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	51,50	12,15	BDI 1	14,73	758,60	RA
3.12.			PINTURA EXTERNA					-	2.411,09	
3.12.0.1.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	119,42	3,93	BDI 1	4,77	569,63	RA
3.12.0.2.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	119,42	12,72	BDI 1	15,42	1.841,46	RA
4.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS GERAIS					-	24.237,34	
4.1.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CONDUTORES					-	8.601,90	
4.1.0.1.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	364,02	3,09	BDI 1	3,75	1.365,08	RA
4.1.0.2.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	895,03	4,42	BDI 1	5,36	4.797,36	RA
4.1.0.3.	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	215,50	9,34	BDI 1	11,32	2.439,46	RA
4.2.			QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO					-	5.235,05	
4.2.0.1.	SINAPI	101880	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	701,07	BDI 1	850,05	1.700,10	RA
4.2.0.2.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8,00	11,67	BDI 1	14,15	113,20	RA
4.2.0.3.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	12,48	BDI 1	15,13	15,13	RA
4.2.0.4.	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00	14,00	BDI 1	16,98	101,88	RA
4.2.0.5.	SINAPI	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	15,88	BDI 1	19,25	38,50	RA
4.2.0.6.	SINAPI	101893	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	89,64	BDI 1	108,69	217,38	RA
4.2.0.7.	Composição	CO-08	INTERRUPTOR TETRAPOLAR DR (3 FASES/NEUTRO- IN 30MA) - DIN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNI	2,00	159,88	BDI 1	193,85	387,70	RA
4.2.0.8.	Composição	CO-05	DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275V, CORRENTE MÁXIMA DE 90KA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNI	12,00	177,07	BDI 1	214,70	2.576,40	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Faxinal dos Guedes	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIÇÃO CENTRO COMUNITÁRIO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 07-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E AMPLIÇÃO CENTRO COMUNITÁRIO BAIRRO SÃO	MUNICÍPIO / UF Faxinal dos Guedes (SC)	BDI 1 21,25%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REFORMA E AMPLIÇÃO CENTRO COMUNITÁRIO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO									641.280,91	
4.2.0.9.	Composição	CO-07	PLACA EM ACRILICO 2MM (20X20CM) COM AS INDICAÇÕES "PERIGO, PAINEL DE ELETRICIDADE" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNI	2,00	34,95	BDI 1	42,38	84,76	RA
4.3.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - DISPOSITIVOS DE FORÇA E ACIONAMENTO					-	2.686,70	
4.3.0.1.	SINAPI	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6,00	36,31	BDI 1	44,03	264,18	RA
4.3.0.2.	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	13,00	41,22	BDI 1	49,98	649,74	RA
4.3.0.3.	SINAPI	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	11,00	53,92	BDI 1	65,38	719,18	RA
4.3.0.4.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	9,00	34,71	BDI 1	42,09	378,81	RA
4.3.0.5.	SINAPI	91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	42,33	BDI 1	51,33	102,66	RA
4.3.0.6.	SINAPI	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	59,07	BDI 1	71,62	143,24	RA
4.3.0.7.	Composição	CO-09	ALARME PARA BANHEIRO PNE, DEFICIENTE FISICO CONFORME NBR 9050 COM ACIONADOR E SIRENE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNI	1,00	353,72	BDI 1	428,89	428,89	RA
4.4.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO					-	2.001,92	
4.4.0.1.	Composição	CO-10	LUMINÁRIA DE TETO TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, COM BASE E27 E LÂMPADA DE LED COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 24W E FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 2800 LUMENS	UNI	34,00	48,56	BDI 1	58,88	2.001,92	RA
4.5.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRAESTRUTURA					-	5.711,77	
4.5.0.1.	SINAPI	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	163,93	16,49	BDI 1	19,99	3.276,96	RA
4.5.0.2.	SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	142,23	11,35	BDI 1	13,76	1.957,08	RA
4.5.0.3.	Composição	CO-06	CAIXA RETANGULAR 4X2" DE PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNI	43,00	9,16	BDI 1	11,11	477,73	RA
5.			CHURRASQUEIRA					-	64.709,76	
5.1.			BALDRAME					-	5.781,10	
5.1.0.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	1,85	90,19	BDI 1	109,36	202,32	RA
5.1.0.2.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	148,32	14,35	BDI 1	17,40	2.580,77	RA
5.1.0.3.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	2,89	117,20	BDI 1	142,11	410,70	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Faxinal dos Guedes	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIÇÃO CENTRO COMUNITÁRIO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 07-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E AMPLIÇÃO CENTRO COMUNITÁRIO BAIRRO SÃO	MUNICÍPIO / UF Faxinal dos Guedes (SC)	BDI 1 21,25%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA E AMPLIÇÃO CENTRO COMUNITÁRIO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO									641.280,91	
5.1.0.4.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	1,85	657,69	BDI 1	797,45	1.475,28	RA
5.1.0.5.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	18,54	49,47	BDI 1	59,98	1.112,03	RA
5.2.			PILARES					-	3.639,19	
5.2.0.1.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	104,40	12,33	BDI 1	14,95	1.560,78	RA
5.2.0.2.	SINAPI	92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	M2	6,53	135,22	BDI 1	163,95	1.070,59	RA
5.2.0.3.	SINAPI	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	1,31	634,50	BDI 1	769,33	1.007,82	RA
5.3.			CINTA DE AMARRAÇÃO					-	4.876,02	
5.3.0.1.	SINAPI	93204	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	41,20	97,61	BDI 1	118,35	4.876,02	RA
5.4.			VERGAS E CONTRAVERGAS					-	5.895,14	
5.4.0.1.	SINAPI	93191	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	22,08	56,87	BDI 1	68,95	1.522,42	RA
5.4.0.2.	SINAPI	93197	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	22,08	163,33	BDI 1	198,04	4.372,72	RA
5.5.			CONTRAPISO					-	2.257,93	
5.5.0.1.	SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017	M3	2,64	161,96	BDI 1	196,38	518,44	RA
5.5.0.2.	SINAPI	87755	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	26,44	54,26	BDI 1	65,79	1.739,49	RA
5.6.			FECHAMENTO EM ALVENARIA					-	21.601,84	
5.6.0.1.	SINAPI	101159	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	104,01	171,29	BDI 1	207,69	21.601,84	RA
5.7.			FECHAMENTO METÁLICO					-	10.838,52	
5.7.0.1.	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	49,54	67,47	BDI 1	81,81	4.052,87	RA
5.7.0.2.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	49,54	76,97	BDI 1	93,33	4.623,57	RA
5.7.0.3.	SINAPI	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	28,82	61,87	BDI 1	75,02	2.162,08	RA

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Faxinal dos Guedes	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIÇÃO CENTRO COMUNITÁRIO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 07-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E AMPLIÇÃO CENTRO COMUNITÁRIO BAIRRO SÃO	MUNICÍPIO / UF Faxinal dos Guedes (SC)	BDI 1 21,25%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REFORMA E AMPLIÇÃO CENTRO COMUNITÁRIO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO									641.280,91	
5.8.			PEITORIL					-	4.586,02	
5.8.0.1.	SINAPI	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	22,08	171,30	BDI 1	207,70	4.586,02	RA
5.9.			CHAPISCO E REBOCO					-	5.234,00	
5.9.0.1.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	68,32	4,82	BDI 1	5,84	398,99	RA
5.9.0.2.	SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	68,32	58,37	BDI 1	70,77	4.835,01	RA
6.			REFORMA EDIFICAÇÃO EXISTENTE					-	46.074,17	
6.1.			DEMOLIÇÃO					-	1.646,61	
6.1.0.1.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	8,54	60,06	BDI 1	72,82	621,88	RA
6.1.0.2.	SINAPI	97629	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	6,24	135,44	BDI 1	164,22	1.024,73	RA
6.2.			PINTURA FACHADA PRINCIPAL					-	4.214,76	
6.2.0.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	186,00	2,04	BDI 1	2,47	459,42	RA
6.2.0.2.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	186,00	3,93	BDI 1	4,77	887,22	RA
6.2.0.3.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	186,00	12,72	BDI 1	15,42	2.868,12	RA
6.3.			PINTURA INTERNA					-	21.003,89	
6.3.0.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	691,60	2,04	BDI 1	2,47	1.708,25	RA
6.3.0.2.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	691,60	3,93	BDI 1	4,77	3.298,93	RA
6.3.0.3.	Composição	CO-13	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, TERS DEMÃOS.	M2	691,60	19,08	BDI 1	23,13	15.996,71	RA
6.4.			NOVO PISO DE CONCRETO ARMADO (FAIXA DE 3,5m x 29,70m)					-	14.566,51	
6.4.0.1.	Composição	CO-11	LASTRO DE BRITA ° 2 E 3 SOBRE SOLO COMPACTADO MANUALMENTE - ESPESSURA = 5CM	M2	103,95	8,61	BDI 1	10,44	1.085,24	RA
6.4.0.2.	Composição	CO-14	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO.	M2	103,95	69,54	BDI 1	84,32	8.765,06	RA
6.4.0.3.	SINAPI	97097	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	M2	103,95	37,42	BDI 1	45,37	4.716,21	RA
6.5.			FECHAMENTO DE VÃOS ENTRE ALVENARIA E TELHADO					-	3.992,80	
6.5.0.1.	SINAPI-I	10932	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 4,19 MM (8 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	M2	29,64	111,10	BDI 1	134,71	3.992,80	RA
6.6.			SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS					-	649,60	



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Faxinal dos Guedes	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIÇÃO CENTRO COMUNITÁRIO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 07-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E AMPLIÇÃO CENTRO COMUNITÁRIO BAIRRO SÃO	MUNICÍPIO / UF Faxinal dos Guedes (SC)	BDI 1 21,25%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA E AMPLIÇÃO CENTRO COMUNITÁRIO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO									641.280,91	
6.6.0.1.	SINAPI	101643	LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	20,00	26,79	BDI 1	32,48	649,60	RA

RECURSO
↓

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Faxinal dos Guedes (SC)
Local

sexta-feira, 20 de outubro de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: Carlo Antunes dos Santos
CREA/CAU: 123879-1
ART/RRT: 0