

APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO OZELAME	Nº SICONV 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO DE FAXINAL DOS GUEDES
--	-----------------------	-------------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº	Agrupador de Eventos	FRENTES DE OBRA:	
							1	2
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO								
1. RECAPEAMENTO DA RUA LARA								
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS		-					
1.1.1.	PLACA DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO 3,00m X 1,50m	UNID.	1,00	1	2.SEI	SERVIÇOS INICIAIS	1,00	
1.1.2.	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	CHP	6,00	6	2.SEI	SERVIÇOS INICIAIS	6,00	
1.2.	RECAPEAMENTO DA RUA LARA EM C.B.U.Q - ESP: 4cm		-					
1.2.1.	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019	M2	992,46	992,46	3.EXB	EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - RUA LARA	992,46	
1.2.2.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	29,77	992,46*0,03	3.EXB	EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - RUA LARA	29,77	
1.2.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	297,70	29,77*10	3.EXB	EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - RUA LARA	297,70	
1.2.4.	VARRIÇÃO MECANIZADA, REMOÇÃO DOS DETRITOS E LIMPEZA DO PAVIMENTO	M2	992,46	992,46	3.EXB	EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - RUA LARA	992,46	
1.2.5.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO ASFÁLTICA RR-2C (VALOR DA EMULSAO ASFÁLTICA RETIRADA DA ANP COM ACRESCIMO DE ICMS)	M2	992,46	992,46	3.EXB	EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - RUA LARA	992,46	
1.2.6.	TRANSPORTE DE EMULSAO ASFÁLTICA RR-2C COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM	TXKM	30,98	(992,46*1,02)/1000)*1,02*30	3.EXB	EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - RUA LARA	30,98	
1.2.7.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	39,70	992,46*0,04	3.EXB	EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - RUA LARA	39,70	
1.2.8.	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	39,70	39,70	3.EXB	EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - RUA LARA	39,70	
1.2.9.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.191,00	39,70*30	3.EXB	EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - RUA LARA	1.191,00	
1.3.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		-					
1.3.1.	PINTURA DE EIXO VIARIO (LFO-I, II E III) SOBRE ASFALTO COM TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECANICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA	M	112,00	112	4.EXB	EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO - RUA LARA	112,00	
1.3.2.	PINTURA DE EIXO VIARIO (LBO) SOBRE ASFALTO COM TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECANICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA	M	129,00	129	4.EXB	EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO - RUA LARA	129,00	

APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO OZELAME	Nº SICONV 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO DE FAXINAL DOS GUEDES
--	-----------------------	-------------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº	Agrupador de Eventos	FRENTES DE OBRA:	
							RUA LARA	RUA AIRO OZELAME
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO							1	2
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):							101.962,16	134.467,27
1.3.3.	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	49,66	49,66	4.EXB	EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO - RUA LARA	49,66	
2. RUA AIRO OZELAME								
2.1. RECAPEAMENTO DA RUA AIRO OZELAME EM C.B.U.Q - ESP: 4cm								
2.1.1.	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019	M2	1.378,21	1378,21	5.EXB	EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - RUA AIRO OZELAME		1.378,21
2.1.2.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	41,35	1378,21*0,03	5.EXB	EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - RUA AIRO OZELAME		41,35
2.1.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	413,50	41,35*10	5.EXB	EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - RUA AIRO OZELAME		413,50
2.1.4.	VARRIÇÃO MECANIZADA, REMOÇÃO DOS DETRITOS E LIMPEZA DO PAVIMENTO	M2	1.378,21	1378,21	5.EXB	EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - RUA AIRO OZELAME		1.378,21
2.1.5.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (VALOR DA EMULSÃO ASFÁLTICA RETIRADA DA ANP COM ACRESCIMO DE ICMS)	M2	1.378,21	1378,21	5.EXB	EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - RUA AIRO OZELAME		1.378,21
2.1.6.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	43,02	(1378,21*1,02)/1000)*1,02*30	5.EXB	EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - RUA AIRO OZELAME		43,02
2.1.7.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	55,13	1378,21*0,04	5.EXB	EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - RUA AIRO OZELAME		55,13
2.1.8.	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	55,13	55,13	5.EXB	EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - RUA AIRO OZELAME		55,13
2.1.9.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.653,90	55,13*30	5.EXB	EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - RUA AIRO OZELAME		1.653,90
2.2. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL								
2.2.1.	PINTURA DE EIXO VIARIO (LFO-I, II E III) SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECANICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA	M	79,00	79	6.EXB	EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO - RUA AIRO OZELAME		79,00
2.2.2.	PINTURA DE EIXO VIARIO (LBO) SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECANICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA	M	132,00	132	6.EXB	EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO - RUA AIRO OZELAME		132,00

APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO OZELAME	Nº SICONV 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO DE FAXINAL DOS GUEDES
--	-----------------------	-------------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº	Agrupador de Eventos	FRENTES DE OBRA:	
							RUA LARA	RUA AIRA OZELAME
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO							1	2
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):							101.962,16	134.467,27
2.2.3.	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	57,45	57,45	6.EXB	EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO - RUA AIRO OZELAME		57,45
3. RUA GURGEL								
3.1. RECAPEAMENTO DA RUA GURGEL EM C.B.U.Q - ESP: 4cm								
3.1.1.	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF 11/2019	M2	988,09	988,09	7.EXB	EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - RUA GURGEL		
3.1.2.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020	M3	29,64	988,09*0,03	7.EXB	EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - RUA GURGEL		
3.1.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	296,40	29,64*10	7.EXB	EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - RUA GURGEL		
3.1.4.	VARRIÇÃO MECANIZADA, REMOÇÃO DOS DETRITOS E LIMPEZA DO PAVIMENTO	M2	988,09	988,09	7.EXB	EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - RUA GURGEL		
3.1.5.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (VALOR DA EMULSÃO ASFÁLTICA RETIRADA DA ANP COM ACRESCIMO DE ICMS)	M2	988,09	988,09	7.EXB	EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - RUA GURGEL		
3.1.6.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	TXKM	30,84	(988,09*1,02)/1000)*1,02*30	7.EXB	EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - RUA GURGEL		
3.1.7.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M3	39,52	988,09*0,04	7.EXB	EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - RUA GURGEL		
3.1.8.	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ (UNIDADE: M3). AF 07/2020	M3	39,52	39,52	7.EXB	EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - RUA GURGEL		
3.1.9.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	1.185,60	39,52*30	7.EXB	EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - RUA GURGEL		
3.2. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL								
3.2.1.	PINTURA DE EIXO VIARIO (LFO-I, II E III) SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECANICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA	M	73,00	73	8.EXB	EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO - RUA GURGEL		
3.2.2.	PINTURA DE EIXO VIARIO (LBO) SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECANICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA	M	149,00	149	8.EXB	EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO - RUA GURGEL		
3.2.3.	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	49,78	49,78	8.EXB	EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO - RUA GURGEL		

APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO OZELAME	Nº SICONV 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO DE FAXINAL DOS GUEDES
--	-----------------------	-------------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	3	4						
RECAPEAMENTO ASFALTICO				97.151,56							
1.	RECAPEAMENTO DA RUA LARA		-								
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS		-								
1.1.1.	PLACA DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO 3,00m X 1,50m	UNID.	1,00								
1.1.2.	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	CHP	6,00								
1.2.	RECAPEAMENTO DA RUA LARA EM C.B.U.Q - ESP: 4cm		-								
1.2.1.	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019	M2	992,46								
1.2.2.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	29,77								
1.2.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	297,70								
1.2.4.	VARRIÇÃO MECANIZADA, REMOÇÃO DOS DETRITOS E LIMPEZA DO PAVIMENTO	M2	992,46								
1.2.5.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (VALOR DA EMULSÃO ASFÁLTICA RETIRADA DA ANP COM ACRESCIMO DE ICMS)	M2	992,46								
1.2.6.	TRANSPORTE DE EMULSAO ASFÁLTICA RR-2C COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM	TXKM	30,98								
1.2.7.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	39,70								
1.2.8.	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	39,70								
1.2.9.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.191,00								
1.3.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		-								
1.3.1.	PINTURA DE EIXO VIARIO (LFO-I, II E III) SOBRE ASFALTO COM TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECANICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA	M	112,00								
1.3.2.	PINTURA DE EIXO VIARIO (LBO) SOBRE ASFALTO COM TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECANICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA	M	129,00								

APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO OZELAME	Nº SICONV 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO DE FAXINAL DOS GUEDES
--	-----------------------	-------------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	3	4						
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO				97.151,56							
1.3.3.	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	49,66								
2.	RUA AIRO OZELAME		-								
2.1.	RECAPEAMENTO DA RUA AIRO OZELAME EM C.B.U.Q - ESP: 4cm		-								
2.1.1.	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019	M2	1.378,21								
2.1.2.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	41,35								
2.1.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	413,50								
2.1.4.	VARRIÇÃO MECANIZADA, REMOÇÃO DOS DETRITOS E LIMPEZA DO PAVIMENTO	M2	1.378,21								
2.1.5.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (VALOR DA EMULSÃO ASFÁLTICA RETIRADA DA ANP COM ACRESCIMO DE ICMS)	M2	1.378,21								
2.1.6.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	43,02								
2.1.7.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	55,13								
2.1.8.	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	55,13								
2.1.9.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.653,90								
2.2.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		-								
2.2.1.	PINTURA DE EIXO VIARIO (LFO-I, II E III) SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECANICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA	M	79,00								
2.2.2.	PINTURA DE EIXO VIARIO (LBO) SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECANICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA	M	132,00								

APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO OZELAME	Nº SICONV 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO DE FAXINAL DOS GUEDES
--	-----------------------	-------------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	3	4						
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO				97.151,56							
2.2.3.	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	57,45								
3.	RUA GURGEL		-								
3.1.	RECAPEAMENTO DA RUA GURGEL EM C.B.U.Q - ESP: 4cm		-								
3.1.1.	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019	M2	988,09	988,09							
3.1.2.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	29,64	29,64							
3.1.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	296,40	296,40							
3.1.4.	VARRIÇÃO MECANIZADA, REMOÇÃO DOS DETRITOS E LIMPEZA DO PAVIMENTO	M2	988,09	988,09							
3.1.5.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (VALOR DA EMULSÃO ASFÁLTICA RETIRADA DA ANP COM ACRESCIMO DE ICMS)	M2	988,09	988,09							
3.1.6.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	30,84	30,84							
3.1.7.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	39,52	39,52							
3.1.8.	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	39,52	39,52							
3.1.9.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.185,60	1.185,60							
3.2.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		-								
3.2.1.	PINTURA DE EIXO VIARIO (LFO-I, II E III) SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECANICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA	M	73,00	73,00							
3.2.2.	PINTURA DE EIXO VIARIO (LBO) SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECANICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA	M	149,00	149,00							
3.2.3.	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	49,78	49,78							



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO OZELAME	Nº SICONV 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO DE FAXINAL DOS GUEDES
--	-----------------------	-------------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Quantidade																
				RUA GURGEL	3	4													
	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO		97.151,56																

FAXINAL DOS GUEDES / SC
Local

quinta-feira, 7 de dezembro de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: André Vinicius Grando Lorenzon
CREA/CAU: 198.027-8
ART/RRT: 9073630-3