

MENU


MEMÓRIA DE CÁLCULO
 - (SELECIONAR)

I

←

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

REFORMA DA COBERTURA DA GARAGEM, RAMPA DE MANUTENÇÃO E ALMOXARIFADO

Nº SICONV

0

Nº OPERAÇÃO

0

PROF

PREF

| Nível | Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Memória de Cálculo |
|-------------|---|---|---------|------------|---|
| LOTE | SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | | | | |
| Meta | 1. | REFORMA DA COBERTURA DA GARAGEM, RAMPA DE MANUTENÇÃO E ALMOXARIFADO DA PREFEITURA DE FAXINAL DOS GUEDES | | | |
| Nível 2 | 1.1. | COBERTURA GARAGEM | | | - |
| Serviço | 1.1.1. | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 30,00 | Remoção de 8 unidades de terça de madeira danificadas |
| Serviço | 1.1.2. | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 30,00 | Instalação de 8 unidades de terças em madeira |
| Serviço | 1.1.3. | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 300,00 | Remoção de telhas de fibrocimento 6mm |
| Serviço | 1.1.4. | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA, NÃO INCLUSO TELHAS | M2 | 300,00 | Instalação de telhas de fibrocimento, sendo 44 unidade de dimensões 1,53mx1,10m e 17 unidades de dimensões 2,44mx1,10m, com necessidade de instalação de andaime para a realização do serviço |
| Serviço | 1.1.5. | VEDAÇÃO DE FUROS E PARAFUSOS EM TODA EXTENSÃO DA COBERTURA | M2 | 100,00 | Vedação de furos e parafuso na extensão da cobertura |
| Nível 2 | 1.2. | COBERTURA RAMPA DE LAVAÇÃO | | | - |
| Serviço | 1.2.1. | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 15,00 | Remover terça de madeira danificada, para instalação de nova |
| Serviço | 1.2.2. | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 15,00 | Instalação de terça em madeira |
| Serviço | 1.2.3. | VEDAÇÃO DE FUROS E PARAFUSOS EM TODA EXTENSÃO DA COBERTURA | M2 | 100,00 | Vedação de furos e parafuso em toda extensão da cobertura |
| Nível 2 | 1.3. | ALMOXARIFADO | | | - |
| Serviço | 1.3.1. | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 4,00 | Construção de muro em alvenaria com dimensoes de 1,00mx4,00m |
| Serviço | 1.3.2. | CHÁPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 8,00 | Aplicação de chapisco sobre o muro executado |
| Serviço | 1.3.3. | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022 | M2 | 8,00 | Aplicação de massa unica sobre o muro executado |

MENU



MEMÓRIA DE CÁLCULO
- (SELECIONAR)



| | | | |
|--|----------------|------------------|--------------|
| APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DA COBERTURA DA GARAGEM, RAMPA DE MANUTENÇÃO E ALMOXARIFADO | Nº SICONV 0 | Nº OPERAÇÃO 0 | PROF PREF |
|--|----------------|------------------|--------------|

| Nível | Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Memória de Cálculo |
|-------|--|---------------------------------|---------|------------|-----------------------------------|
| LOTE | SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | | | | |
| | | FAXINAL DOS GUEDES (SC) | | | |
| | | Local | | | Responsável Técnico |
| | | sexta-feira, 8 de março de 2024 | | | Nome: Samantha de Campos da Silva |
| | | Data | | | CREA/CAU: 171344-0 |
| | | | | | ART/RRT: 9189018-5 |