



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Faxinal dos Guedes	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE AULA NA ESCOLA PROINFÂNCIA DO DISTRITO			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 12-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE AULA NA ESCOLA	MUNICÍPIO / UF Faxinal dos Guedes (SC)	BDI 1 21,25%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA E CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE AULA NA ESCOLA PROINFÂNCIA DO DISTRITO DA BARRA GRANDE									102.237,88	
1.			CONSTRUÇÃO DA SALA DE AULA					-	29.371,48	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	2.584,32	
1.1.0.1.	SINAPI	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	24,00	85,03	BDI 1	103,10	2.474,40	RA
1.1.0.2.	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	22,66	BDI 1	27,48	109,92	RA
1.2.			INFRAESTRUTURA					-	5.332,69	
1.2.0.1.	SINAPI	97082	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021	M3	2,30	65,80	BDI 1	79,78	183,49	RA
1.2.0.2.	SINAPI	97101	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	M2	24,00	176,95	BDI 1	214,55	5.149,20	RA
1.3.			CONTRAPISO					-	1.512,02	
1.3.0.1.	SINAPI	87690	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	M2	23,00	54,22	BDI 1	65,74	1.512,02	RA
1.4.			REVESTIMENTO CERÂMICO DE PISO					-	2.579,61	
1.4.0.1.	SINAPI	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	23,00	79,56	BDI 1	96,47	2.218,81	RA
1.4.0.2.	SINAPI	88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	M	20,00	14,88	BDI 1	18,04	360,80	RA
1.5.			PAREDES DE VEDAÇÃO					-	5.625,11	
1.5.0.1.	SINAPI	96359	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	M2	39,48	117,51	BDI 1	142,48	5.625,11	RA
1.6.			PINTURA INTERNA E EXTERNA					-	5.935,64	
1.6.0.1.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	93,46	3,91	BDI 1	4,74	443,00	RA
1.6.0.2.	SINAPI	96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2	93,46	35,25	BDI 1	42,74	3.994,48	RA
1.6.0.3.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	93,46	13,22	BDI 1	16,03	1.498,16	RA
1.7.			FORRO EM PVC					-	2.101,38	
1.7.0.1.	SINAPI	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	23,00	71,31	BDI 1	86,46	1.988,58	RA
1.7.0.2.	SINAPI-I	36250	RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M	M	20,00	4,65	BDI 1	5,64	112,80	RA
1.8.			SOLEIRAS E PEITORIS					-	302,19	

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Faxinal dos Guedes	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE AULA NA ESCOLA PROINFÂNCIA DO DISTRITO			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 12-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE AULA NA ESCOLA	MUNICÍPIO / UF Faxinal dos Guedes (SC)	BDI 1 21,25%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA E CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE AULA NA ESCOLA PROINFÂNCIA DO DISTRITO DA BARRA GRANDE										102.237,88
1.8.0.1.	SINAPI	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	1,50	166,15	BDI 1	201,46	302,19	RA
1.9. ESQUADRIAS										-
1.9.1. JANELAS										-
1.9.1.1.	SINAPI	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,80	497,87	BDI 1	603,67	1.086,61	RA
1.9.1.2.	SINAPI	94590	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	5,40	20,61	BDI 1	24,99	134,95	RA
1.9.2. PORTAS										-
1.9.2.1.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,68	934,07	BDI 1	1.132,56	1.902,70	RA
1.9.2.2.	SINAPI	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	113,96	BDI 1	138,18	138,18	RA
1.9.2.3.	SINAPI	100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	10,08	11,13	BDI 1	13,50	136,08	RA
2. SUBSTITUIÇÃO DE FORROS DAS SALAS DE AULAS, CORREDORES E SETOR ADMINISTRATIVO										-
2.1. SERVIÇOS PREELIMINARES										-
2.1.0.1.	SINAPI	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	416,00	2,06	BDI 1	2,50	1.040,00	RA
2.2. FORRO DE PVC										-
2.2.0.1.	SINAPI	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	416,00	71,31	BDI 1	86,46	35.967,36	RA
2.2.0.2.	SINAPI-I	36250	RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M	M	358,70	4,65	BDI 1	5,64	2.023,07	RA
3. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS SALA DE AULA										-
3.1. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CONDUTORES										-
3.1.0.1.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	60,00	4,20	BDI 1	5,09	305,40	RA
3.1.0.2.	SINAPI	92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	7,00	38,43	BDI 1	46,60	326,20	RA
3.1.0.3.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	34,41	BDI 1	41,72	41,72	RA

RECURSO ↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Faxinal dos Guedes	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE AULA NA ESCOLA PROINFÂNCIA DO DISTRITO			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 12-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE AULA NA ESCOLA	MUNICÍPIO / UF Faxinal dos Guedes (SC)	BDI 1 21,25%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REFORMA E CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE AULA NA ESCOLA PROINFÂNCIA DO DISTRITO DA BARRA GRANDE									102.237,88	
3.1.0.4.	SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	20,00	10,63	BDI 1	12,89	257,80	RA
3.1.0.5.	SINAPI	100920	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 65 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	4,00	128,20	BDI 1	155,44	621,76	RA
4.			COLOCAÇÃO DE PASTILHAS NAS PAREDES DAS SALAS DE AULA H= 1,20M					-	32.283,09	
4.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	740,14	
4.1.0.1.	SINAPI	100303	AUXILIAR DE AZULEJISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,00	21,78	BDI 1	26,41	316,92	RA
4.1.0.2.	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	14,00	24,93	BDI 1	30,23	423,22	RA
4.2.			COLOCAÇÃO DE PASTILHAS					-	31.542,95	
4.2.0.1.	SINAPI	104617	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DIMENSÕES 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023	M2	122,74	211,95	BDI 1	256,99	31.542,95	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Faxinal dos Guedes (SC)
Local

terça-feira, 5 de março de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: LUIZ ANTONIO DAL BELLO
CREA/CAU: CREA 187347-9
ART/RRT: ART 9186573-9