

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL DOS GUEDES	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DA COBERTURA DA GARAGEM, RAMPA DE MANUTENÇÃO E ALMOXARIFADO DA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 12-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	MUNICÍPIO / UF FAXINAL DOS GUEDES (SC)	BDI 1 22,36%	BDI 2 20,83%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
									17.968,40	
1.			REFORMA DA COBERTURA DA GARAGEM, RAMPA DE MANUTENÇÃO E ALMOXARIFADO DA PREFEITURA DE FAXINAL DOS GUEDES					-	17.968,40	
1.1.			COBERTURA GARAGEM					-	13.372,40	
1.1.1.	SINAPI	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	30,00	8,28	BDI 1	10,13	303,90	RA
1.1.2.	SINAPI	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	30,00	49,65	BDI 1	60,75	1.822,50	RA
1.1.3.	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	300,00	3,84	BDI 1	4,70	1.410,00	RA
1.1.4.	Composição	CO-02	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA, NÃO INCLUSO TELHAS	M2	300,00	20,78	BDI 1	25,43	7.629,00	RA
1.1.5.	Composição	CO-01	VEDAÇÃO DE FUIROS E PARAFUSOS EM TODA EXTENSÃO DA COBERTURA	M2	100,00	18,04	BDI 1	22,07	2.207,00	RA
1.2.			COBERTURA RAMPA DE LAVAÇÃO					-	3.270,20	
1.2.1.	SINAPI	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	15,00	8,28	BDI 1	10,13	151,95	RA
1.2.2.	SINAPI	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	15,00	49,65	BDI 1	60,75	911,25	RA
1.2.3.	Composição	CO-01	VEDAÇÃO DE FUIROS E PARAFUSOS EM TODA EXTENSÃO DA COBERTURA	M2	100,00	18,04	BDI 1	22,07	2.207,00	RA
1.3.			ALMOXARIFADO					-	1.325,80	
1.3.1.	SINAPI	103334	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	4,00	168,36	BDI 1	206,01	824,04	RA
1.3.2.	SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	8,00	5,32	BDI 1	6,51	52,08	RA
1.3.3.	SINAPI	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	M2	8,00	45,94	BDI 1	56,21	449,68	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL DOS GUEDES	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DA COBERTURA DA GARAGEM, RAMPA DE MANUTENÇÃO E ALMOXARIFADO DA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 12-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	MUNICÍPIO / UF FAXINAL DOS GUEDES (SC)	BDI 1 22,36%	BDI 2 20,83%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
17.968,40									
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.									
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.									

FAXINAL DOS GUEDES (SC)
Local
sexta-feira, 8 de março de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: Samantha de Campos da Silva
CREA/CAU: 171344-0
ART/RRT: 9189018-5

RECURSO
↓