



*Execução de viga de concreto, sobre muro existente, com comprimento de 16,00 metros e altura de 0,30 metros;

*Execução de muro em alvenaria, sobre viga a ser executada, com comprimento de 16,00 metros e altura de 0,50 metros;

*Execução de calçada em paver, comprimento de 16,00 metros e largura de 0,50 metros;

*Execução de 01 suporte para colocação de três mastros para bandeira;

*Execução de lavagem com lavadora de alta pressão em toda área de paver da edificação;

*Execução de pintura em toda área de paver da edificação.

Execução de suporte para colocação de três mastros para bandeira.

*Execução de lavagem e pintura de toda calçada em paver.

Execução de calçada em paver, com 16,00m de comprimento e 0,50m de altura.

Execução de viga de concreto 16,00mx0,50m

Execução de muro em alvenaria 16,00mx0,50m