

MENU

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA DE FAXINAL DOS GUEDES	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA SEDE DOS ESCOTEIROS MUIRAQUITÁ
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 02-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA SEDE DOS ESCOTEIROS MUIRAQUITÁ	MUNICÍPIO / UF FAXINAL DOS GUEDES - SC
		BDI 1 23,54%	BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	REFORMA SEDE DOS ESCOTEIROS MUIRAQUITÁ									212.461,67
Meta	Meta	1.			SERVIÇOS GERAIS					-	212.461,67
Nível 2	Nível 2	1.1.			PLACA DE OBRA					-	889,49
Serviço	Serviço	1.1.0.0.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	2,88	250,00	BDI 1	308,85	889,49
Nível 2	Nível 2	1.2.			REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES					-	3.193,55
Nível 3	Nível 3	1.2.1.			REMOÇÕES					-	2.374,99
Serviço	Serviço	1.2.1.0.1.	Composição	CO-01	REMOÇÃO DE TELHAS DE CONCRETO DE FORMA MANUAL COM RAPROVEITAMENTO	M²	82,56	7,38	BDI 1	9,12	752,95
Serviço	Serviço	1.2.1.0.2.	SINAPI	97651	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	14,00	90,22	BDI 1	111,46	1.560,44
Serviço	Serviço	1.2.1.0.3.	SINAPI	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	24,25	2,06	BDI 1	2,54	61,60
Nível 3	Nível 3	1.2.2.			DEMOLIÇÕES					-	818,56
Serviço	Serviço	1.2.2.0.1.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	10,92	60,68	BDI 1	74,96	818,56
Nível 2	Nível 2	1.3.			SAPATAS					-	1.911,51
Serviço	Serviço	1.3.0.0.1.	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	1,57	100,65	BDI 1	124,34	195,21
Serviço	Serviço	1.3.0.0.2.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	37,62	14,36	BDI 1	17,74	667,38
Serviço	Serviço	1.3.0.0.3.	SINAPI	96529	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024	M2	1,64	274,14	BDI 1	338,67	555,42
Serviço	Serviço	1.3.0.0.4.	SINAPI	96556	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	0,42	951,10	BDI 1	1.174,99	493,50
Nível 2	Nível 2	1.4.			BALDRAME					-	2.211,91
Nível 3	Nível 3	1.4.1.			VIGAS BALDRAME (BWCs)					-	1.200,11
Serviço	Serviço	1.4.1.0.1.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	19,22	14,36	BDI 1	17,74	340,96
Serviço	Serviço	1.4.1.0.2.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	3,66	71,48	BDI 1	88,31	323,21
Serviço	Serviço	1.4.1.0.3.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	0,27	720,83	BDI 1	890,51	240,44
Serviço	Serviço	1.4.1.0.4.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	4,58	52,23	BDI 1	64,52	295,50
Nível 3	Nível 3	1.4.2.			VIGAS SUPERIORES (BWCs)					-	1.011,80
Serviço	Serviço	1.4.2.0.1.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	19,22	11,10	BDI 1	13,71	263,51
Serviço	Serviço	1.4.2.0.2.	SINAPI	92467	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	3,66	111,90	BDI 1	138,24	505,96

MENU



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA DE FAXINAL DOS GUEDES	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA SEDE DOS ESCOTEIROS MUIRAQUITÁ
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 02-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA SEDE DOS ESCOTEIROS MUIRAQUITÁ	MUNICÍPIO / UF FAXINAL DOS GUEDES - SC
		BDI 1 23,54%	BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	REFORMA SEDE DOS ESCOTEIROS MUIRAQUITÁ									212.461,67
Serviço	Serviço	1.4.2.0.3.	SINAPI	103681	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM GRUA DE CAÇAMBA DE 500 L EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	0,27	726,49	BDI 1	897,51	242,33
Nível 2	Nível 2	1.5.			PILARES					-	1.061,19
Serviço	Serviço	1.5.0.0.1.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	10,08	11,10	BDI 1	13,71	138,20
Serviço	Serviço	1.5.0.0.2.	SINAPI	92409	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020	M2	2,52	246,68	BDI 1	304,75	767,97
Serviço	Serviço	1.5.0.0.3.	SINAPI	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	0,13	965,26	BDI 1	1.192,48	155,02
Nível 2	Nível 2	1.6.			ALVENARIAS, DIVISÓRIAS, VERGAS E CONTRAVERGAS					-	22.650,13
Nível 3	Nível 3	1.6.1.			ALVENARIA					-	1.585,17
Serviço	Serviço	1.6.1.0.1.	SINAPI	103325	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	13,50	95,05	BDI 1	117,42	1.585,17
Nível 3	Nível 3	1.6.2.			DIVISÓRIAS					-	9.357,50
Serviço	Serviço	1.6.2.0.1.	SINAPI	102257	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	21,51	352,14	BDI 1	435,03	9.357,50
Nível 3	Nível 3	1.6.3.			VERGAS E CONTRAVERGAS					-	624,85
Serviço	Serviço	1.6.3.0.1.	SINAPI	93190	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	5,00	55,82	BDI 1	68,96	344,80
Serviço	Serviço	1.6.3.0.2.	SINAPI	93198	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	5,00	45,34	BDI 1	56,01	280,05
Nível 3	Nível 3	1.6.4.			CHURRASQUEIRA					-	4.005,26
Serviço	Serviço	1.6.4.0.1.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	9,92	11,10	BDI 1	13,71	136,00
Serviço	Serviço	1.6.4.0.2.	SINAPI	92467	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	1,89	111,90	BDI 1	138,24	261,27
Serviço	Serviço	1.6.4.0.3.	SINAPI	103681	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM GRUA DE CAÇAMBA DE 500 L EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	0,14	726,49	BDI 1	897,51	125,65
Serviço	Serviço	1.6.4.0.4.	SINAPI	101159	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	10,00	166,92	BDI 1	206,21	2.062,10
Serviço	Serviço	1.6.4.0.5.	SINAPI-I	34400	TIJOLO CERÂMICO REFRATÁRIO 2,5 X 11,4 X 22,9 CM (L X A X C)	UN	160,00	3,97	BDI 1	4,90	784,00
Serviço	Serviço	1.6.4.0.6.	SINAPI	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	3,10	166,13	BDI 1	205,24	636,24
Nível 3	Nível 3	1.6.5.			FECHAMENTO METÁLICO					-	7.077,35

MENU

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

←

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA DE FAXINAL DOS GUEDES	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA SEDE DOS ESCOTEIROS MUIRAQUITÁ
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 02-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA SEDE DOS ESCOTEIROS MUIRAQUITÁ	MUNICÍPIO / UF FAXINAL DOS GUEDES - SC
		BDI 1 23,54%	BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

→

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	REFORMA SEDE DOS ESCOTEIROS MUIRAQUITÁ									212.461,67
Serviço	Serviço	1.6.5.0.1.	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	32,00	62,88	BDI 1	77,68	2.485,76
Serviço	Serviço	1.6.5.0.2.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	32,00	70,72	BDI 1	87,37	2.795,84
Serviço	Serviço	1.6.5.0.3.	SINAPI	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	25,00	58,14	BDI 1	71,83	1.795,75
Nível 2	Nível 2	1.7.			COBERTURA					-	38.811,13
Nível 3	Nível 3	1.7.1.			COBERTURA: COZINHA E BANHEIROS					-	38.811,13
Serviço	Serviço	1.7.1.0.1.	SINAPI	92544	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	82,56	36,91	BDI 1	45,60	3.764,74
Serviço	Serviço	1.7.1.0.2.	SINAPI	100369	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	10,00	2.468,02	BDI 1	3.048,99	30.489,90
Serviço	Serviço	1.7.1.0.3.	SINAPI	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	82,56	44,67	BDI 1	55,19	4.556,49
Nível 2	Nível 2	1.8.			COBERTURA BARRACÃO					-	23.135,04
Serviço	Serviço	1.8.0.0.1.	SINAPI	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	M2	144,00	130,05	BDI 1	160,66	23.135,04
Nível 2	Nível 2	1.9.			ESQUADRIAS, PEITORIS E SOLEIRAS					-	23.783,05
Nível 3	Nível 3	1.9.1.			PORTAS					-	20.843,35
Serviço	Serviço	1.9.1.0.1.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	15,96	962,34	BDI 1	1.188,87	18.974,37
Serviço	Serviço	1.9.1.0.2.	SINAPI	90849	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,68	900,51	BDI 1	1.112,49	1.868,98
Nível 3	Nível 3	1.9.2.			JANELAS					-	1.963,85
Serviço	Serviço	1.9.2.0.1.	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,92	827,94	BDI 1	1.022,84	1.963,85
Nível 3	Nível 3	1.9.3.			PEITORIS E SOLEIRAS					-	975,85
Serviço	Serviço	1.9.3.0.1.	SINAPI	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	3,20	166,13	BDI 1	205,24	656,77
Serviço	Serviço	1.9.3.0.2.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	2,40	107,62	BDI 1	132,95	319,08
Nível 2	Nível 2	1.10.			SISTEMAS DE INSTALAÇÕES					-	65.859,52
Nível 3	Nível 3	1.10.1.			SANITÁRIO					-	12.809,48

MENU

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA DE FAXINAL DOS GUEDES	APelido DO EMPREENDIMENTO REFORMA SEDE DOS ESCOTEIROS MUIRAQUITÁ
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 02-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA SEDE DOS ESCOTEIROS MUIRAQUITÁ	MUNICÍPIO / UF FAXINAL DOS GUEDES - SC
		BDI 1 23,54%	BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	REFORMA SEDE DOS ESCOTEIROS MUIRAQUITÁ									212.461,67
Serviço	Serviço	1.10.1.0.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	5,04	89,64	BDI 1	110,74	558,13
Serviço	Serviço	1.10.1.0.2.	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	13,00	22,35	BDI 1	27,61	358,93
Serviço	Serviço	1.10.1.0.3.	SINAPI	89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	20,09	12,47	BDI 1	15,41	309,59
Serviço	Serviço	1.10.1.0.4.	SINAPI	89800	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	25,79	28,62	BDI 1	35,36	911,93
Serviço	Serviço	1.10.1.0.5.	SINAPI	98110	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00	397,72	BDI 1	491,34	491,34
Serviço	Serviço	1.10.1.0.6.	SINAPI	104327	RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	9,00	20,26	BDI 1	25,03	225,27
Serviço	Serviço	1.10.1.0.7.	SINAPI	98053	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA	UN	1,00	2.982,38	BDI 1	3.684,43	3.684,43
Serviço	Serviço	1.10.1.0.8.	SINAPI	98058	FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA	UN	1,00	1.865,07	BDI 1	2.304,11	2.304,11
Serviço	Serviço	1.10.1.0.9.	SINAPI	98062	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA	UN	1,00	3.210,09	BDI 1	3.965,75	3.965,75
Nível 3	Nível 3	1.10.2.			HIDRÁULICO					-	9.672,95
Serviço	Serviço	1.10.2.0.1.	SINAPI	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	20,00	152,93	BDI 1	188,93	3.778,60
Serviço	Serviço	1.10.2.0.2.	SINAPI	89401	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	60,00	11,63	BDI 1	14,37	862,20
Serviço	Serviço	1.10.2.0.3.	SINAPI	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	63,00	25,73	BDI 1	31,79	2.002,77
Serviço	Serviço	1.10.2.0.4.	SINAPI	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	22,00	35,07	BDI 1	43,33	953,26
Serviço	Serviço	1.10.2.0.5.	SINAPI	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	6,00	83,96	BDI 1	103,72	622,32
Serviço	Serviço	1.10.2.0.6.	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00	88,28	BDI 1	109,06	436,24
Serviço	Serviço	1.10.2.0.7.	SINAPI	102623	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	823,67	BDI 1	1.017,56	1.017,56
Nível 3	Nível 3	1.10.3.			APARELHOS SANITÁRIOS					-	6.817,27

MENU

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA DE FAXINAL DOS GUEDES	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA SEDE DOS ESCOTEIROS MUIRAQUITÁ
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 02-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA SEDE DOS ESCOTEIROS MUIRAQUITÁ	MUNICÍPIO / UF FAXINAL DOS GUEDES - SC
		BDI 1 23,54%	BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	REFORMA SEDE DOS ESCOTEIROS MUIRAQUITÁ									212.461,67
Serviço	Serviço	1.10.3.0.1.	SINAPI	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	522,23	BDI 1	645,16	2.580,64
Serviço	Serviço	1.10.3.0.2.	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00	91,76	BDI 1	113,36	793,52
Serviço	Serviço	1.10.3.0.3.	SINAPI	93396	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	679,26	BDI 1	839,16	3.356,64
Serviço	Serviço	1.10.3.0.4.	SINAPI-I	11762	TORNEIRA METALICA CROMADA PARA JARDIM / TANQUE, COM BICO PLASTICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL , 1/2 " OU 3/4 " (REF 1153 / 1130)	UN	1,00	69,99	BDI 1	86,47	86,47
Nível 3	Nível 3	1.10.4.			SISTEMAS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	34.450,90
Serviço	Serviço	1.10.4.0.1.	Composição	CO-04	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA COM CAIXA PARA MEDIDOR (PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL), CABO 70MM², DISJUNTOR DIN 160A, DPS E ATERRAMENTO, INCLUSO POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNI	1,00	6.195,50	BDI 1	7.653,92	7.653,92
Serviço	Serviço	1.10.4.0.2.	SINAPI	104473	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	UN	92,00	184,67	BDI 1	228,14	20.988,88
Serviço	Serviço	1.10.4.0.3.	SINAPI	101880	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	630,63	BDI 1	779,08	779,08
Serviço	Serviço	1.10.4.0.4.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	11,43	BDI 1	14,12	28,24
Serviço	Serviço	1.10.4.0.5.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	12,20	BDI 1	15,07	45,21
Serviço	Serviço	1.10.4.0.6.	SINAPI	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	7,00	13,66	BDI 1	16,88	118,16
Serviço	Serviço	1.10.4.0.7.	SINAPI	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	15,45	BDI 1	19,09	19,09
Serviço	Serviço	1.10.4.0.8.	SINAPI-I	39472	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE *90* KA (TIPO AC)	UN	4,00	165,25	BDI 1	204,15	816,60
Serviço	Serviço	1.10.4.0.9.	SINAPI-I	39445	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	UN	9,00	127,21	BDI 1	157,16	1.414,44
Serviço	Serviço	1.10.4.0.10.	SINAPI-I	39446	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC	UN	1,00	129,47	BDI 1	159,95	159,95
Serviço	Serviço	1.10.4.0.11.	SINAPI	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	10,00	37,01	BDI 1	45,72	457,20
Serviço	Serviço	1.10.4.0.12.	SINAPI	97585	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	6,00	127,86	BDI 1	157,96	947,76

MENU



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA DE FAXINAL DOS GUEDES	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA SEDE DOS ESCOTEIROS MUIRAQUITÁ
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 02-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA SEDE DOS ESCOTEIROS MUIRAQUITÁ	MUNICÍPIO / UF FAXINAL DOS GUEDES - SC
		BDI 1 23,54%	BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	REFORMA SEDE DOS ESCOTEIROS MUIRAQUITÁ									212.461,67
Serviço	Serviço	1.10.4.0.13.	Composição	CO-02	TIRANTE COM CABO DE AÇO GALVANIZADO 3/8" PARA SUPORTE DE LUMINÁRIAS INCLUSIVE ESTICADOR	M	29,40	7,73	BDI 1	9,55	280,77
Serviço	Serviço	1.10.4.0.14.	SINAPI	95727	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	M	30,00	20,01	BDI 1	24,72	741,60
Nível 3	Nível 3	1.10.5.			PLUVIAL					-	2.108,92
Serviço	Serviço	1.10.5.0.1.	SINAPI	91175	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 4, FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS	M	43,00	9,36	BDI 1	11,56	497,08
Serviço	Serviço	1.10.5.0.2.	SINAPI	99253	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	2,00	633,16	BDI 1	782,21	1.564,42
Serviço	Serviço	1.10.5.0.3.	SINAPI	89495	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	UN	2,00	19,19	BDI 1	23,71	47,42
Nível 2	Nível 2	1.11.			SISTEMA DE GÁS CANALIZADO E ABRIGO					-	1.769,12
Serviço	Serviço	1.11.0.0.1.	Composição	CO-03	ABRIGO DE GÁS INCLUINDO TUBULAÇÃO GALVANIZADA, MANGUEIRA DE GÁS, CONEXÕES, RASGO, CHUMBAMENTO, REVESTIMENTO E LAJE DE COBERTURA	CJ	1,00	1.347,03	BDI 1	1.664,12	1.664,12
Serviço	Serviço	1.11.0.0.2.	SINAPI	103029	REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	42,50	BDI 1	52,50	105,00
Nível 2	Nível 2	1.12.			REVESTIMENTO PARA PAREDE, PISO E FORRO					-	25.471,48
Nível 3	Nível 3	1.12.1.			CHAPISCO E REBOCO					-	4.344,59
Serviço	Serviço	1.12.1.0.1.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	55,80	4,87	BDI 1	6,02	335,92
Serviço	Serviço	1.12.1.0.2.	SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	55,80	58,15	BDI 1	71,84	4.008,67
Nível 3	Nível 3	1.12.2.			REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE E PISO					-	21.126,89
Nível 4	Nível 4	1.12.2.1.			REVESTIMENTO DE PISO					-	2.123,66
Serviço	Serviço	1.12.2.1.1.	SINAPI	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	30,19	47,32	BDI 1	58,46	1.764,91
Serviço	Serviço	1.12.2.1.2.	SINAPI	88648	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023	M	41,00	7,08	BDI 1	8,75	358,75
Nível 4	Nível 4	1.12.2.2.			REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDE					-	16.131,60
Serviço	Serviço	1.12.2.2.1.	SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	180,00	72,54	BDI 1	89,62	16.131,60
Nível 4	Nível 4	1.12.2.3.			FORRO (BANHEIROS E COZINHA)					-	2.871,63
Serviço	Serviço	1.12.2.3.1.	SINAPI	96111	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	24,25	66,74	BDI 1	82,45	1.999,41

MENU



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

←

→

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA DE FAXINAL DOS GUEDES	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA SEDE DOS ESCOTEIROS MUIRAQUITÁ			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 02-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA SEDE DOS ESCOTEIROS MUIRAQUITÁ	MUNICÍPIO / UF FAXINAL DOS GUEDES - SC	BDI 1 23,54%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	REFORMA SEDE DOS ESCOTEIROS MUIRAQUITÁ									212.461,67
Serviço	Serviço	1.12.2.3.2.	SINAPI	96121	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023	M	56,20	12,56	BDI 1	15,52	872,22
Nível 2	Nível 2	1.13.			PINTURA					-	1.156,73
Serviço	Serviço	1.13.0.0.1.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	55,80	3,83	BDI 1	4,73	263,93
Serviço	Serviço	1.13.0.0.2.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	55,80	12,95	BDI 1	16,00	892,80
Nível 2	Nível 2	1.14.			PREVENTIVO CONTRA INCENDIO					-	557,82
Serviço	Serviço	1.14.0.0.1.	SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	3,00	24,02	BDI 1	29,67	89,01
Serviço	Serviço	1.14.0.0.2.	Composição	CO-05	PLACA DE SAIDA LUMINOSA PARA SINALIZAÇÃO DE ABANDONO DE LOCAL 25X16, LED, BLOCO	UN	3,00	74,32	BDI 1	91,81	275,43
Serviço	Serviço	1.14.0.0.3.	SINAPI-I	10891	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC	UN	1,00	156,53	BDI 1	193,38	193,38

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

FAXINAL DOS GUEDES - SC

Local

sábado, 0 de janeiro de 1900

Data

Responsável Técnico

Nome: André Vinicius Grando Lorenzon

CREA/CAU: 198.027-8

ART/RRT: 9227001-0