



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO RUA SÃO PAULO	Nº SICONV 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO DE FAXINAL DOS GUEDES
--	-----------------------	-------------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº	Agrupador de Eventos	FRENTES DE OBRA:	
							RECAPEAMENTO RUA SÃO PAULO	TRAVESSIA ELEVADA
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):							1	2
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO							618.461,32	19.218,42
1.	RECAPEAMENTO DA RUA SÃO PAULO		-					
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS		-					
1.1.1.	PLACA DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO 3,00m x 1,50m	UN.	1,00	1	2.SEI	SERVIÇOS INICIAIS	1,00	
1.1.2.	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	CHP	6,00	6	2.SEI	SERVIÇOS INICIAIS	6,00	
1.2.	RECAPEAMENTO DA RUA SÃO PAULO - ESP: 5cm - PISTA DE ROLAMENTO		-					
1.2.1.	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019	M2	4.187,33	4187,33	3.EXE	EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - RUA SÃO PAULO	4.187,33	
1.2.2.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	125,62	4187,33*0,03	3.EXE	EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - RUA SÃO PAULO	125,62	
1.2.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	628,10	125,62*5	3.EXE	EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - RUA SÃO PAULO	628,10	
1.2.4.	VARRIÇÃO MECANIZADA, REMOÇÃO DOS DETRITOS E LIMPEZA DO PAVIMENTO	M2	4.187,33	4187,33	3.EXE	EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - RUA SÃO PAULO	4.187,33	
1.2.5.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (VALOR DA EMULSÃO ASFÁLTICA RETIRADA DA ANP COM ACRESCIMO DE ICMS)	M2	4.187,33	4187,33	3.EXE	EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - RUA SÃO PAULO	4.187,33	
1.2.6.	TRANSPORTE DE EMULSAO ASFÁLTICA RR-2C COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM	TXKM	130,69	(4187,33*1,02)/1000)*1,02*30	3.EXE	EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - RUA SÃO PAULO	130,69	
1.2.7.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	209,37	4187,33*0,05	3.EXE	EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - RUA SÃO PAULO	209,37	
1.2.8.	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	209,37	209,37	3.EXE	EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - RUA SÃO PAULO	209,37	
1.2.9.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	6.281,00	209,37*30	3.EXE	EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - RUA SÃO PAULO	6.281,00	
1.3.	RECAPEAMENTO DA RUA SÃO PAULO - ESP: 3cm - ÁREA DE ESTACIONAMENTO		-					
1.3.1.	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019	M2	2.026,31	2026,31	3.EXE	EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - RUA SÃO PAULO	2.026,31	
1.3.2.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	60,79	2026,31*0,03	3.EXE	EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - RUA SÃO PAULO	60,79	
1.3.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	303,95	60,79*5	3.EXE	EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - RUA SÃO PAULO	303,95	



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO RUA SÃO PAULO	Nº SICONV 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROponente / TOMADOR MUNICIPIO DE FAXINAL DOS GUEDES
--	-----------------------	-------------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº	FRENTE DE OBRA:	RECAPESAMENTO RUA SÃO PAULO	
							1	2
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO								
1.3.4.	VARRIÇÃO MECANIZADA, REMOÇÃO DOS DETRITOS E LIMPEZA DO PAVIMENTO	M2	2.026,31	2026,31	3.EXB	EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - RUA SÃO PAULO	2.026,31	
1.3.5.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (VALOR DA EMULSÃO ASFÁLTICA RETIRADA DA ANP COM ACRESCIMO DE ICMS)	M2	2.026,31	2026,31	3.EXB	EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - RUA SÃO PAULO	2.026,31	
1.3.6.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	63,25	(2026,31*1,02)/1000)*1,02*30	3.EXB	EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - RUA SÃO PAULO	63,25	
1.3.7.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	60,79	2026,31*0,03	3.EXB	EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - RUA SÃO PAULO	60,79	
1.3.8.	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	60,79	60,79	3.EXB	EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - RUA SÃO PAULO	60,79	
1.3.9.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.823,68	60,79*30	3.EXB	EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - RUA SÃO PAULO	1.823,68	
1.4.	TRAVESSIA ELEVADA - H:10cm		-					
1.4.1.	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019	M2	87,80	87,80	5.EXB	EXECUÇÃO DE TRAVESSIA ELEVADA		87,80
1.4.2.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	2,63	87,80*0,03	5.EXB	EXECUÇÃO DE TRAVESSIA ELEVADA		2,63
1.4.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	79,02	2,63*30	5.EXB	EXECUÇÃO DE TRAVESSIA ELEVADA		79,02
1.4.4.	VARRIÇÃO MECANIZADA, REMOÇÃO DOS DETRITOS E LIMPEZA DO PAVIMENTO	M2	87,80	87,80	5.EXB	EXECUÇÃO DE TRAVESSIA ELEVADA		87,80
1.4.5.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (VALOR DA EMULSÃO ASFÁLTICA RETIRADA DA ANP COM ACRESCIMO DE ICMS)	M2	87,80	87,80	5.EXB	EXECUÇÃO DE TRAVESSIA ELEVADA		87,80
1.4.6.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	2,74	(87,80*1,02)/1000)*1,02*30	5.EXB	EXECUÇÃO DE TRAVESSIA ELEVADA		2,74
1.4.7.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	7,14	71,39*0,1	5.EXB	EXECUÇÃO DE TRAVESSIA ELEVADA		7,14
1.4.8.	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	7,14	7,14	5.EXB	EXECUÇÃO DE TRAVESSIA ELEVADA		7,14
1.4.9.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	214,17	7,14*30	5.EXB	EXECUÇÃO DE TRAVESSIA ELEVADA		214,17
1.4.10.	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	16,00	16	5.EXB	EXECUÇÃO DE TRAVESSIA ELEVADA		16,00

Nº AGRUPADOR DE EVENTOS

3.EXB
3.EXB
3.EXB
3.EXB
3.EXB
3.EXB
3.EXB
5.EXB
5.EXB
5.EXB
5.EXB
5.EXB
5.EXB
5.EXB
5.EXB



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO RUA SÃO PAULO	Nº SICONV 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE FAXINAL DOS GUEDES
--	-----------------------	-------------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº	Agrupador de Eventos	FRENTES DE OBRA:	
							RECAPEAMENTO RUA SÃO PAULO	TRAVESSIA ELEVADA
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO							1	2
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):							618.461,32	19.218,42
1.5.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - TRAVESSIA ELEVADA		-					
1.5.1.	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	7,20	7,2	5.EXB	EXECUÇÃO DE TRAVESSIA ELEVADA		7,20
1.5.2.	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	20,80	20,80	5.EXB	EXECUÇÃO DE TRAVESSIA ELEVADA		20,80
1.6.	SINALIZAÇÃO VERTICAL - TRAVESSIA ELEVADA		-					
1.6.1.	PLACA DE SINALIZAÇÃO - TRAVESSIA ELEVADA	UN.	2,00	2	5.EXB	EXECUÇÃO DE TRAVESSIA ELEVADA		2,00
1.7.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		-					
1.7.1.	PINTURA DE EIXO VIARIO (LFO-I, II E III) SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECANICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA	M	417,80	417,80	4.EXB	EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO - RUA SÃO PAULO		
1.7.2.	PINTURA DE EIXO VIARIO (LBO) SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECANICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA	M	835,40	821	4.EXB	EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO - RUA SÃO PAULO		
1.7.3.	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	155,00	155	4.EXB	EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO - RUA SÃO PAULO		



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO RUA SÃO PAULO	Nº SICONV 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO DE FAXINAL DOS GUEDES
--	-----------------------	-------------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	3	4						
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO				13.234,69							
1.	RECAPEAMENTO DA RUA SÃO PAULO		-								
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS		-								
1.1.1.	PLACA DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO 3,00m x 1,50m	UN.	1,00								
1.1.2.	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	CHP	6,00								
1.2.	RECAPEAMENTO DA RUA SÃO PAULO - ESP: 5cm - PISTA DE ROLAMENTO		-								
1.2.1.	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019	M2	4.187,33								
1.2.2.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	125,62								
1.2.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	628,10								
1.2.4.	VARRIÇÃO MECANIZADA, REMOÇÃO DOS DETRITOS E LIMPEZA DO PAVIMENTO	M2	4.187,33								
1.2.5.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (VALOR DA EMULSÃO ASFÁLTICA RETIRADA DA ANP COM ACRESCIMO DE ICMS)	M2	4.187,33								
1.2.6.	TRANSPORTE DE EMULSAO ASFÁLTICA RR-2C COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM	TXKM	130,69								
1.2.7.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	209,37								
1.2.8.	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	209,37								
1.2.9.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	6.281,00								
1.3.	RECAPEAMENTO DA RUA SÃO PAULO - ESP: 3cm - ÁREA DE ESTACIONAMENTO		-								
1.3.1.	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019	M2	2.026,31								
1.3.2.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	60,79								
1.3.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	303,95								

APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO RUA SÃO PAULO	Nº SICONV 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE FAXINAL DOS GUEDES
--	-----------------------	-------------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	3	4						
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO				13.234,69							
1.3.4.	VARRIÇÃO MECANIZADA, REMOÇÃO DOS DETRITOS E LIMPEZA DO PAVIMENTO	M2	2.026,31								
1.3.5.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (VALOR DA EMULSÃO ASFÁLTICA RETIRADA DA ANP COM ACRESCIMO DE ICMS)	M2	2.026,31								
1.3.6.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	63,25								
1.3.7.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	60,79								
1.3.8.	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	60,79								
1.3.9.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.823,68								
1.4.	TRAVESSIA ELEVADA - H:10cm		-								
1.4.1.	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019	M2	87,80								
1.4.2.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	2,63								
1.4.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	79,02								
1.4.4.	VARRIÇÃO MECANIZADA, REMOÇÃO DOS DETRITOS E LIMPEZA DO PAVIMENTO	M2	87,80								
1.4.5.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (VALOR DA EMULSÃO ASFÁLTICA RETIRADA DA ANP COM ACRESCIMO DE ICMS)	M2	87,80								
1.4.6.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	2,74								
1.4.7.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	7,14								
1.4.8.	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	7,14								
1.4.9.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	214,17								
1.4.10.	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	16,00								



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO RUA SÃO PAULO	Nº SICONV 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO DE FAXINAL DOS GUEDES
--	-----------------------	-------------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	3	4						
RECAPEAMENTO ASFALTICO				13.234,69							
1.5.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - TRAVESSIA ELEVADA		-								
1.5.1.	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	7,20								
1.5.2.	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	20,80								
1.6.	SINALIZAÇÃO VERTICAL - TRAVESSIA ELEVADA		-								
1.6.1.	PLACA DE SINALIZAÇÃO - TRAVESSIA ELEVADA	UN.	2,00								
1.7.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		-								
1.7.1.	PINTURA DE EIXO VIARIO (LFO-I, II E III) SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECANICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA	M	417,80	417,80							
1.7.2.	PINTURA DE EIXO VIARIO (LBO) SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECANICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA	M	835,40	835,40							
1.7.3.	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	155,00	155,00							

FAXINAL DOS GUEDES / SC

Local

quinta-feira, 11 de abril de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: André Vinicius Grando Lorenzon

CREA/CAU: 198.027-8

ART/RRT: 9238126-0