



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 COBERTURA DO CENTRO DE CULTURA E EVENTOS			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 03-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE IMPERMEABILIZAÇÃO DA COBERTURA DO CENTRO DE CULTURA E	MUNICÍPIO / UF FAXINAL DOS GUEDES	BDI 1 23,54%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
IMPERMEABILIZAÇÃO DA COBERTURA DO CENTRO DE CULTURA E EVENTOS									75.612,74	
1.			IMPERMEABILIZAÇÃO DA COBERTURA DO CENTRO DE CULTURA E EVENTOS					-	75.612,74	
1.1.			PLACA DE OBRA					-	889,49	
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	2,88	250,00	BDI 1	308,85	889,49	RA
1.2.			REMOÇÕES E LIMPEZA					-	695,10	
1.2.1.	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,00	22,58	BDI 1	27,90	558,00	RA
1.2.2.	Composição	CO-01	REMOÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA EXISTENTE, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	15,00	7,40	BDI 1	9,14	137,10	RA
1.3.			IMPERMEABILIZAÇÃO DE PLATIBANDA					-	65.948,85	
1.3.1.	SINAPI	98556	IMPERMEABILIZIMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023	M2	135,00	62,90	BDI 1	77,71	10.490,85	RA
1.3.2.	Composição	CO-02	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MEMBRANA ACRÍLICA MONOCOMPONENTE	M2	360,00	63,04	BDI 1	77,88	28.036,80	RA
1.3.3.	Composição	CO-03	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MEMBRANA LÍQUIDA ELASTOMÉRICA	M2	360,00	61,66	BDI 1	76,17	27.421,20	RA
1.4.			IMPERMEABILIZAÇÃO DE FUROS E PARAFUSOS					-	7.660,80	
1.4.1.	Composição	CO-04	VEDAÇÃO DE FUROS E PARAFUSOS DA COBERTURA COM MANTA ASFÁLTICA	M2	80,00	77,51	BDI 1	95,76	7.660,80	RA
1.5.			LIMPEZA FINAL DA OBRA					-	418,50	
1.5.1.	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	15,00	22,58	BDI 1	27,90	418,50	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

FAXINAL DOS GUEDES

Local

quinta-feira, 16 de maio de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: SAMANTHA DE CAMPOS DA SILVA

CREA/CAU: 171344-0

ART/RRT: 9290242-9