

| | | | |
|--|-----------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| APELIDO DO EMPREENDIMENTO COBERTURA DO CENTRO DE CULTURA E EVENTOS | Nº TransfereGOV 0 | Nº OPERAÇÃO 0 | PROPONENTE / TOMADOR 0 |
|--|-----------------------------|-------------------------|----------------------------------|

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Memória de Cálculo |
|--|--|---------|------------|--|
| IMPERMEABILIZAÇÃO DA COBERTURA DO CENTRO DE CULTURA E EVENTOS | | | | |
| 1. | IMPERMEABILIZAÇÃO DA COBERTURA DO CENTRO DE CULTURA E | | - | |
| 1.1. | PLACA DE OBRA | | - | |
| 1.1.1. | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO) | M2 | 2,88 | Instalação de placa de obra |
| 1.2. | REMOÇÕES E LIMPEZA | | - | |
| 1.2.1. | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20,00 | Limpeza de duas calhas existentes e demais locais que necessitem limpeza para posterior aplicação de impermeabilizante |
| 1.2.2. | REMOÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA EXISTENTE, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | M2 | 15,00 | Remoção da manta asfáltica existente, nos locais onde a mesma está solta ou em más condições que atrapalharão a aplicação do impermeabilizante |
| 1.3. | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PLATIBANDA | | - | |
| 1.3.1. | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023 | M2 | 135,00 | Aplicação de tela em poliéster com membrana acrílica monocomponente, a ser utilizada nas algerosas, com transpasse de 20cm na alvenaria, e, ainda, aplicação sobre as juntas de dilatação da estrutura pré-moldada exposta na platibanda, com transpasse de 5cm. |
| 1.3.2. | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MEMBRANA ACRÍLICA MONOCOMPONENTE | M2 | 360,00 | Aplicação de membrana acrílica monocomponente em toda a extensão da platibanda, conforme demarcado em projeto |
| 1.3.3. | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MEMBRANA LÍQUIDA ELASTOMÉRICA | M2 | 360,00 | Aplicação de membrana líquida elastomérica em toda a extensão da platibanda, conforme demarcada em projeto, sobre a camada de impermeabilização com membrana acrílica. |
| 1.4. | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FUROS E PARAFUSOS | | - | |
| 1.4.1. | VEDAÇÃO DE FUROS E PARAFUSOS DA COBERTURA COM MANTA ASFÁLTICA | M2 | 80,00 | Vedação de todos os furos e parafusos existentes na cobertura com manta asfáltica de dimensão |
| 1.5. | LIMPEZA FINAL DA OBRA | | - | |
| 1.5.1. | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 15,00 | Limpeza final e organização da obra |



MEMÓRIA DE CÁLCULO
- (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | |
|--|-----------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| APELIDO DO EMPREENDIMENTO COBERTURA DO CENTRO DE CULTURA E EVENTOS | Nº TransfereGOV 0 | Nº OPERAÇÃO 0 | PROPONENTE / TOMADOR 0 |
|--|-----------------------------|-------------------------|----------------------------------|

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Memória de Cálculo |
|--|-----------|---------|------------|--------------------|
| IMPERMEABILIZAÇÃO DA COBERTURA DO CENTRO DE CULTURA E EVENTOS | | | | |

FAXINAL DOS GUEDES

Local

quinta-feira, 16 de maio de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: SAMANTHA DE CAMPOS DA SILVA

CREA/CAU: 171344-0

ART/RRT: 9290242-9