

FORNE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	CO-01	VEDAÇÃO DE FUROS E PARAFUSOS DA COBERTURA COM MANTA ASFÁLTICA	M2		76,05	78,09
SINAPI-I	11621	MANTA ASFÁLTICA ELASTOMÉRICA EM POLIÉSTER ALUMINIZADA 3 MM, TIPO III, CLASSE B (NBR 9952)	M2	1	60,05	60,05
SINAPI	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1124	21,15	23,74
SINAPI	88270	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4983	27,36	30,87
COMPOSIÇÃO	CO-02	LIXAMENTO DE SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA.	M2		13,65	15,29
SINAPI-I	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NÚMERO 120, COR VERMELHA	UN	0,05	1,55	1,55
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	28,92	32,42
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	20,21	22,66
COMPOSIÇÃO	CO-03	TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE COM ABERTURA DE TRINCOS E FISSURAS E UTILIZAÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE A BASE DE SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL	M2		16,19	17,66
SINAPI-I	151	IMPERMEABILIZANTE INCOLOR, BASE SILICONE, PARA TRATAMENTO DE FACHADAS, TELHAS, PEDRAS E OUTRAS SUPERFÍCIES	L	0,2	28,36	28,36
SINAPI-I	4783	PINTOR (HORISTA)	H	0,21	22,80	26,24
SINAPI	88270	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,21	27,36	30,87
COMPOSIÇÃO	CO-04	TOLDO EM POLICARBONATO, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO E POLICARBONATO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2		604,59	605,17
COTAÇÃO	COT-01	TOLDO EM POLICARBONATO INCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA DE FIXAÇÃO E POLICARBONATO	UN	1	599,90	599,90
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	20,21	22,66
SINAPI	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	26,74	30,19
COMPOSIÇÃO	CO-05	REMOÇÃO DE MASTROS DE BANDEIRAS	M		10,16	11,43
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1209	23,45	26,57
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3631	20,21	22,66
COMPOSIÇÃO	CO-06	RETIRADA DE TOLDO	M2		8,94	10,05
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,311	20,21	22,66
SINAPI	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0998	26,74	30,19
COMPOSIÇÃO	CO-07	DEMOLIÇÃO DE BANCOS EM CONCRETO, DE FORMA MECINIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.	M3		163,86	183,76
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2034	27,36	30,87
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2609	20,21	22,66
SINAPI	102274	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021	CHI	2,504	22,03	24,83
SINAPI	102275	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021	CHP	3,2468	23,92	26,72
COMPOSIÇÃO	CO-08	FORRO EM MADEIRA, INCLUSIVE FIXAÇÃO.	M2		99,46	106,70
SINAPI-I	3283	FORRO DE MADEIRA PINUS OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, ENCAIXE MACHO/FEMEA COM FRISO, *10 X 1* CM (SEM COLOCACAO)	M2	1,1114	37,81	37,81
SINAPI-I	5066	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 12 X 12	KG	0,0185	23,32	23,32
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8555	21,62	24,28
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4258	27,02	30,50
COMPOSIÇÃO	CO-09	PINTURA ACRÍLICA SEMI-BRILHO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M²		18,52	19,23
SINAPI-I	7314	TINTA BORRACHA CLORADA, ACABAMENTO SEMIBRILHO, QUALQUER COR	L	0,2285	55,71	55,71
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1631	28,92	32,42
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0544	20,21	22,66

18/03/2024

Data

 Responsável Técnico: Samantha de Campos da Silva
 CREA/CAU: 171344-0