



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO ROSA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 04-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO ROSA	MUNICÍPIO / UF FAXINAL DOS GUEDES/SC	BDI 1 23,54%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO ROSA</b>									<b>305.949,34</b>	
<b>1.</b>			<b>PRAÇA BAIRRO ROSA</b>					-	<b>889,49</b>	
<b>1.1.</b>			<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>					-	<b>889,49</b>	
1.1.0.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	2,88	250,00	BDI 1	308,85	889,49	RA
<b>2.</b>			<b>BANHEIROS</b>					-	<b>42.303,60</b>	
<b>2.1.</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					-	<b>350,91</b>	
2.1.0.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	3,18	89,32	BDI 1	110,35	350,91	RA
<b>2.2.</b>			<b>INFRAESTRUTURA</b>					-	<b>4.581,60</b>	
<b>2.2.1.</b>			<b>SAPATAS</b>					-	<b>2.434,16</b>	
2.2.1.1.	SINAPI	96617	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	M2	2,56	22,01	BDI 1	27,19	69,61	RA
2.2.1.2.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	71,68	14,31	BDI 1	17,68	1.267,30	RA
2.2.1.3.	SINAPI	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	0,51	141,42	BDI 1	174,71	89,10	RA
2.2.1.4.	SINAPI	96558	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	1,02	800,05	BDI 1	988,38	1.008,15	RA
<b>2.2.2.</b>			<b>BALDRAME</b>					-	<b>2.095,71</b>	
2.2.2.1.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	42,84	14,31	BDI 1	17,68	757,41	RA
2.2.2.2.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	2,45	72,29	BDI 1	89,31	218,81	RA
2.2.2.3.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	0,61	765,42	BDI 1	945,60	576,82	RA
2.2.2.4.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	8,55	51,38	BDI 1	63,47	542,67	RA
<b>2.2.3.</b>			<b>REATERRO</b>					-	<b>51,73</b>	
2.2.3.1.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	1,54	27,19	BDI 1	33,59	51,73	RA
<b>2.3.</b>			<b>SUPERESTRUTURA</b>					-	<b>956,10</b>	
<b>2.3.1.</b>			<b>PILARES</b>					-	<b>956,10</b>	
2.3.1.1.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	29,40	11,06	BDI 1	13,66	401,60	RA
2.3.1.2.	SINAPI	92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	M2	1,12	141,54	BDI 1	174,86	195,84	RA

RECURSO



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO ROSA
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 04-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO ROSA	MUNICÍPIO / UF FAXINAL DOS GUEDES/SC
			BDI 1 23,54%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO ROSA</b>									<b>305.949,34</b>	
2.3.1.3.	SINAPI	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	0,42	691,24	BDI 1	853,96	358,66	RA
2.4.			<b>CINTAS DE AMARAÇÃO DAS PAREDES</b>					-	<b>1.183,41</b>	
2.4.0.1.	SINAPI-I	12327	CINTA CIRCULAR EM AÇO GALVANIZADO DE 210 MM DE DIAMETRO PARA INSTALACAO DE TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO	UN	13,70	69,92	BDI 1	86,38	1.183,41	RA
2.5.			<b>PAREDES, REVESTIMENTOS, VERGAS E CONTRA VERGAS</b>					-	-	
2.6.			<b>ALVENARIA</b>					-	<b>4.939,15</b>	
2.6.0.1.	SINAPI	103330	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	40,29	99,23	BDI 1	122,59	4.939,15	RA
2.7.			<b>CHAPISCO E REBOCO</b>					-	<b>6.329,58</b>	
2.7.0.1.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	80,57	4,91	BDI 1	6,07	489,06	RA
2.7.0.2.	SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	80,57	58,68	BDI 1	72,49	5.840,52	RA
2.8.			<b>VERGAS E CONTRAVERGAS</b>					-	<b>431,46</b>	
2.8.0.1.	SINAPI	105024	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	3,80	71,35	BDI 1	88,15	334,97	RA
2.8.0.2.	SINAPI	105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	1,40	55,79	BDI 1	68,92	96,49	RA
2.9.			<b>SOLEIRAS E PEITORIS</b>					-	<b>410,59</b>	
2.9.0.1.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	1,80	110,76	BDI 1	136,83	246,29	RA
2.9.0.2.	SINAPI	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	0,80	166,24	BDI 1	205,37	164,30	RA
2.10.			<b>REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE</b>					-	<b>2.979,54</b>	
2.10.0.1.	SINAPI	93393	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	41,44	57,30	BDI 1	70,79	2.933,54	RA
2.10.0.2.	SINAPI	99806	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019	M2	41,44	0,90	BDI 1	1,11	46,00	RA
2.11.			<b>COBERTURA</b>					-	<b>1.115,47</b>	
2.11.0.1.	SINAPI	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	9,43	49,60	BDI 1	61,28	577,87	RA

RECURSO



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº TransfereGOV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b>	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> 0 CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO ROSA
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 04-24 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO ROSA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> FAXINAL DOS GUEDES/SC
			<b>BDI 1</b> 23,54%
			<b>BDI 2</b> 0,00%
			<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO ROSA</b>									<b>305.949,34</b>	
2.11.0.2.	SINAPI	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	9,43	46,15	BDI 1	57,01	537,60	RA
<b>2.12.</b>			<b>CONTRAPISO, PISOS, PISOS CERÂMICOS E RODAPÉS</b>					-	<b>2.561,90</b>	
2.12.0.1.	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	6,80	190,94	BDI 1	235,89	1.604,05	RA
2.12.0.2.	SINAPI	87755	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	6,80	55,74	BDI 1	68,86	468,25	RA
2.12.0.3.	SINAPI	93389	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023 PE	M2	6,80	56,09	BDI 1	69,29	471,17	RA
2.12.0.4.	SINAPI	99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	M2	6,80	2,19	BDI 1	2,71	18,43	RA
<b>2.13.</b>			<b>FORRO</b>					-	<b>887,06</b>	
2.13.0.1.	SINAPI	96486	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	6,80	78,23	BDI 1	96,65	657,22	RA
2.13.0.2.	SINAPI	96121	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023	M	14,80	12,57	BDI 1	15,53	229,84	RA
<b>2.14.</b>			<b>ESQUADRIAS</b>					-	<b>1.470,64</b>	
<b>2.14.1.</b>			<b>PORTAS</b>					-	<b>1.470,64</b>	
2.14.1.1.	SINAPI-I	39485	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, COM MARCO EM ACO, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA)	UN	2,00	595,21	BDI 1	735,32	1.470,64	RA
<b>2.15.</b>			<b>JANELAS</b>					-	<b>291,61</b>	
2.15.0.1.	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	0,32	737,63	BDI 1	911,27	291,61	RA
<b>2.16.</b>			<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>					-	<b>3.264,22</b>	
2.16.0.1.	Composição	CO-01	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA INCLUINDO RASGO, QUEBRA, CHUMBAMENTO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTOS, CABOS E ACABAMENTOS, EXCETO LUMINÁRIAS E LÂMPADAS	UN	8,00	237,60	BDI 1	293,53	2.348,24	RA
2.16.0.2.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	11,54	BDI 1	14,26	14,26	RA
2.16.0.3.	SINAPI	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	2,00	35,33	BDI 1	43,65	87,30	RA
2.16.0.4.	SINAPI-I	39390	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W	UN	2,00	28,74	BDI 1	35,51	71,02	RA

RECURSO



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº TransfereGOV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b>	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> 0 CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO ROSA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 04-24 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO ROSA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> FAXINAL DOS GUEDES/SC	<b>BDI 1</b> 23,54%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO ROSA</b>									<b>305.949,34</b>	
2.16.0.5.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	90,00	6,69	BDI 1	8,26	743,40	RA
<b>2.17.</b>			<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>					-	<b>9.809,14</b>	
2.17.0.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	2,70	89,32	BDI 1	110,35	297,95	RA
2.17.0.2.	SINAPI	104660	CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA BANHEIRO (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM TUBULAÇÕES EMBUTIDAS COM RASGO. AF_05/2023	UN	2,00	1.451,58	BDI 1	1.793,28	3.586,56	RA
2.17.0.3.	SINAPI	104676	CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA BANHEIRO (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM PRUMADA DE DESCIDA DE ESGOTO DENTRO DO BANHEIRO. AF_05/2023	UN	2,00	418,47	BDI 1	516,98	1.033,96	RA
2.17.0.4.	SINAPI	86910	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	152,11	BDI 1	187,92	375,84	RA
2.17.0.5.	SINAPI	93441	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	1.162,09	BDI 1	1.435,65	2.871,30	RA
2.17.0.6.	SINAPI	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	512,00	BDI 1	632,52	1.265,04	RA
2.17.0.7.	SINAPI	89986	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	77,49	BDI 1	95,73	191,46	RA
2.17.0.8.	SINAPI-I	41476	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 300 X 600 MM	UN	1,00	151,39	BDI 1	187,03	187,03	RA
-	SINAPI	86916	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00		BDI 1	-	-	RA
<b>2.18.</b>			<b>PINTURAS</b>					-	<b>741,22</b>	
2.18.0.1.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	36,37	3,82	BDI 1	4,72	171,67	RA
2.18.0.2.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	36,37	12,68	BDI 1	15,66	569,55	RA
<b>3.</b>			<b>CAMPO DE FUTEBOL</b>					-	<b>117.751,57</b>	
<b>3.1.</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					-	<b>2.515,59</b>	
3.1.0.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	539,82	2,65	BDI 1	3,27	1.765,21	RA



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO ROSA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 04-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO ROSA	MUNICÍPIO / UF FAXINAL DOS GUEDES/SC	BDI 1 23,54%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO ROSA</b>									<b>305.949,34</b>	
3.1.0.2.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	M3	6,80	89,32	BDI 1	110,35	750,38	RA
<b>3.2.</b>			<b>INFRAESTRUTURA</b>					-	<b>78.073,92</b>	
3.2.0.1.	SINAPI	102364	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF 03/2021	M2	288,00	195,03	BDI 1	240,94	69.390,72	RA
3.2.0.2.	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF 05/2018	M2	540,00	13,02	BDI 1	16,08	8.683,20	RA
<b>3.3.</b>			<b>PINTURA</b>					-	<b>1.857,00</b>	
3.3.0.1.	Composição	CO-02	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE CAMPO COM CAL HIDRATADO PARA PINTURA	M	150,00	10,02	BDI 1	12,38	1.857,00	RA
<b>3.4.</b>			<b>INSTALAÇÃO DE TRAVES</b>					-	<b>9.176,32</b>	
3.4.0.1.	Composição	CO-03	CONJUNTO PARA FUTEBOL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADROS EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	UN	2,00	3.713,91	BDI 1	4.588,16	9.176,32	RA
<b>3.5.</b>			<b>ILUMINAÇÃO</b>					-	<b>26.128,74</b>	
3.5.0.1.	SINAPI	100623	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2019	UN	3,00	2.385,01	BDI 1	2.946,44	8.839,32	RA
3.5.0.2.	SINAPI	100622	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2019	UN	3,00	2.200,17	BDI 1	2.718,09	8.154,27	RA
3.5.0.3.	Composição	CO-14	BASE PARA FIXAÇÃO DE POSTE DE AÇO CÔNICO	UN	6,00	289,81	BDI 1	358,03	2.148,18	RA
3.5.0.4.	SINAPI	101659	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2020	UN	9,00	628,40	BDI 1	776,33	6.986,97	RA
<b>4.</b>			<b>ACADEMIA DE SAÚDE</b>					-	<b>35.621,64</b>	
<b>4.1.</b>			<b>PISO</b>					-	<b>9.249,62</b>	
4.1.0.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	M3	19,00	89,32	BDI 1	110,35	2.096,65	RA
4.1.0.2.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF 11/2019	M2	48,00	2,65	BDI 1	3,27	156,96	RA
4.1.0.3.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF 01/2024	M3	3,32	225,87	BDI 1	279,04	926,41	RA
4.1.0.4.	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 08/2022	M2	48,00	76,19	BDI 1	94,13	4.518,24	RA
4.1.0.5.	SINAPI	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021	M2	48,00	26,16	BDI 1	32,32	1.551,36	RA
<b>4.2.</b>			<b>APARELHOS</b>					-	<b>13.809,99</b>	



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO ROSA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 04-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO ROSA	MUNICÍPIO / UF FAXINAL DOS GUEDES/SC	BDI 1 23,54%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO ROSA</b>									<b>305.949,34</b>	
4.2.0.1.	SINAPI	103192	INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_ 10/2021	UN	1,00	2.545,17	BDI 1	3.144,30	3.144,30	RA
4.2.0.2.	SINAPI	103187	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_ 10/2021	UN	1,00	4.885,87	BDI 1	6.036,00	6.036,00	RA
4.2.0.3.	Composição	CO-06	INSTALAÇÃO DE BANCO COM ENCOSTO, 1,60M* DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UN	1,00	1.342,18	BDI 1	1.658,13	1.658,13	RA
4.2.0.4.	SINAPI	103206	INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_ 10/2021	UN	1,00	2.405,34	BDI 1	2.971,56	2.971,56	RA
<b>4.3.</b>			<b>ILUMINAÇÃO</b>					-	<b>12.562,03</b>	
4.3.0.1.	SINAPI	100623	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_ 11/2019	UN	1,00	2.385,01	BDI 1	2.946,44	2.946,44	RA
4.3.0.2.	SINAPI	100622	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_ 11/2019	UN	2,00	2.200,17	BDI 1	2.718,09	5.436,18	RA
4.3.0.3.	Composição	CO-14	BASE PARA FIXAÇÃO DE POSTE DE AÇO CÔNICO	UN	3,00	289,81	BDI 1	358,03	1.074,09	RA
4.3.0.4.	SINAPI	101659	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 08/2020	UN	4,00	628,40	BDI 1	776,33	3.105,32	RA
<b>5.</b>			<b>PLAYGROUND</b>					-	<b>48.094,74</b>	
<b>5.1.</b>			<b>PISO E MURETA</b>					-	<b>26.928,93</b>	
5.1.0.1.	SINAPI	96526	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_ 01/2024	M3	1,40	218,34	BDI 1	269,74	377,64	RA
5.1.0.2.	SINAPI	103334	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_ 12/2021	M2	17,00	168,63	BDI 1	208,33	3.541,61	RA
5.1.0.3.	Composição	CO-05	CINTA DE AMARRAÇÃO MOLDADO IN LOCO	M	34,00	174,08	BDI 1	215,06	7.312,04	RA
5.1.0.4.	SINAPI	87313	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_ 08/2019	M3	8,50	605,88	BDI 1	748,50	6.362,25	RA
5.1.0.5.	SINAPI	87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_ 08/2019	M3	8,50	643,62	BDI 1	795,13	6.758,61	RA



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº TransfereGOV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b>	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> 0 CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO ROSA
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 04-24 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO ROSA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> FAXINAL DOS GUEDES/SC
			<b>BDI 1</b> 23,54%
			<b>BDI 2</b> 0,00%
			<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO ROSA</b>									<b>305.949,34</b>	
5.1.0.6.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	34,00	12,68	BDI 1	15,66	532,44	RA
5.1.0.7.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	0,34	27,19	BDI 1	33,59	11,42	RA
5.1.0.8.	Composição	CO-04	AREIA PARA PARQUINHO, INCLUISE ESPALHAMENTO	M3	9,00	182,84	BDI 1	225,88	2.032,92	RA
<b>5.2.</b>			<b>BRINQUEDOS</b>					-	<b>8.603,78</b>	
5.2.0.1.	Composição	CO-08	INSTALAÇÃO DE ESCORREGADOR SIMPLES PARA PLAYGROUND	UN	1,00	1.533,34	BDI 1	1.894,29	1.894,29	RA
5.2.0.2.	Composição	CO-09	INSTALAÇÃO DE BALANÇO COM DOIS LUGARES PARA PLAYGROUND	UN	1,00	1.333,34	BDI 1	1.647,21	1.647,21	RA
5.2.0.3.	Composição	CO-10	INSTALAÇÃO DE GANGORRA PARA PLAYGROUND	UN	1,00	1.733,34	BDI 1	2.141,37	2.141,37	RA
5.2.0.4.	Composição	CO-11	INSTALAÇÃO DE CARROSSEL 6 LUGARES PARA PLAGROUND	UN	1,00	2.364,34	BDI 1	2.920,91	2.920,91	RA
<b>5.3.</b>			<b>ILUMINAÇÃO</b>					-	<b>12.562,03</b>	
5.3.0.1.	SINAPI	100623	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UN	1,00	2.385,01	BDI 1	2.946,44	2.946,44	RA
5.3.0.2.	SINAPI	100622	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UN	2,00	2.200,17	BDI 1	2.718,09	5.436,18	RA
5.3.0.3.	Composição	CO-14	BASE PARA FIXAÇÃO DE POSTE DE AÇO CÔNICO	UN	3,00	289,81	BDI 1	358,03	1.074,09	RA
5.3.0.4.	SINAPI	101659	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	4,00	628,40	BDI 1	776,33	3.105,32	RA
<b>6.</b>			<b>ÁREA DE USO COLETIVO EM GERAL</b>					-	<b>58.343,85</b>	
<b>6.1.</b>			<b>BANCOS</b>					-	<b>8.313,76</b>	
6.1.0.1.	Composição	CO-12	INSTALAÇÃO DE BANCO DE JARDIM EM MADEIRA PLÁSTICO (150CM), COM CHUMBAMENTO	UN	8,00	841,20	BDI 1	1.039,22	8.313,76	RA
<b>6.2.</b>			<b>PISO</b>					-	<b>31.095,98</b>	
6.2.0.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	14,50	89,32	BDI 1	110,35	1.600,08	RA
6.2.0.2.	SINAPI	93679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	290,00	82,33	BDI 1	101,71	29.495,90	RA
<b>6.3.</b>			<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>					-	<b>18.934,11</b>	
6.3.0.1.	Composição	CO-13	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA MONOFÁSICA 40a, COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE RAMAL DE ENTRADA E SAÍDA, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR, SUPORTE, ISOLADORES E ATERRAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	3.729,40	BDI 1	4.607,30	4.607,30	RA
6.3.0.2.	SINAPI	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00	54,78	BDI 1	67,68	67,68	RA
6.3.0.3.	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	12,00	75,10	BDI 1	92,78	1.113,36	RA
6.3.0.4.	SINAPI-I	862	CABO DE COBRE NU 10 MM2 MEIO-DURO	M	154,00	9,80	BDI 1	12,11	1.864,94	RA
6.3.0.5.	Composição	CO-16	CONECTOR METÁLICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT) PARA CABO DE COBRE NU 10mm² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	19,47	BDI 1	24,05	48,10	RA

RECURSO  
↓



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO ROSA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 04-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO ROSA	MUNICÍPIO / UF FAXINAL DOS GUEDES/SC	BDI 1 23,54%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO ROSA</b>									<b>305.949,34</b>	
6.3.0.6.	Composição	CO-17	CONECTOR METÁLICO TIPO SAPATA PARA CABO DE COBRE NÚ 10mm <sup>2</sup> (aterramento poste metálico) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00	10,92	BDI 1	13,49	161,88	RA
6.3.0.7.	SINAPI	97881	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_ 12/2020	UN	13,00	143,17	BDI 1	176,87	2.299,31	RA
6.3.0.8.	SINAPI	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2021	M	145,00	7,93	BDI 1	9,80	1.421,00	RA
6.3.0.9.	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	M	480,00	4,88	BDI 1	6,03	2.894,40	RA
6.3.0.10.	Composição	CO-20	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	130,00	11,63	BDI 1	14,37	1.868,10	RA
6.3.0.11.	SINAPI	101885	CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	M	72,00	9,53	BDI 1	11,77	847,44	RA
6.3.0.12.	SINAPI	101884	CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	M	3,50	9,98	BDI 1	12,33	43,16	RA
6.3.0.13.	Composição	CO-18	QUADRO DE COMANDO CORPO E TAMPA METÁLICA, PLACA DE MONTAGEM, IP66 DE SOBREPOR NAS DIMENSÕES DE 300X300X200mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	103,55	BDI 1	127,93	127,93	RA
6.3.0.14.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	UN	2,00	12,31	BDI 1	15,21	30,42	RA
6.3.0.15.	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	UN	2,00	13,76	BDI 1	17,00	34,00	RA
6.3.0.16.	Composição	CO-15	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	143,56	BDI 1	177,35	177,35	RA
6.3.0.17.	SINAPI	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 08/2020	UN	16,00	38,30	BDI 1	47,32	757,12	RA
6.3.0.18.	Composição	CO-19	ABRIGO PARA QUADRO DE COMANDO NAS DIMENSÕES INDICADAS EM PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	461,89	BDI 1	570,62	570,62	RA
<b>7.</b>			<b>SERVIÇOS FINAIS</b>						<b>2.944,45</b>	
<b>7.1.</b>			<b>LIMPEZA FINAL</b>						<b>2.944,45</b>	
7.1.0.1.	Composição	CO-07	LIMPEZAFINAL	M2	660,19	3,61	BDI 1	4,46	2.944,45	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº TransfereGOV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b>	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> 0 CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO ROSA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 04-24 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO ROSA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> FAXINAL DOS GUEDES/SC	<b>BDI 1</b> 23,54%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO ROSA</b>									<b>305.949,34</b>

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

FAXINAL DOS GUEDES/SC  
**Local**  
segunda-feira, 10 de junho de 2024  
**Data**

Responsável Técnico  
**Nome:** ALINE ROBERTA ANDRIGHI DE SOUZA  
**CREA/CAU:** 198812-0  
**ART/RRT:** 9325551-4

RECURSO