

FORNE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	CO-01	BARRA DE APOIO RETA EM ALUMÍNIO COMPRIMENTO 40CM INCLUSO FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		102,97	107,19
SINAPI-I	4351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORÇA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	UN	0,19988333	22,80	22,80
COTAÇÃO	COT-01	BARRA DE APOIO RETA DE ALUMÍNIO 40CM	UN	1	66,08	66,08
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9485	27,76	31,44
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2988	20,14	22,58
COMPOSIÇÃO	CO-02	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 2200 LUMENS LED, 2 FARÓIS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		154,18	155,15
COTAÇÃO	COT-02	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 2200 LUMENS 2 FARÓIS LED	UN	1	146,74	146,74
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0748	22,11	24,83
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1795	32,30	36,56
COMPOSIÇÃO	CO-03	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA INCLUINDO RASGO, QUEBRA, CHUMBAMENTO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTOS, CABOS E ACABAMENTO, EXCETO LUMINÁRIAS E LÂMPADAS (ADAPTADO DE 93145)	UN		217,18	235,98
SINAPI	90447	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	1,8	9,03	10,21
SINAPI	90456	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023	UN	1	5,98	6,76
SINAPI	90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	1,8	15,50	17,16
SINAPI	91831	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1,8	15,55	17,02
SINAPI	91852	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2	9,03	9,89
SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	7	2,86	3,03
SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	10	4,11	4,32
SINAPI	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0,35	15,87	17,42
SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0,75	18,58	20,62
SINAPI	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0,75	53,87	58,14
COMPOSIÇÃO	CO-04	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 300 LUMENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		128,05	129,02
COTAÇÃO	COT-03	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 300 LUMENS LED	UN	1	120,61	120,61
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0748	22,11	24,83
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1795	32,30	36,56
COMPOSIÇÃO	CO-05	PLACA DE SAÍDA LUMINOSA 25x16CM LED BLOCO AUTÔNOMO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		71,48	72,45
COTAÇÃO	COT-04	PLACA DE SAÍDA LUMINOSA PARA SINALIZAÇÃO DE ABANDONO DE LOCAL 25x16CM LED - BLOCO AUTÔNOMO	UN	1	64,04	64,04
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0748	22,11	24,83
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1795	32,30	36,56
COMPOSIÇÃO	CO-06	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		131,63	132,07
SINAPI-I	1571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	1	1,36	1,36
SINAPI-I	39445	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	UN	1	126,85	126,85
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,063	22,11	24,83
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,063	32,30	36,56
COMPOSIÇÃO	CO-07	CONSRTO DE ABAS EM MADEIRA, INCLUSO FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2		117,36	123,70
SINAPI-I	5065	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	KG	0,0083	32,70	32,70
SINAPI	96111	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	1	64,23	66,41
SINAPI-I	36250	RÓDAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M	M	1	4,73	4,73
SINAPI-I	6212	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,075	14,23	14,23
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,45	21,53	24,18
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9	25,74	29,03
COMPOSIÇÃO	CO-08	VIDRO MARTELADO OU CANELADO, 4MM - INCLUSO INSTALAÇÃO	M2		125,47	127,88
SINAPI-I	10499	VIDRO MARTELADO OU CANELADO, 4 MM - SEM COLOCACAO	M2	1	104,16	104,16
SINAPI-I	10498	MASSA PARA VIDRO	KG	0,2	7,95	7,95
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,466	20,14	22,58
SINAPI	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,479	21,60	24,24
COMPOSIÇÃO	CO-09	LUMINÁRIA PLAFON 30W RETANGULAR, LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		70,64	73,21
COTAÇÃO	COT-05	LUMINÁRIA PLAFON CIRCULAR 30W DE SOBREPOR	UN	1	50,51	50,51
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,37	22,11	24,83
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,37	32,30	36,56
COMPOSIÇÃO	CO-10	SUBSTITUIÇÃO DE REDE DE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA - APENAS MÃO DE OBRA	M		6,52	7,35
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,12	22,11	24,83
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,12	32,30	36,56
COMPOSIÇÃO	CO-11	REMOÇÃO DE RODAPÉ EM MADEIRA, SEM REAPROVEITAMENTO	M2		1,78	2,00

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0888	20,14	22,58
COMPOSIÇÃO	CO-12	REMOÇÃO DE TACOS EM MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2		24,25	27,26
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,289	27,02	30,50
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8172	20,14	22,58
COMPOSIÇÃO	CO-13	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2		3,22	3,61
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,16	20,14	22,58
COMPOSIÇÃO	CO-14	INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE ABRIR, EM GRADIL METALON REDONDO DE 3/4"	M2		535,20	537,64
SINAPI-I	4948	PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO	M2	1	515,06	515,06
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	20,14	22,58
COMPOSIÇÃO	CO-15	ALAMBRADO PARA CERCA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/4") COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA)	M2		186,95	192,76
SINAPI-I	7162	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 3,4 MM (10 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	M2	1,0203	61,53	61,53
SINAPI-I	7696	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)	M	0,6105	65,30	65,30
SINAPI-I	7698	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580)	M	0,8701	38,98	38,98
SINAPI-I	11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,0025	36,20	36,20
SINAPI-I	43130	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	KG	0,0797	27,45	27,45
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9774	27,11	30,58
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9774	20,14	22,58
SINAPI	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,0045	437,94	448,74

03/06/2024

Data

Responsável Técnico: Samantha de Campos da Silva
CREA/CAU: 171344-0