

FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	CO-01	REMOÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA EXISTENTE, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2		6,58	7,40
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1964	20,14	22,58
SINAPI	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0985	26,74	30,19
COMPOSIÇÃO	CO-02	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MEMBRANA ACRÍLICA MONOCOMPONENTE	M2		60,57	63,04
SINAPI-I	43147	MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA MONOCOMPONENTE	KG	1,66667	24,71	24,71
SINAPI	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1362	21,08	23,66
SINAPI	88270	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6039	27,36	30,87
COMPOSIÇÃO	CO-03	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MEMBRANA LÍQUIDA ELASTOMÉRICA	M2		59,19	61,66
SINAPI-I	626	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA)	KG	1,66667	23,88	23,88
SINAPI	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1362	21,08	23,66
SINAPI	88270	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6039	27,36	30,87
COMPOSIÇÃO	CO-04	VEDAÇÃO DE FUROS E PARAFUSOS DA COBERTURA COM MANTA ASFÁLTICA	M2		75,47	77,51
SINAPI-I	11621	MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER ALUMINIZADA 3 MM, TIPO III, CLASSE B (NBR 9952)	M2	1	59,48	59,48
SINAPI	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1124	21,08	23,66
SINAPI	88270	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4983	27,36	30,87

15/05/2024

Data

Responsável Técnico: Samantha de Campos da Silva
CREA/CAU: 171344-0