



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DEFAXINAL DOS GUEDES	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DA COBERTURA DO SALÃO DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 05-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DA COBERTURA DO SALÃO DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO	MUNICÍPIO / UF FAXINAL DOS GUEDES/ SC	BDI 1 22,36%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)		
REFORMA DA COBERTURA DO SALÃO DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO									35.185,56		
1. SERVIÇOS GERAIS									-	35.185,56	
1.1. PLACA DE OBRA									-	880,99	
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22", ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	2,88	250,00	BDI 1	305,90	880,99	RA	
1.2. REMOÇÃO									-	11.524,80	
1.2.1.	SINAPI	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	210,00	44,85	BDI 1	54,88	11.524,80	RA	
1.3. COBERTURA									-	22.779,77	
1.3.1.	SINAPI	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	M2	60,00	130,94	BDI 1	160,22	9.613,20	RA	
1.3.2.	SINAPI	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	210,00	44,85	BDI 1	54,88	11.524,80	RA	
1.3.3.	Composição		RISCO	UNID.	1,00	1.341,75	BDI 1	1.641,77	1.641,77	RA	

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

FAXINAL DOS GUEDES/ SC
Local
sexta-feira, 19 de julho de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: MICHELE SANTIN
CREA/CAU: CAU A73047-5
ART/RRT: RRT 14532430