



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 PINTURA CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 05-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PINTURA CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA	MUNICÍPIO / UF Faxinal dos Guedes	BDI 1 22,36%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PINTURA CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS									28.654,35	
1.			PINTURA					-	28.654,35	
1.1.			PINTURA EXTERNA					-	13.486,05	
1.1.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	85,00	2,02	BDI 1	2,47	209,95	RA
1.1.2.	Composição	CO-01	LIXAMENTO DE SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA	M2	300,00	10,16	BDI 1	12,43	3.729,00	RA
1.1.3.	Composição	CO-02	TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE COM ABERTURA DE TRINCOS E FISSURAS E UTILIZAÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE A BASE DE SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL	M2	300,00	18,05	BDI 1	22,09	6.627,00	RA
1.1.4.	Composição	CO-03	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, DUAS DEMÃOS, SOMENTE MÃO DE OBRA.	0	290,00	6,50	BDI 1	7,95	2.305,50	RA
1.1.5.	SINAPI	102513	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	M2	10,00	50,23	BDI 1	61,46	614,60	RA
1.2.			PINTURA INTERNA					-	15.168,30	
1.2.1.	Composição	CO-01	LIXAMENTO DE SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA	M2	465,00	10,16	BDI 1	12,43	5.779,95	RA
1.2.2.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	465,00	3,82	BDI 1	4,67	2.171,55	RA
1.2.3.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	465,00	12,68	BDI 1	15,52	7.216,80	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Faxinal dos Guedes
Local
segunda-feira, 15 de julho de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: Samantha de Campos da Silva
CREA/CAU: 1771344-0
ART/RRT: 9377993-9