



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL DOS GUEDES	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE MÚLTIPLO USO NO BAIRRO ERVATAL			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 06-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE MÚLTIPLO USO NO BAIRRO ERVATAL	MUNICÍPIO / UF FAXINAL DOS GUEDES/ SC	BDI 1 22,36%	BDI 2 20,37%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO	
<b>CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE MÚLTIPLO USO NO BAIRRO ERVATAL</b>									<b>401.842,39</b>		
<b>1. SERVIÇOS PRELIMINARES</b>									<b>-</b>	<b>401.842,39</b>	
<b>1.1. PLACA DE OBRA</b>									<b>-</b>	<b>6.515,86</b>	
1.1.0.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	2,88	250,00	BDI 1	305,90	880,99	RA	
1.1.0.2.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	20,00	90,99	BDI 1	111,34	2.226,80	RA	
1.1.0.3.	SINAPI	101257	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19 KM/H. AF_05/2020	M3	46,03	21,01	BDI 1	25,71	1.183,43	RA	
1.1.0.4.	SINAPI-I	2706	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	H	16,00	113,63	BDI 1	139,04	2.224,64	RA	
<b>1.2. INFRAESTRUTURA</b>									<b>-</b>	<b>13.467,09</b>	
<b>1.2.1. SAPATAS</b>									<b>-</b>	<b>3.874,32</b>	
1.2.1.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	1,79	90,43	BDI 1	110,65	198,06	RA	
1.2.1.2.	SINAPI	96617	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	M2	7,00	22,17	BDI 1	27,13	189,91	RA	
1.2.1.3.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	51,83	14,47	BDI 1	17,71	917,91	RA	
1.2.1.4.	SINAPI	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	4,48	143,54	BDI 1	175,64	786,87	RA	
1.2.1.5.	SINAPI	96558	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	1,79	813,41	BDI 1	995,29	1.781,57	RA	
<b>1.2.2. BALDRAMES</b>									<b>-</b>	<b>9.592,77</b>	
1.2.2.1.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	207,31	14,47	BDI 1	17,71	3.671,46	RA	
1.2.2.2.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	24,00	73,24	BDI 1	89,62	2.150,88	RA	
1.2.2.3.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	3,96	778,14	BDI 1	952,13	3.770,43	RA	
<b>1.3. IMPERMEABILIZAÇÃO</b>									<b>-</b>	<b>771,48</b>	
1.3.0.1.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	12,00	52,54	BDI 1	64,29	771,48	RA	
<b>1.4. REATERRO</b>									<b>-</b>	<b>753,76</b>	
1.4.0.1.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	22,44	27,45	BDI 1	33,59	753,76	RA	



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº TransfereGOV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL DOS GUEDES	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE MÚLTIPLO USO NO BAIRRO ERVATAL			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANÓPOLIS	<b>DATA BASE</b> 06-24 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE MÚLTIPLO USO NO BAIRRO ERVATAL	<b>MUNICÍPIO / UF</b> FAXINAL DOS GUEDES/ SC	<b>BDI 1</b> 22,36%	<b>BDI 2</b> 20,37%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE MÚLTIPLO USO NO BAIRRO ERVATAL</b>									<b>401.842,39</b>	
<b>1.5.</b>			<b>SUPERESTRUTURA</b>					-	<b>5.271,20</b>	
<b>1.5.1.</b>			<b>PILARES</b>					-	<b>5.271,20</b>	
1.5.1.1.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	59,23	11,14	BDI 1	13,63	807,30	RA
1.5.1.2.	SINAPI	92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	M2	19,20	142,04	BDI 1	173,80	3.336,96	RA
1.5.1.3.	SINAPI	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	0,90	1.023,34	BDI 1	1.252,16	1.126,94	RA
<b>1.6.</b>			<b>VIGAS DE COBERTURA</b>					-	<b>4.541,16</b>	
1.6.0.1.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	132,72	12,57	BDI 1	15,38	2.041,23	RA
1.6.0.2.	SINAPI	92265	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	8,80	126,49	BDI 1	154,77	1.361,98	RA
1.6.0.3.	SINAPI	103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	1,32	704,54	BDI 1	862,08	1.137,95	RA
<b>1.7.</b>			<b>FUNDAÇÃO E ESTRUTURA BARRACÃO EM PRÉ-MOLDADO</b>					-	<b>42.972,09</b>	
1.7.0.1.	Cotação	01	ESTRUTURA GALPÃO 10X10 H=4M	1	1,00	35.700,00	BDI 2	42.972,09	42.972,09	RA
<b>1.8.</b>			<b>LAJE DOS BANHEIROS</b>					-	<b>4.336,19</b>	
1.8.0.1.	Composição	CO-01	LAJE TRELICADA EM DUAS DIREÇÕES VÃO MÁXIMO DE 6 METROS, FCK 25MPA, INCLUSIVE FORMA, DESFORMA, ARMADURAS E CONCRETAGEM	M²	8,50	416,92	BDI 1	510,14	4.336,19	RA
<b>1.9.</b>			<b>ALVENARIA DE VEDAÇÃO, VERGAS E CONTRAVERGAS</b>					-	<b>44.205,63</b>	
<b>1.9.1.</b>			<b>ALVENARIA</b>					-	<b>39.592,41</b>	
1.9.1.1.	SINAPI	103330	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	299,68	98,56	BDI 1	120,60	36.141,41	RA
1.9.1.2.	SINAPI	101159	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	17,00	165,90	BDI 1	203,00	3.451,00	RA
<b>1.9.2.</b>			<b>VERGAS E CONTRAVERGAS</b>					-	<b>4.613,22</b>	
1.9.2.1.	SINAPI	105024	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	33,00	71,79	BDI 1	87,84	2.898,72	RA
1.9.2.2.	SINAPI	105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	25,00	56,05	BDI 1	68,58	1.714,50	RA
<b>1.10.</b>			<b>COBERTURA BARRACÃO PRÉ-MOLDADO E FECHAMENTO DE OITÕES</b>					-	<b>83.929,09</b>	
1.10.0.1.	SINAPI-I	2706	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	H	89,00	113,63	BDI 1	139,04	12.374,56	RA

RECURSO  
↓



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº TransfereGOV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL DOS GUEDES	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE MÚLTIPLO USO NO BAIRRO ERVATAL			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANÓPOLIS	<b>DATA BASE</b> 06-24 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE MÚLTIPLO USO NO BAIRRO ERVATAL	<b>MUNICÍPIO / UF</b> FAXINAL DOS GUEDES/ SC	<b>BDI 1</b> 22,36%	<b>BDI 2</b> 20,37%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE MÚLTIPLO USO NO BAIRRO ERVATAL</b>									<b>401.842,39</b>	
1.10.0.2.	SINAPI	100778	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 PSA	KG	1.968,00	17,08	BDI 1	20,90	41.131,20	RA
1.10.0.3.	SINAPI	104314	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). AF 07/2019	KG	121,00	14,98	BDI 1	18,33	2.217,93	RA
1.10.0.4.	SINAPI	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	M2	123,20	181,56	BDI 1	222,16	27.370,11	RA
1.10.0.5.	Composição	CO-02	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA SIMPLES, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	M²	10,52	64,89	BDI 1	79,40	835,29	RA
<b>1.11.</b>			<b>COBERTURA FIBROCIMENTO (COZINHA, COPA E BANHEIROS) E VOLUME CAIXA D'ÁGUA</b>					-	<b>38.611,90</b>	
1.11.0.1.	SINAPI	100369	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	UN	8,00	2.620,78	BDI 1	3.206,79	25.654,32	RA
1.11.0.2.	SINAPI	100367	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	UN	3,00	1.858,72	BDI 1	2.274,33	6.822,99	RA
1.11.0.3.	SINAPI	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M2	48,00	49,71	BDI 1	60,83	2.919,84	RA
1.11.0.4.	SINAPI	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	M2	55,00	47,77	BDI 1	58,45	3.214,75	RA
<b>1.12.</b>			<b>CALHAS E RUFOS VOLUME CAIXA D'ÁGUA</b>					-	<b>1.045,97</b>	
1.12.0.1.	SINAPI	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	M	10,80	57,90	BDI 1	70,85	765,18	RA
1.12.0.2.	SINAPI	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	3,70	62,02	BDI 1	75,89	280,79	RA
<b>1.13.</b>			<b>FECHAMENTO METÁLICO (PARTE SUPERIOR CHURRASQUEIRA)</b>					-	<b>2.096,70</b>	
1.13.0.1.	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M2	2,01	64,96	BDI 1	79,49	159,77	RA



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº TransfereGOV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL DOS GUEDES	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE MÚLTIPLO USO NO BAIRRO ERVATAL			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANÓPOLIS	<b>DATA BASE</b> 06-24 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE MÚLTIPLO USO NO BAIRRO ERVATAL	<b>MUNICÍPIO / UF</b> FAXINAL DOS GUEDES/ SC	<b>BDI 1</b> 22,36%	<b>BDI 2</b> 20,37%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE MÚLTIPLO USO NO BAIRRO ERVATAL</b>									<b>401.842,39</b>	
1.13.0.2.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	19,00	65,03	BDI 1	79,57	1.511,83	RA
1.13.0.3.	SINAPI	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	6,00	57,90	BDI 1	70,85	425,10	RA
<b>1.14.</b>			<b>FORRO EM PVC</b>					-	<b>4.258,38</b>	
1.14.0.1.	SINAPI	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	48,00	68,36	BDI 1	83,65	4.015,20	RA
1.14.0.2.	SINAPI-I	36250	RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M	M	42,00	4,73	BDI 1	5,79	243,18	RA
<b>1.15.</b>			<b>SISTEMAS E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>					-	<b>17.600,23</b>	
<b>1.15.1.</b>			<b>INSTALAÇÕES SANITÁRIAS</b>					-	<b>11.027,27</b>	
1.15.1.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	31,90	90,43	BDI 1	110,65	3.529,74	RA
1.15.1.2.	SINAPI	89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	16,00	10,86	BDI 1	13,29	212,64	RA
1.15.1.3.	SINAPI	89814	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	12,00	14,17	BDI 1	17,34	208,08	RA
1.15.1.4.	SINAPI	89799	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	3,00	19,69	BDI 1	24,09	72,27	RA
1.15.1.5.	SINAPI	89776	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5,00	22,15	BDI 1	27,10	135,50	RA
1.15.1.6.	SINAPI	89848	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	48,00	25,20	BDI 1	30,83	1.479,84	RA
1.15.1.7.	SINAPI	89823	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	4,00	30,61	BDI 1	37,45	149,80	RA
1.15.1.8.	SINAPI	98110	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00	398,36	BDI 1	487,43	487,43	RA
1.15.1.9.	SINAPI	101807	CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X H=0,50 M. AF_12/2020	UN	6,00	557,34	BDI 1	681,96	4.091,76	RA
1.15.1.10.	SINAPI	104327	RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5,00	20,34	BDI 1	24,89	124,45	RA
1.15.1.11.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	15,95	27,45	BDI 1	33,59	535,76	RA

RECURSO  
↓



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº TransfereGOV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL DOS GUEDES	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE MÚLTIPLO USO NO BAIRRO ERVATAL			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 06-24 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE MÚLTIPLO USO NO BAIRRO ERVATAL	<b>MUNICÍPIO / UF</b> FAXINAL DOS GUEDES/ SC	<b>BDI 1</b> 22,36%	<b>BDI 2</b> 20,37%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE MÚLTIPLO USO NO BAIRRO ERVATAL</b>									<b>401.842,39</b>	
<b>1.15.2.</b>			<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>					-	<b>3.553,18</b>	
1.15.2.1.	SINAPI	94651	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024	M	23,00	21,92	BDI 1	26,82	616,86	RA
1.15.2.2.	SINAPI	94648	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024	M	35,00	6,78	BDI 1	8,30	290,50	RA
1.15.2.3.	SINAPI	89427	LUVVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	20,00	12,02	BDI 1	14,71	294,20	RA
1.15.2.4.	SINAPI	89986	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	5,00	83,00	BDI 1	101,56	507,80	RA
1.15.2.5.	SINAPI	102613	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2021	UN	1,00	571,16	BDI 1	698,87	698,87	RA
1.15.2.6.	SINAPI	103036	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	3,00	25,69	BDI 1	31,43	94,29	RA
1.15.2.7.	SINAPI	86942	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	286,22	BDI 1	350,22	1.050,66	RA
<b>1.15.3.</b>			<b>APARELHOS SANITÁRIOS</b>					-	<b>1.284,42</b>	
1.15.3.1.	SINAPI	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	2,00	524,85	BDI 1	642,21	1.284,42	RA
<b>1.15.4.</b>			<b>INSTALAÇÕES PLUVIAIS</b>					-	<b>1.735,36</b>	
1.15.4.1.	SINAPI	89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022	M	32,00	44,32	BDI 1	54,23	1.735,36	RA
<b>1.16.</b>			<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS GERAIS</b>					-	<b>16.370,46</b>	
<b>1.16.1.</b>			<b>ENTRADA DE ENERGIA</b>					-	<b>4.758,27</b>	
1.16.1.1.	Composição	CO-06	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA COM CAIXA PARA MEDIDOR (PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL), CABO 16MM², DISJUNTOR DIN 40A, DPS E ATERRAMENTO, INCLUSO POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNI	1,00	3.888,75	BDI 1	4.758,27	4.758,27	RA
<b>1.16.2.</b>			<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS- CONDUTORES</b>					-	<b>6.065,78</b>	
1.16.2.1.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	204,00	3,30	BDI 1	4,04	824,16	RA
1.16.2.2.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	356,00	4,76	BDI 1	5,82	2.071,92	RA

RECURSO  
↓



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº TransfereGOV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL DOS GUEDES	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE MÚLTIPLO USO NO BAIRRO ERVATAL			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANÓPOLIS	<b>DATA BASE</b> 06-24 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE MÚLTIPLO USO NO BAIRRO ERVATAL	<b>MUNICÍPIO / UF</b> FAXINAL DOS GUEDES/ SC	<b>BDI 1</b> 22,36%	<b>BDI 2</b> 20,37%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE MÚLTIPLO USO NO BAIRRO ERVATAL</b>									<b>401.842,39</b>	
1.16.2.3.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	150,00	7,32	BDI 1	8,96	1.344,00	RA
1.16.2.4.	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	27,00	10,20	BDI 1	12,48	336,96	RA
1.16.2.5.	SINAPI	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	67,00	18,16	BDI 1	22,22	1.488,74	RA
<b>1.16.3.</b>			<b>QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO</b>					-	<b>956,75</b>	
1.16.3.1.	SINAPI	101880	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	597,52	BDI 1	731,13	731,13	RA
1.16.3.2.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00	11,44	BDI 1	14,00	84,00	RA
1.16.3.3.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	12,21	BDI 1	14,94	14,94	RA
1.16.3.4.	SINAPI	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	15,47	BDI 1	18,93	18,93	RA
1.16.3.5.	SINAPI	101893	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	88,06	BDI 1	107,75	107,75	RA
<b>1.16.4.</b>			<b>DISPOSITIVOS DE FORÇA E ACIONAMENTO</b>					-	<b>1.530,75</b>	
1.16.4.1.	SINAPI	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	9,00	35,59	BDI 1	43,55	391,95	RA
1.16.4.2.	SINAPI	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00	42,50	BDI 1	52,00	156,00	RA
1.16.4.3.	SINAPI	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	11,00	54,48	BDI 1	66,66	733,26	RA
1.16.4.4.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6,00	33,99	BDI 1	41,59	249,54	RA
<b>1.16.5.</b>			<b>ILUMINAÇÃO</b>					-	<b>2.176,18</b>	
1.16.5.1.	SINAPI	97584	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	5,00	124,61	BDI 1	152,47	762,35	RA
1.16.5.2.	SINAPI-I	38784	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO COM ALETAS PLASTICAS, PARA 2 LAMPADAS, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADAS)	UN	12,00	69,90	BDI 1	85,53	1.026,36	RA
1.16.5.3.	SINAPI	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	5,00	33,16	BDI 1	40,57	202,85	RA
1.16.5.4.	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,00	25,15	BDI 1	30,77	184,62	RA
<b>1.16.6.</b>			<b>ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS</b>					-	<b>882,73</b>	



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº TransfereGOV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL DOS GUEDES	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE MÚLTIPLO USO NO BAIRRO ERVATAL			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANÓPOLIS	<b>DATA BASE</b> 06-24 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE MÚLTIPLO USO NO BAIRRO ERVATAL	<b>MUNICÍPIO / UF</b> FAXINAL DOS GUEDES/ SC	<b>BDI 1</b> 22,36%	<b>BDI 2</b> 20,37%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE MÚLTIPLO USO NO BAIRRO ERVATAL</b>									<b>401.842,39</b>	
1.16.6.1.	SINAPI	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	1,00	18,63	BDI 1	22,80	22,80	RA
1.16.6.2.	SINAPI	91863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	1,00	12,06	BDI 1	14,76	14,76	RA
1.16.6.3.	SINAPI	91841	ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023 PA	M	6,43	20,16	BDI 1	24,67	158,63	RA
1.16.6.4.	SINAPI-I	1872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO	UN	27,00	2,23	BDI 1	2,73	73,71	RA
1.16.6.5.	SINAPI	91937	CAIXA OCTÓGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	17,00	17,68	BDI 1	21,63	367,71	RA
1.16.6.6.	SINAPI	91936	CAIXA OCTÓGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	5,00	19,45	BDI 1	23,80	119,00	RA
1.16.6.7.	SINAPI	93013	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	UN	6,00	17,18	BDI 1	21,02	126,12	RA
<b>1.17.</b>			<b>CONTRAPISO (COPA, COZINHA E BANHEIROS)</b>					-	<b>4.267,65</b>	
1.17.0.1.	SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	4,60	198,80	BDI 1	243,25	1.118,95	RA
1.17.0.2.	SINAPI	87755	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF 07/2021	M2	46,00	55,94	BDI 1	68,45	3.148,70	RA
<b>1.18.</b>			<b>CONTRAPISO BARRACÃO</b>					-	<b>15.801,50</b>	
1.18.0.1.	SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	10,00	198,80	BDI 1	243,25	2.432,50	RA
1.18.0.2.	SINAPI	97097	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF 09/2021	M2	100,00	42,29	BDI 1	51,75	5.175,00	RA
1.18.0.3.	Composição	CO-03	(Código não identificado nas referências)	-	100,00	66,97	BDI 1	81,94	8.194,00	RA
<b>1.19.</b>			<b>REVESTIMENTOS (PAREDES, PISOS E TETOS)</b>					-	<b>62.469,25</b>	
<b>1.19.1.</b>			<b>CHAPISCO E REBOCO</b>					-	<b>46.979,81</b>	
1.19.1.1.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022	M2	599,36	4,95	BDI 1	6,06	3.632,12	RA
1.19.1.2.	SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF 08/2022	M2	599,36	58,90	BDI 1	72,07	43.195,88	RA

RECURSO ↓



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº TransfereGOV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL DOS GUEDES	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE MÚLTIPLO USO NO BAIRRO ERVATAL			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANÓPOLIS	<b>DATA BASE</b> 06-24 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE MÚLTIPLO USO NO BAIRRO ERVATAL	<b>MUNICÍPIO / UF</b> FAXINAL DOS GUEDES/ SC	<b>BDI 1</b> 22,36%	<b>BDI 2</b> 20,37%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE MÚLTIPLO USO NO BAIRRO ERVATAL</b>									<b>401.842,39</b>	
1.19.1.3.	SINAPI	87887	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF 10/2022	M2	8,50	14,60	BDI 1	17,86	151,81	RA
<b>1.19.2.</b>			<b>REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES</b>					-	<b>9.444,56</b>	
1.19.2.1.	SINAPI	87275	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE	M2	95,39	80,92	BDI 1	99,01	9.444,56	RA
<b>1.19.3.</b>			<b>REVESTIMENTO CERÂMICO DE PISOS</b>					-	<b>4.766,61</b>	
1.19.3.1.	SINAPI	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF 02/2023 PE	M2	46,00	71,43	BDI 1	87,40	4.020,40	RA
1.19.3.2.	SINAPI	88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF 02/2023	M	45,28	13,47	BDI 1	16,48	746,21	RA
<b>1.19.4.</b>			<b>SOLEIRAS E PEITORIS</b>					-	<b>1.278,27</b>	
1.19.4.1.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	2,95	117,01	BDI 1	143,17	422,35	RA
1.19.4.2.	SINAPI	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF 11/2020	M	4,20	166,55	BDI 1	203,79	855,92	RA
<b>1.20.</b>			<b>ESQUADRIAS</b>					-	<b>20.021,97</b>	
<b>1.20.1.</b>			<b>JANELAS</b>					-	<b>6.061,12</b>	
1.20.1.1.	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	M2	0,60	701,49	BDI 1	858,34	515,00	RA
1.20.1.2.	SINAPI	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	M2	10,80	419,69	BDI 1	513,53	5.546,12	RA
<b>1.20.2.</b>			<b>PORTAS</b>					-	<b>13.960,85</b>	
1.20.2.1.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	M2	5,46	922,43	BDI 1	1.128,69	6.162,65	RA
1.20.2.2.	SINAPI	91307	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	4,00	97,21	BDI 1	118,95	475,80	RA
1.20.2.3.	Composição	CO-04	PORTA DE CORRER EM ALUMINIO BRANCO, COM FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	1,68	705,19	BDI 1	862,87	1.449,62	RA
1.20.2.4.	Composição	CO-05	PORTÃO METÁLICO BASCULANTE, COM PINTURA TIPO ZARCÃO, INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	7,80	615,33	BDI 1	752,92	5.872,78	RA
<b>1.21.</b>			<b>PINTURA INTERNA</b>					-	<b>4.154,05</b>	
1.21.0.1.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 04/2023	M2	196,30	3,82	BDI 1	4,67	916,72	RA





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL DOS GUEDES	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE MÚLTIPLO USO NO BAIRRO ERVATAL			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 06-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE MÚLTIPLO USO NO BAIRRO ERVATAL	MUNICÍPIO / UF FAXINAL DOS GUEDES/ SC	BDI 1 22,36%	BDI 2 20,37%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE MÚLTIPLO USO NO BAIRRO ERVATAL</b>									<b>401.842,39</b>	
1.21.0.2.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	M2	196,30	12,61	BDI 1	15,43	3.028,91	RA
1.21.0.3.	SINAPI	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF 04/2023	M2	8,50	4,87	BDI 1	5,96	50,66	RA
1.21.0.4.	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	M2	8,50	15,17	BDI 1	18,56	157,76	RA
<b>1.22.</b>			<b>PINTURA EXTERNA</b>					-	<b>3.647,35</b>	
1.22.0.1.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 04/2023	M2	181,46	3,82	BDI 1	4,67	847,42	RA
1.22.0.2.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	M2	181,46	12,61	BDI 1	15,43	2.799,93	RA
<b>1.23.</b>			<b>SISTEMA PREVENTIVO DE INCÊNDIO</b>					-	<b>4.733,43</b>	
1.23.0.1.	SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	5,00	19,74	BDI 1	24,15	120,75	RA
1.23.0.2.	SINAPI-I	10891	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC	UN	3,00	159,07	BDI 1	194,64	583,92	RA
1.23.0.3.	Composição	CO-07	ABRIGO DE GÁS, INCLUINDO TUBULAÇÃO GALVANIZADA, MANGUEIRA DE GÁS, CONEXÕES, RASGO, CHUMBAMENTO, ALVENARIA, REVESTIMENTO E LAJE DE COBERTURA	UNID.	1,00	3.292,55	BDI 1	4.028,76	4.028,76	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

FAXINAL DOS GUEDES/ SC  
Local

terça-feira, 20 de agosto de 2024  
Data

Responsável Técnico  
Nome: André Vinicius Grando Lorenzon  
CREA/CAU: 198.027-8  
ART/RRT: 9434032-0